

ประมาณราคา โครงการติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา โครงการติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์	149,318.81	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	149,318.81	**
	หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์		

ปรีธ
ทชกช
๗๘

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท	ประมาณราคา โครงการติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์				
☐ เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา				
☐ สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา				
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์				
☐ แบบเลขที่	รายการเลขที่				
☐ ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
☐ ประมาณราคา					

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา โครงการติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์	114,210.50	1.3074	149,318.81	
	คิดเป็นเงิน			149,318.81	
	Overhead 0.00 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.60 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 0.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,318.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์			149,318.81	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ศิริ
ทชวิทย์
นุ

ประมาณราคา โครงการติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

ประมาณการโดย งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

ประมาณราคาวันที่

ราคาอ้างอิง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการติดตั้งห้องชมภาพยนตร์								
	งานปรับปรุง								
1	งานทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน	10	ตร.ม.	60.00	600.00	34.00	340.00	940.00	
2	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดซับเสียงหนา 9 มม. คร่าวอะลูมิเนียมทึบบาร์	31	ตร.ม.	301.00	9,331.00	52.00	1,612.00	10,943.00	
3	แผ่นผนังกันเสียง	40.00	ตร.ม.	1,200.00	48,000.00	50.00	2,000.00	50,000.00	
4	ฉนวนกันเสียง(ติดตั้งภายในผนังเบา) ชนิดแผ่นขนาด 1.2X0.60 ม. หนา 100 มม.	40.00	ตร.ม.	558.00	22,320.00	-	-	22,320.00	
5	บัวพื้นพีวีซีลายไม้ ขนาด 3"	18.50	เมตร	80.00	1,480.00	30.00	555.00	2,035.00	
6	ย้ายเครื่องปรับอากาศและเบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศ	2	เหมา		-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
7	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. คร่าวอะลูมิเนียม สองด้าน (ผนังเบา)	20	ตร.ม.	473.00	9,460.00	130.00	2,600.00	12,060.00	
8	โคมไฟแบบมีตะแกรงชนิดฝังผ้าเพดาน ทึบบาร์ โคม 2X16 วัตต์ ขนาด 30X120 ซม.	2	ชุด	2,190.00	4,380.00	135.00	270.00	4,650.00	
9	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	2	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
10	เต้ารับแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	2	ชุด	130.00	260.00	90.00	180.00	440.00	
11	สายไฟTHW 1x1.2 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	1	ม้วน	546.50	546.50	500.00	500.00	1,046.50	
12	ท่อพีวีซี สำหรับ ร้อยสายไฟฟ้า	3	ท่อน	36.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
13	ตู้เบรคเกอร์ขนาดเล็ก	1	ชุด	706.00	706.00	300.00	300.00	1,006.00	
14	เบรคเกอร์ ขนาด 15A	1	อัน	98.00	98.00	0.00	0.00	98.00	
15	ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว ป1	1	บาน	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	รวมเป็นเงิน							114,210.50	

ศิริ
ทศกิต
๗๔