

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

PROJECT :	ออกแบบปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	Doc No : FEC/ARU24/BQ-G/001	Project No : 20/DS/ARU24-09
OWNER :	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	Doc. Title : BILL OF QUANTITY	Date : 1 พฤษภาคม 2563
SUBJECT :	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงหมวดงานก่อสร้าง	Estimated By : บริษัท พีวเจอร์เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด	Revision : A

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				20,445,608.73		3,341,974.50	23,787,583.23	
1.1	ปรับพื้นที่เดิม				-		241,095.00	241,095.00	
	- ปรับพื้นที่เดิม พร้อมกำจัดวัชพืช	16,073.00	ตร.ม.	-	-	15.00	241,095.00	241,095.00	
1.2	สนามฟุตบอล				1,138,424.58		340,383.00	1,478,807.58	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	1,041.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	36,435.00	36,435.00	
	- ดินเดิมผสมปุ๋ย 3:1 หนา 10 ซม.	1,041.00	ลบ.ม.	400.00	416,400.00	99.00	103,059.00	519,459.00	
	- Top Soil (ทราย) หนา 5 ซม.	501.00	ลบ.ม.	434.58	217,724.58	99.00	49,599.00	267,323.58	
	- ปูหญ้าพาสพาหลัมชนิดแผ่น	8,405.00	ตร.ม.	60.00	504,300.00	18.00	151,290.00	655,590.00	
1.3	ลู่วและลานกรีฑา				14,513,395.21		1,354,432.39	15,867,827.59	
	- ลู่วิ่ง				9,815,519.24		924,325.54	10,739,844.79	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	587.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	20,545.00	20,545.00	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 20 ซม.	1,218.00	ลบ.ม.	336.45	409,796.10	99.00	120,582.00	530,378.10	
	- งาน Prime Coat	4,735.00	ตร.ม.	17.95	84,995.14	5.39	25,498.54	110,493.69	
	- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	4,735.00	ตร.ม.	233.00	1,103,255.00	-	-	1,103,255.00	รวมค่าแรง
	- งาน Synthetic หนาไม่น้อยกว่า 13.7 มม.	4,735.00	ตร.ม.	1,700.00	8,049,500.00	150.00	710,250.00	8,759,750.00	
	- คั่นคอนกรีตรอบลู่วิ่งและลู่วิ่ง	949.00	ม.	177.00	167,973.00	50.00	47,450.00	215,423.00	
	- ลานกรีฑา (บริเวณหัวกระโหลก)				4,697,875.96		430,106.84	5,127,982.81	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	293.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	10,255.00	10,255.00	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 20 ซม.	587.00	ลบ.ม.	336.45	197,496.15	99.00	58,113.00	255,609.15	
	- งาน Prime Coat	2,282.00	ตร.ม.	17.95	40,962.81	5.39	12,288.84	53,251.66	
	- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	2,282.00	ตร.ม.	233.00	531,706.00	-	-	531,706.00	รวมค่าแรง
	- งาน Synthetic หนาไม่น้อยกว่า 13.7 มม.	2,182.00	ตร.ม.	1,700.00	3,709,400.00	150.00	327,300.00	4,036,700.00	
	- งาน Synthetic หนา 20 มม.	60.00	ตร.ม.	1,850.00	111,000.00	150.00	9,000.00	120,000.00	
	- งาน Synthetic หนา 25 มม.	40.00	ตร.ม.	2,050.00	82,000.00	150.00	6,000.00	88,000.00	
	- คั่นคอนกรีตกั้นลานกรีฑากับสนามฟุตบอล	143.00	ม.	177.00	25,311.00	50.00	7,150.00	32,461.00	
1.4	ทางเท้า				698,316.74		116,637.00	814,953.74	
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	159.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	5,565.00	5,565.00	
	- ทรายรองพื้น หนา 10 ซม.	153.00	ลบ.ม.	434.58	66,490.74	99.00	15,147.00	81,637.74	
	- งาน Geotextile	1,279.00	ตร.ม.	67.00	85,693.00	20.00	25,580.00	111,273.00	
	- งาน PAVING BLOCK สำเร็จรูป ลายคดกริชผิวสีเขียวหนา 6 ซม.	1,279.00	ตร.ม.	427.00	546,133.00	55.00	70,345.00	616,478.00	