การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน

<u>งวดที่ 1</u> จะจ่ายให้ 35% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

<u>งานรื้อถอน</u>

- งานรื้อถอนทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนและย้ายตำแหน่งการติดตั้งตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จ

<u>งานสถาปัตยกรรม</u>

- งานพื้นปูกระเบื้องยางไวนิล แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ห้องอัดเสียง 1 และ 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐมอญปิดช่องประตูและหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานผนัง P1 P2 และ P3 แล้วเสร็จ
- งานบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ

<u>งานระบบไฟฟ้า</u>

- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร แล้วเสร็จ 30 %

<u>งานเอกสาร</u>

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ
- รูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

แล้วเสร็จ ภายในเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

<u>งวดที่ 2(งวดสุดท้าย)</u> จะจ่ายให้ 65% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

<u>งานสถาปัตยกรรม</u>

- งานติดตั้งประตูกันเสียงและหน้าต่างกันเสียง แล้วเสร็จ

<u>งานระบบไฟฟ้า</u>

- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร แล้วเสร็จ 100 %

/งานติดตั้ง...

- งานติดตั้งรางเพดานสปอร์ตไลท์ LED ห้องอัดเสียง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ T5 2x28 วัตต์ กลับคืน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้า LED TUBE T8 2x28 วัตต์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟ Down Light แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสวิตซ์เปิด-ปิดและปลั๊กเต้ารับทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จ

<u>งานระบบปรับอากาศ</u>

- งานเดินสายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ

<u>งานเบ็ดเตล็ด</u>

- งานติดตั้งโครงสร้างท่อแขวนเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้าย “ON AIR” แล้วเสร็จ
- งานฉาก Green Screen Cyclorama แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งม่านสตูดิโอ แล้วเสร็จ

<u>งานเก็บงาน</u>

- ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน DEFECT LIST ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ

<u>งานเอกสาร</u>

- ส่งรายงานบันทึกประจำวัน จำนวน 3 ชุด แล้วเสร็จ
- รูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

แล้วเสร็จ ภายในเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา