

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคา ปรับปรุงฝั้พาดาน อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 31

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประมาณราคา ปรับปรุงฝั้พาดาน อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตึก 31		
1	งานรื้อฝั้พาดานส่วนกลางและทำการติดตั้งใหม่	1,645,336.08	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,645,336.08	
	หนึ่งล้านบาทเศษสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทแปดสตางค์		

๑๖๖  
  
 ๑๖๖๖  
 กฤษณ์  
 ๑๖๖

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

## ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

<input type="checkbox"/> ประเภท	ประมาณราคา			
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา			
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา			
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	รายการเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคา				

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุและค่าแรง				
1	งานรื้อสิ่งปลูกสร้างส่วนกลางและทำการติดตั้งใหม่				
1.1	งานรื้อถอน	94,287.50	1.3028	122,837.76	
1.2	งานติดตั้งใหม่	646,707.50	1.3028	842,530.53	
1.3	งานสี	521,928.00	1.3028	679,967.80	
	Overhead	0.00 %			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทแปดสตางค์		1,645,336.08	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร


ปฐษ  
105/ก  
11/ค/06  
จก

ประมาณราคา ปรับปรุงกำแพงคอนกรีตและทาสีอาคาร  
 งานปรับปรุงรั้วและประตูรั้ว  
 งานปรับปรุงถนนและภูมิสถาปัตย์

แบบที่  
 ประมาณราคาวันที่

ราคาอ้างอิง ราคาพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานที่ปรับปรุงกำแพงคอนกรีตและทาสีอาคาร								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน	3,624.50	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	90,612.50	94,287.50	
	- งานรื้อถอนวางใหม่	147.00	ชุด	0.00	0.00	25.00	3,675.00	3,675.00	
1.2	งานติดตั้งใหม่								
	- งานติดตั้งขอบหน้าต่างในเค็มนิว หน้า 4 มม. เซลล์กรอง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20	3,624.50	ตร.ม.	100.00	362,450.00	75.00	271,837.50	634,287.50	ราคารวมตัวจบ PVC
	- งานรื้อถอน ขนมาวโหล่สีเทาขนาด 10x10x10	20.00	ชุด	100.00	2,000.00	80.00	1,600.00	3,600.00	
	- งานติดตั้งวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	147.00	ชุด	0.00	0.00	60.00	8,820.00	8,820.00	
1.3	งานสี								
	- งานทาสีรองพื้น	3,624.50	ตร.ม.	30.00	108,735.00	25.00	90,612.50	199,347.50	
	- งานทาสีจริง	3,624.50	ตร.ม.	55.00	199,347.50	34.00	123,233.00	322,580.50	
	<b>รวมทั้งหมด</b>							<b>1,262,913.00</b>	

  
 10/04  
 นสอ  
 อม