

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการ

งานปรับปรุงฝ้าเพดาน

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๒๖๖

||

10/๕๓

กฤษณ์  
๒๐๒๖

**การแบ่งงวดงานงวดเงิน**  
**โครงการ**  
**งานปรับปรุงฝ้าเพดาน**  
**อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์**

**งวดที่ 1** จะจ่ายให้ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


- งานรื้อถอนฝ้าและโครงคร่าวฝ้าชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ชั้น 2 แล้วเสร็จร้อยละ 70
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

**งวดที่ 2** จะจ่ายให้ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม พร้อมสายไฟ ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นฝ้า ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีจริงฝ้า ชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

**งวดที่ 3** จะจ่ายให้ร้อยละ 25 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้าและโครงคร่าวฝ้าชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนดวงโคมชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 70
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

๖๖๕  
  
1๐๖๖๓  
กรม  
คท

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)จะจ่ายให้ร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม พร้อมสายไฟ ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นฝ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานทาสีจริงฝ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จ
- เก็บรายละเอียดงานทั้งหมด ทำงานส่วนอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการที่แนบสัญญาจ้างทุกประเภท แล้วเสร็จ
- งาน Commissioning Test และแก้ไข แล้วเสร็จ
- งาน Site Clearing แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารคู่มือและ Supplier List ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
- ส่งรูปถ่ายการปฏิบัติงานกำหนดให้รูปถ่าย 2 รูปต่อหนึ่งหน้ากระดาษ เอ4 จำนวน 20 รูป 3 ชุด
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรืออื่นๆ จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ แล้วเสร็จ ภายในเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

พรช  
100%  
กมล  
กมล