

ประมาณราคา งานซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอก อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา งานซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอก อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ	624,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	624,000.00	**
	หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

  
 ศึกษานิเทศก์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 พระนครศรีอยุธยา



ประมาณราคา งานซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอก อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์

ราคาอ้างอิง สำนักงานวิศวกรรมโยธา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แบบเลขที่

ประมาณราคาวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมผิวผนังและฉาบปูนใหม่				68,295.00		80,115.00	148,410.00	
1.1	งานซ่อมรอยแตกร้าวและขัดผิวให้เรียบ	2,214.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	22,140.00	22,140.00	
1.2	งานสกัดผนังปูนฉาบ	25.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	250.00	250.00	
1.3	งานฉาบปูนเรียบ ผนังภายนอก	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	95.00	2,375.00	4,250.00	
1.4	งานทาสีภายนอกผนังปูนเก่า	2,214.00	ตร.ม.	30.00	66,420.00	25.00	55,350.00	121,770.00	
2	งานทาสี				199,260.00		130,626.00	329,886.00	
2.1	งานสีรองพื้น	2,214.00	ตร.ม.	30.00	66,420.00	25.00	55,350.00	121,770.00	
2.2	งานสีน้ำอะครีลิก 100%	2,214.00	ตร.ม.	60.00	132,840.00	34.00	75,276.00	208,116.00	ให้เทียบกับสีเดิม

หมายเหตุ

- หากผิวผนังมีการกระเทาะตัว ให้ทำการสกัดออก และฉาบใหม่ก่อนดำเนินการทาสี
- ทำความสะอาดผิวปูน อุดโพรงรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler (ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอดอง)
- การทาสี หมายถึง ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว

  
  
 ธีรวัฒน์  
