

งวดงาน งวดเงิน

เอกสารการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ๑๖ และ ๑๗ (โรงซ่อมบำรุง)

ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างในวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

งานเตรียมการและงานรื้อถอน

- รื้อถอนประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
- รื้อถอนผนังตามแบบรูปรายการและสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- รื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบสุขาภิบาล และส่วนรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานก่อสร้าง

- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานบันทึกผลการก่อสร้างประจำวัน
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อ ๑ หน้ากระดานขนาด A๔)

กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างในวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

งานก่อสร้าง

- ก่อและฉาบผนัง แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ทาสีผนังภายในภายนอก แล้วเสร็จ

งานระบบประปา

- เดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้า

- เดินท่อระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ

๓ ๒
๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒

งานระบบปรับอากาศ

- เดินท่อระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานบันทึกผลการก่อสร้างประจำวัน
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อ ๑ หน้ากระดาษขนาด A๔)

กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างในวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

งานก่อสร้าง

- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

- ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ แล้วเสร็จ

งานระบบไฟฟ้า

- ติดตั้งปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโคมไฟและหลอดไฟ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพัดลม แล้วเสร็จ

งานระบบปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและทดสอบระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- รายงานบันทึกผลการก่อสร้างประจำวัน
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป (๒ รูปต่อ ๑ หน้ากระดาษขนาด A๔)

กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

***หมายเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามลำดับงวดงานที่กำหนด หรือปรับแก้ไขงวดงานก่อนส่งงานตามลำดับการทำงานและขั้นตอนตามวิชาช่าง การส่งมอบงานผู้รับจ้างผู้รับจ้างสามารถส่งครั้งละงวด หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ ทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวด

