

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๔๔



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

- กรณีของรถบรรทุก ๖ ล้อ

- กรณีของรถบรรทุก ๑๐ ล้อ

- กรณีของรถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง

๒. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๓. ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) งานก่อสร้างชลประทาน

๔. ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน งานก่อสร้างชลประทาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้กำหนดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย (๑) แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (๒) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (๓) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และ (๔) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนว่าเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมันดิบในตลาดโลก ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ณ อำเภอเมือง

ที่อัตรา ๕๑.๐๐ - ๖๙.๙๙ บาทต่อลิตร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้คำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
กรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ  
ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)  
51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.48	20.27	41	167.59	234.62	81	328.76	460.27
2	17.05	23.87	42	171.62	240.26	82	332.79	465.91
3	19.62	27.47	43	175.64	245.90	83	336.82	471.55
4	22.20	31.07	44	179.67	251.54	84	340.87	477.22
5	24.77	34.68	45	183.70	257.18	85	344.89	482.85
6	27.34	38.28	46	187.74	262.83	86	348.90	488.47
7	30.59	42.82	47	191.77	268.47	87	352.94	494.12
8	34.62	48.46	48	195.79	274.11	88	356.97	499.76
9	38.64	54.10	49	199.83	279.76	89	360.99	505.39
10	42.67	59.74	50	203.86	285.40	90	365.04	511.05
11	46.70	65.39	51	207.88	291.04	91	369.07	516.70
12	50.73	71.03	52	211.91	296.67	92	373.10	522.33
13	54.76	76.67	53	215.94	302.31	93	377.11	527.95
14	58.79	82.31	54	219.97	307.96	94	381.14	533.60
15	62.82	87.95	55	224.00	313.60	95	385.20	539.28
16	66.85	93.59	56	228.03	319.24	96	389.20	544.89
17	70.88	99.23	57	232.06	324.88	97	393.23	550.52
18	74.91	104.87	58	236.08	330.52	98	397.28	556.19
19	78.94	110.51	59	240.11	336.16	99	401.31	561.83
20	82.97	116.16	60	244.15	341.80	100	405.32	567.45
21	87.00	121.80	61	248.18	347.46	101	409.35	573.09
22	91.03	127.44	62	252.21	353.09	102	413.40	578.76
23	95.06	133.08	63	256.24	358.73	103	417.43	584.41
24	99.09	138.72	64	260.26	364.37	104	421.44	590.02
25	103.12	144.36	65	264.30	370.02	105	425.47	595.66
26	107.14	150.00	66	268.32	375.65	106	429.52	601.33
27	111.17	155.64	67	272.36	381.30	107	433.54	606.96
28	115.20	161.29	68	276.38	386.93	108	437.58	612.61
29	119.23	166.93	69	280.42	392.58	109	441.60	618.23
30	123.26	172.57	70	284.45	398.22	110	445.63	623.88
31	127.29	178.21	71	288.48	403.87	111	449.68	629.55
32	131.32	183.85	72	292.51	409.51	112	453.70	635.18
33	135.35	189.49	73	296.54	415.15	113	457.74	640.83
34	139.38	195.13	74	300.55	420.77	114	461.75	646.45
35	143.41	200.78	75	304.59	426.43	115	465.77	652.08
36	147.44	206.42	76	308.62	432.06	116	469.81	657.74
37	151.47	212.06	77	312.64	437.70	117	473.82	663.35
38	155.50	217.69	78	316.67	443.34	118	477.84	668.98
39	159.53	223.34	79	320.70	448.98	119	481.88	674.64
40	163.56	228.98	80	324.73	454.63	120	485.94	680.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	489.96	685.95	148	598.79	838.30	175	707.59	990.63
122	494.00	691.59	149	602.81	843.94	176	711.55	996.16
123	497.99	697.19	150	606.85	849.59	177	715.62	1001.87
124	502.06	702.88	151	610.82	855.14	178	719.71	1007.59
125	506.09	708.52	152	614.88	860.83	179	723.69	1013.17
126	510.13	714.18	153	618.87	866.42	180	727.69	1018.76
127	514.13	719.78	154	622.96	872.14	181	731.69	1024.37
128	518.14	725.39	155	626.98	877.77	182	735.83	1030.16
129	522.17	731.03	156	631.00	883.41	183	739.85	1035.79
130	526.21	736.69	157	635.04	889.06	184	743.89	1041.44
131	530.26	742.37	158	639.10	894.74	185	747.81	1046.94
132	534.27	747.98	159	643.07	900.30	186	751.87	1052.62
133	538.30	753.62	160	647.15	906.01	187	755.94	1058.31
134	542.33	759.27	161	651.15	911.60	188	760.01	1064.02
135	546.39	764.94	162	655.15	917.21	189	763.97	1069.56
136	550.39	770.54	163	659.17	922.84	190	768.07	1075.30
137	554.40	776.16	164	663.20	928.48	191	772.05	1080.88
138	558.50	781.89	165	667.25	934.14	192	776.04	1086.46
139	562.47	787.45	166	671.30	939.82	193	780.18	1092.25
140	566.52	793.13	167	675.37	945.51	194	784.18	1097.86
141	570.52	798.72	168	679.34	951.08	195	788.20	1103.48
142	574.60	804.44	169	683.44	956.81	196	792.23	1109.12
143	578.62	810.07	170	687.43	962.41	197	796.27	1114.77
144	582.66	815.72	171	691.44	968.02	198	800.32	1120.44
145	586.63	821.29	172	695.46	973.65	199	804.23	1125.92
146	590.70	826.98	173	699.50	979.29	200	808.30	1131.62
147	594.70	832.57	174	703.54	984.95	201- 1000	4.04 ต่อ กม.	5.66 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.04 บาท/ตัน

5.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.52	20.32	41	169.14	236.79	81	331.82	464.55
2	17.13	23.98	42	173.20	242.48	82	335.89	470.25
3	19.74	27.63	43	177.27	248.18	83	339.96	475.94
4	22.35	31.29	44	181.33	253.87	84	344.04	481.66
5	24.96	34.94	45	185.40	259.56	85	348.10	487.34
6	27.57	38.60	46	189.47	265.26	86	352.15	493.01
7	30.85	43.19	47	193.54	270.96	87	356.23	498.72
8	34.92	48.89	48	197.61	276.65	88	360.29	504.41
9	38.98	54.58	49	201.68	282.35	89	364.35	510.10
10	43.05	60.27	50	205.74	288.04	90	368.44	515.81
11	47.12	65.97	51	209.81	293.74	91	372.51	521.51
12	51.19	71.66	52	213.87	299.42	92	376.57	527.20
13	55.25	77.36	53	217.94	305.12	93	380.62	532.87
14	59.32	83.05	54	222.01	310.81	94	384.69	538.57
15	63.39	88.74	55	226.08	316.51	95	388.79	544.30
16	67.46	94.44	56	230.15	322.21	96	392.83	549.96
17	71.52	100.13	57	234.21	327.90	97	396.90	555.65
18	75.59	105.82	58	238.27	333.58	98	400.98	561.37
19	79.66	111.52	59	242.34	339.28	99	405.05	567.07
20	83.72	117.21	60	246.41	344.98	100	409.10	572.74
21	87.79	122.91	61	250.49	350.68	101	413.17	578.43
22	91.86	128.60	62	254.55	356.37	102	417.26	584.16
23	95.93	134.30	63	258.62	362.06	103	421.32	589.85
24	99.99	139.99	64	262.68	367.75	104	425.37	595.52
25	104.06	145.68	65	266.76	373.46	105	429.44	601.21
26	108.13	151.38	66	270.82	379.14	106	433.52	606.93
27	112.19	157.07	67	274.89	384.84	107	437.58	612.62
28	116.26	162.77	68	278.95	390.53	108	441.66	618.33
29	120.33	168.46	69	283.02	396.23	109	445.71	624.00
30	124.39	174.15	70	287.09	401.93	110	449.78	629.70
31	128.46	179.85	71	291.16	407.63	111	453.87	635.42
32	132.53	185.54	72	295.23	413.32	112	457.93	641.10
33	136.60	191.24	73	299.29	419.01	113	462.01	646.81
34	140.66	196.93	74	303.35	424.69	114	466.05	652.48
35	144.73	202.63	75	307.43	430.40	115	470.12	658.16
36	148.80	208.32	76	311.49	436.08	116	474.20	663.87
37	152.87	214.01	77	315.55	441.77	117	478.24	669.54
38	156.93	219.70	78	319.62	447.47	118	482.30	675.22
39	161.00	225.40	79	323.69	453.16	119	486.38	680.93
40	165.07	231.10	80	327.76	458.86	120	490.47	686.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	494.53	692.34	148	604.38	846.13	175	714.20	999.89	
122	498.61	698.05	149	608.44	851.82	176	718.19	1005.47	
123	502.64	703.69	150	612.52	857.52	177	722.31	1011.23	
124	506.74	709.44	151	616.52	863.13	178	726.43	1017.01	
125	510.81	715.13	152	620.62	868.87	179	730.46	1022.64	
126	514.89	720.84	153	624.65	874.51	180	734.49	1028.28	
127	518.92	726.49	154	628.78	880.29	181	738.53	1033.94	
128	522.97	732.16	155	632.83	885.96	182	742.70	1039.78	
129	527.04	737.85	156	636.90	891.66	183	746.77	1045.47	
130	531.12	743.57	157	640.98	897.37	184	750.84	1051.18	
131	535.21	749.30	158	645.07	903.09	185	754.80	1056.72	
132	539.26	754.96	159	649.08	908.71	186	758.89	1062.45	
133	543.32	760.65	160	653.19	914.47	187	763.00	1068.20	
134	547.40	766.36	161	657.23	920.12	188	767.12	1073.96	
135	551.49	772.08	162	661.27	925.78	189	771.11	1079.56	
136	555.52	777.73	163	665.33	931.46	190	775.25	1085.35	
137	559.57	783.40	164	669.40	937.16	191	779.27	1090.98	
138	563.71	789.19	165	673.48	942.87	192	783.30	1096.61	
139	567.72	794.80	166	677.57	948.60	193	787.47	1102.45	
140	571.81	800.53	167	681.68	954.35	194	791.51	1108.12	
141	575.84	806.18	168	685.69	959.97	195	795.57	1113.80	
142	579.96	811.95	169	689.82	965.75	196	799.63	1119.49	
143	584.03	817.64	170	693.86	971.40	197	803.71	1125.19	
144	588.10	823.34	171	697.90	977.07	198	807.80	1130.91	
145	592.11	828.96	172	701.96	982.75	199	811.75	1136.45	
146	596.21	834.70	173	706.03	988.44	200	815.85	1142.19	
147	600.25	840.35	174	710.11	994.16	201- 1000	4.08 ต่อ กม.	5.71 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.08 บาท/ตัน

5.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.55	20.37	41	170.69	238.96	81	334.88	468.84
2	17.20	24.08	42	174.79	244.70	82	338.99	474.58
3	19.85	27.79	43	178.89	250.45	83	343.09	480.33
4	22.50	31.50	44	183.00	256.19	84	347.22	486.10
5	25.15	35.21	45	187.10	261.94	85	351.31	491.84
6	27.80	38.91	46	191.21	267.70	86	355.40	497.56
7	31.12	43.56	47	195.32	273.45	87	359.51	503.32
8	35.22	49.31	48	199.42	279.19	88	363.62	509.07
9	39.32	55.05	49	203.53	284.94	89	367.72	514.80
10	43.43	60.80	50	207.63	290.69	90	371.84	520.57
11	47.54	66.55	51	211.74	296.43	91	375.95	526.32
12	51.64	72.30	52	215.84	302.17	92	380.05	532.07
13	55.75	78.04	53	219.94	307.92	93	384.14	537.79
14	59.85	83.79	54	224.05	313.67	94	388.24	543.54
15	63.95	89.54	55	228.16	319.42	95	392.37	549.32
16	68.06	95.28	56	232.26	325.17	96	396.46	555.04
17	72.16	101.03	57	236.37	330.91	97	400.56	560.78
18	76.27	106.78	58	240.46	336.65	98	404.68	566.55
19	80.37	112.52	59	244.57	342.40	99	408.79	572.30
20	84.48	118.27	60	248.68	348.15	100	412.88	578.03
21	88.58	124.02	61	252.79	353.91	101	416.98	583.78
22	92.69	129.76	62	256.89	359.65	102	421.11	589.55
23	96.79	135.51	63	261.00	365.40	103	425.22	595.30
24	100.90	141.26	64	265.10	371.14	104	429.30	601.02
25	105.00	147.01	65	269.21	376.90	105	433.40	606.77
26	109.11	152.75	66	273.31	382.63	106	437.53	612.54
27	113.21	158.50	67	277.42	388.38	107	441.63	618.28
28	117.32	164.25	68	281.52	394.13	108	445.74	624.04
29	121.42	169.99	69	285.63	399.88	109	449.83	629.76
30	125.53	175.74	70	289.73	405.63	110	453.94	635.52
31	129.64	181.49	71	293.85	411.38	111	458.07	641.29
32	133.74	187.23	72	297.95	417.12	112	462.16	647.03
33	137.85	192.98	73	302.05	422.87	113	466.28	652.79
34	141.95	198.73	74	306.14	428.60	114	470.36	658.51
35	146.06	204.48	75	310.26	434.36	115	474.46	664.25
36	150.16	210.22	76	314.36	440.10	116	478.58	670.01
37	154.26	215.97	77	318.46	445.85	117	482.66	675.73
38	158.37	221.71	78	322.57	451.59	118	486.76	681.46
39	162.47	227.46	79	326.67	457.34	119	490.88	687.23
40	166.58	233.21	80	330.78	463.09	120	495.01	693.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	499.10	698.74	148	609.97	853.96	175	720.81	1009.14
122	503.21	704.50	149	614.07	859.70	176	724.84	1014.78
123	507.29	710.20	150	618.18	865.46	177	729.00	1020.59
124	511.43	716.00	151	622.23	871.12	178	733.16	1026.42
125	515.53	721.74	152	626.36	876.91	179	737.22	1032.11
126	519.65	727.51	153	630.43	882.60	180	741.29	1037.80
127	523.72	733.21	154	634.60	888.43	181	745.37	1043.52
128	527.81	738.93	155	638.69	894.16	182	749.58	1049.41
129	531.91	744.68	156	642.79	899.91	183	753.68	1055.15
130	536.03	750.44	157	646.91	905.67	184	757.79	1060.91
131	540.16	756.23	158	651.03	911.45	185	761.79	1066.51
132	544.25	761.95	159	655.08	917.12	186	765.92	1072.29
133	548.35	767.68	160	659.24	922.93	187	770.06	1078.09
134	552.46	773.44	161	663.31	928.63	188	774.22	1083.91
135	556.59	779.22	162	667.39	934.35	189	778.25	1089.56
136	560.66	784.93	163	671.49	940.08	190	782.43	1095.40
137	564.75	790.65	164	675.59	945.83	191	786.48	1101.08
138	568.92	796.49	165	679.71	951.60	192	790.55	1106.77
139	572.97	802.16	166	683.84	957.38	193	794.76	1112.66
140	577.10	807.94	167	687.99	963.18	194	798.84	1118.38
141	581.17	813.64	168	692.04	968.85	195	802.94	1124.11
142	585.33	819.46	169	696.20	974.69	196	807.04	1129.85
143	589.43	825.20	170	700.28	980.39	197	811.15	1135.61
144	593.54	830.96	171	704.36	986.11	198	815.28	1141.39
145	597.59	836.63	172	708.46	991.84	199	819.27	1146.97
146	601.73	842.42	173	712.57	997.59	200	823.41	1152.77
147	605.80	848.12	174	716.69	1003.36	201- 1000	4.11 ต่อ กม.	5.76 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.11 บาท/ตัน

5.76 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.59	20.43	41	172.24	241.13	81	337.94	473.12
2	17.28	24.19	42	176.38	246.93	82	342.09	478.92
3	19.96	27.95	43	180.52	252.72	83	346.23	484.72
4	22.65	31.71	44	184.66	258.52	84	350.39	490.55
5	25.34	35.47	45	188.80	264.32	85	354.52	496.33
6	28.02	39.23	46	192.95	270.13	86	358.65	502.11
7	31.38	43.93	47	197.09	275.93	87	362.80	507.92
8	35.52	49.73	48	201.23	281.73	88	366.94	513.72
9	39.66	55.53	49	205.38	287.53	89	371.08	519.51
10	43.81	61.33	50	209.52	293.33	90	375.24	525.33
11	47.95	67.13	51	213.66	299.13	91	379.38	531.14
12	52.09	72.93	52	217.80	304.92	92	383.52	536.93
13	56.24	78.73	53	221.94	310.72	93	387.65	542.71
14	60.38	84.53	54	226.09	316.52	94	391.80	548.51
15	64.52	90.33	55	230.23	322.33	95	395.96	554.35
16	68.66	96.13	56	234.38	328.13	96	400.08	560.12
17	72.81	101.93	57	238.52	333.93	97	404.22	565.91
18	76.95	107.73	58	242.66	339.72	98	408.38	571.74
19	81.09	113.53	59	246.80	345.52	99	412.53	577.54
20	85.23	119.33	60	250.95	351.32	100	416.65	583.32
21	89.38	125.13	61	255.10	357.14	101	420.80	589.12
22	93.52	130.93	62	259.24	362.93	102	424.96	594.95
23	97.66	136.73	63	263.38	368.73	103	429.11	600.75
24	101.81	142.53	64	267.52	374.52	104	433.23	606.52
25	105.95	148.33	65	271.67	380.34	105	437.37	612.32
26	110.09	154.13	66	275.80	386.12	106	441.53	618.14
27	114.23	159.93	67	279.95	391.93	107	445.67	623.93
28	118.38	165.73	68	284.09	397.72	108	449.82	629.75
29	122.52	171.53	69	288.24	403.53	109	453.95	635.53
30	126.66	177.33	70	292.38	409.33	110	458.10	641.33
31	130.81	183.13	71	296.53	415.14	111	462.26	647.16
32	134.95	188.92	72	300.67	420.93	112	466.39	652.95
33	139.09	194.73	73	304.81	426.73	113	470.55	658.76
34	143.23	200.52	74	308.94	432.51	114	474.67	664.53
35	147.38	206.33	75	313.09	438.33	115	478.81	670.33
36	151.52	212.13	76	317.23	444.12	116	482.96	676.14
37	155.66	217.93	77	321.37	449.92	117	487.08	681.91
38	159.80	223.72	78	325.51	455.72	118	491.22	687.71
39	163.95	229.52	79	329.66	461.52	119	495.37	693.52
40	168.09	235.33	80	333.80	467.32	120	499.54	699.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	503.67	705.14	148	615.56	861.78	175	727.43	1018.40
122	507.82	710.95	149	619.70	867.58	176	731.49	1024.09
123	511.93	716.70	150	623.85	873.39	177	735.68	1029.95
124	516.11	722.56	151	627.93	879.10	178	739.88	1035.84
125	520.25	728.35	152	632.11	884.95	179	743.98	1041.57
126	524.41	734.17	153	636.21	890.70	180	748.09	1047.32
127	528.52	739.93	154	640.41	896.58	181	752.21	1053.09
128	532.64	745.70	155	644.54	902.36	182	756.45	1059.03
129	536.79	751.50	156	648.68	908.16	183	760.59	1064.83
130	540.94	757.32	157	652.84	913.97	184	764.74	1070.64
131	545.11	763.16	158	657.00	919.81	185	768.78	1076.29
132	549.23	768.93	159	661.09	925.53	186	772.95	1082.13
133	553.37	774.72	160	665.28	931.39	187	777.13	1087.98
134	557.52	780.53	161	669.39	937.15	188	781.32	1093.85
135	561.69	786.36	162	673.51	942.92	189	785.39	1099.55
136	565.80	792.12	163	677.65	948.70	190	789.61	1105.45
137	569.93	797.90	164	681.79	954.51	191	793.70	1111.18
138	574.14	803.79	165	685.95	960.32	192	797.80	1116.92
139	578.22	809.51	166	690.11	966.16	193	802.05	1122.87
140	582.39	815.34	167	694.29	972.01	194	806.17	1128.64
141	586.50	821.10	168	698.38	977.74	195	810.30	1134.42
142	590.69	826.97	169	702.59	983.62	196	814.44	1140.22
143	594.83	832.76	170	706.70	989.38	197	818.59	1146.03
144	598.98	838.57	171	710.82	995.15	198	822.76	1151.86
145	603.07	844.29	172	714.96	1000.94	199	826.78	1157.50
146	607.24	850.14	173	719.10	1006.74	200	830.96	1163.35
147	611.36	855.90	174	723.26	1012.56	201- 1000	4.16 ต่อ กม.	5.82 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.16 บาท/ตัน

5.82 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.63	20.48	41	173.78	243.30	81	341.00	477.41
2	17.35	24.29	42	177.96	249.15	82	345.18	483.26
3	20.08	28.11	43	182.14	255.00	83	349.36	489.11
4	22.80	31.92	44	186.32	260.85	84	353.56	494.99
5	25.52	35.73	45	190.50	266.70	85	357.73	500.83
6	28.25	39.55	46	194.69	272.56	86	361.90	506.66
7	31.64	44.30	47	198.87	278.42	87	366.09	512.52
8	35.82	50.15	48	203.05	284.27	88	370.27	518.37
9	40.00	56.01	49	207.23	290.12	89	374.44	524.22
10	44.19	61.86	50	211.41	295.98	90	378.64	530.09
11	48.37	67.71	51	215.59	301.83	91	382.82	535.95
12	52.55	73.56	52	219.77	307.67	92	387.00	541.80
13	56.73	79.42	53	223.95	313.53	93	391.16	547.63
14	60.91	85.27	54	228.13	319.38	94	395.35	553.49
15	65.09	91.12	55	232.31	325.24	95	399.55	559.37
16	69.27	96.98	56	236.49	331.09	96	403.71	565.20
17	73.45	102.83	57	240.67	336.94	97	407.89	571.04
18	77.63	108.68	58	244.85	342.79	98	412.09	576.92
19	81.81	114.53	59	249.03	348.64	99	416.27	582.77
20	85.99	120.39	60	253.21	354.50	100	420.43	588.60
21	90.17	126.24	61	257.40	360.36	101	424.61	594.46
22	94.35	132.09	62	261.58	366.21	102	428.82	600.34
23	98.53	137.95	63	265.76	372.06	103	433.00	606.20
24	102.71	143.80	64	269.93	377.91	104	437.16	612.02
25	106.89	149.65	65	274.12	383.77	105	441.34	617.87
26	111.07	155.50	66	278.30	389.62	106	445.54	623.75
27	115.25	161.35	67	282.48	395.47	107	449.71	629.59
28	119.44	167.21	68	286.66	401.32	108	453.90	635.46
29	123.62	173.06	69	290.84	407.18	109	458.07	641.29
30	127.79	178.91	70	295.02	413.03	110	462.25	647.15
31	131.98	184.77	71	299.21	418.89	111	466.45	653.03
32	136.16	190.62	72	303.39	424.74	112	470.62	658.87
33	140.34	196.48	73	307.57	430.59	113	474.81	664.74
34	144.52	202.32	74	311.73	436.43	114	478.97	670.56
35	148.70	208.18	75	315.93	442.30	115	483.15	676.41
36	152.88	214.03	76	320.10	448.14	116	487.34	682.28
37	157.06	219.88	77	324.28	453.99	117	491.50	688.10
38	161.24	225.73	78	328.46	459.84	118	495.68	693.95
39	165.42	231.59	79	332.64	465.70	119	499.87	699.81
40	169.60	237.45	80	336.82	471.55	120	504.07	705.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	508.25	711.54	148	621.15	869.61	175	734.04	1027.65
122	512.43	717.40	149	625.33	875.46	176	738.14	1033.40
123	516.58	723.21	150	629.52	881.32	177	742.37	1039.32
124	520.80	729.12	151	633.63	887.09	178	746.61	1045.25
125	524.97	734.96	152	637.85	892.99	179	750.74	1051.04
126	529.17	740.83	153	641.99	898.79	180	754.89	1056.84
127	533.32	746.64	154	646.23	904.72	181	759.04	1062.66
128	537.48	752.47	155	650.40	910.56	182	763.33	1068.66
129	541.66	758.32	156	654.58	916.41	183	767.51	1074.51
130	545.85	764.19	157	658.77	922.28	184	771.69	1080.37
131	550.06	770.08	158	662.97	928.16	185	775.77	1086.07
132	554.22	775.91	159	667.10	933.94	186	779.97	1091.96
133	558.39	781.75	160	671.33	939.86	187	784.19	1097.87
134	562.58	787.62	161	675.47	945.66	188	788.42	1103.79
135	566.79	793.50	162	679.63	951.49	189	792.53	1109.55
136	570.94	799.31	163	683.80	957.32	190	796.79	1115.50
137	575.10	805.14	164	687.99	963.18	191	800.92	1121.28
138	579.35	811.09	165	692.18	969.05	192	805.06	1127.08
139	583.47	816.86	166	696.38	974.94	193	809.34	1133.08
140	587.68	822.75	167	700.60	980.84	194	813.50	1138.90
141	591.82	828.55	168	704.73	986.62	195	817.67	1144.74
142	596.06	834.48	169	708.97	992.56	196	821.85	1150.59
143	600.23	840.33	170	713.12	998.37	197	826.04	1156.45
144	604.42	846.19	171	717.28	1004.20	198	830.24	1162.33
145	608.55	851.96	172	721.46	1010.04	199	834.30	1168.02
146	612.76	857.86	173	725.64	1015.89	200	838.52	1173.93
147	616.91	863.67	174	729.83	1021.76	201-	4.19	5.87
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.19 บาท/ตัน

5.87 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.67	20.53	41	175.33	245.47	81	344.06	481.69
2	17.43	24.40	42	179.55	251.37	82	348.28	487.59
3	20.19	28.27	43	183.77	257.27	83	352.50	493.50
4	22.95	32.13	44	187.98	263.18	84	356.74	499.43
5	25.71	36.00	45	192.20	269.08	85	360.94	505.32
6	28.48	39.87	46	196.42	274.99	86	365.15	511.21
7	31.91	44.67	47	200.65	280.90	87	369.37	517.12
8	36.13	50.58	48	204.86	286.81	88	373.59	523.03
9	40.34	56.48	49	209.08	292.71	89	377.80	528.92
10	44.56	62.39	50	213.30	298.62	90	382.04	534.85
11	48.78	68.29	51	217.52	304.53	91	386.26	540.76
12	53.00	74.20	52	221.73	310.42	92	390.47	546.66
13	57.22	80.11	53	225.95	316.33	93	394.68	552.55
14	61.44	86.01	54	230.17	322.24	94	398.90	558.46
15	65.65	91.92	55	234.39	328.15	95	403.14	564.40
16	69.87	97.82	56	238.61	334.05	96	407.34	570.27
17	74.09	103.73	57	242.83	339.96	97	411.55	576.17
18	78.31	109.63	58	247.04	345.85	98	415.79	582.10
19	82.53	115.54	59	251.26	351.76	99	420.01	588.01
20	86.75	121.44	60	255.48	357.67	100	424.21	593.89
21	90.96	127.35	61	259.71	363.59	101	428.43	599.80
22	95.18	133.26	62	263.92	369.49	102	432.67	605.74
23	99.40	139.16	63	268.14	375.39	103	436.89	611.65
24	103.62	145.07	64	272.35	381.29	104	441.09	617.52
25	107.84	150.97	65	276.58	387.21	105	445.30	623.43
26	112.06	156.88	66	280.79	393.11	106	449.54	629.36
27	116.27	162.78	67	285.01	399.02	107	453.75	635.25
28	120.49	168.69	68	289.23	404.92	108	457.98	641.17
29	124.71	174.59	69	293.45	410.83	109	462.19	647.06
30	128.93	180.50	70	297.67	416.73	110	466.41	652.97
31	133.15	186.41	71	301.89	422.65	111	470.65	658.90
32	137.36	192.31	72	306.11	428.55	112	474.86	664.80
33	141.59	198.22	73	310.32	434.45	113	479.08	670.72
34	145.80	204.12	74	314.53	440.34	114	483.28	676.59
35	150.02	210.03	75	318.76	446.26	115	487.49	682.49
36	154.24	215.94	76	322.97	452.16	116	491.72	688.41
37	158.46	221.84	77	327.19	458.06	117	495.92	694.29
38	162.67	227.74	78	331.41	463.97	118	500.13	700.19
39	166.89	233.65	79	335.63	469.88	119	504.36	706.11
40	171.12	239.56	80	339.84	475.78	120	508.61	712.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	512.82	717.94	148	626.74	877.44	175	740.65	1036.91	
122	517.04	723.86	149	630.96	883.34	176	744.79	1042.71	
123	521.23	729.72	150	635.18	889.26	177	749.06	1048.68	
124	525.48	735.67	151	639.34	895.07	178	753.33	1054.67	
125	529.70	741.58	152	643.59	901.03	179	757.51	1060.51	
126	533.93	747.50	153	647.77	906.88	180	761.69	1066.36	
127	538.11	753.36	154	652.05	912.87	181	765.88	1072.23	
128	542.32	759.24	155	656.25	918.76	182	770.20	1078.29	
129	546.53	765.14	156	660.47	924.66	183	774.42	1084.19	
130	550.76	771.07	157	664.70	930.58	184	778.64	1090.10	
131	555.01	777.01	158	668.94	936.52	185	782.76	1095.86	
132	559.21	782.89	159	673.10	942.35	186	787.00	1101.80	
133	563.42	788.79	160	677.37	948.32	187	791.26	1107.76	
134	567.65	794.70	161	681.56	954.18	188	795.53	1113.74	
135	571.89	800.64	162	685.75	960.05	189	799.67	1119.54	
136	576.07	806.50	163	689.96	965.95	190	803.96	1125.55	
137	580.28	812.39	164	694.18	971.85	191	808.13	1131.38	
138	584.56	818.39	165	698.41	977.78	192	812.31	1137.23	
139	588.72	824.21	166	702.66	983.72	193	816.63	1143.28	
140	592.97	830.15	167	706.91	989.68	194	820.83	1149.16	
141	597.15	836.01	168	711.08	995.51	195	825.04	1155.05	
142	601.42	841.99	169	715.36	1001.50	196	829.25	1160.95	
143	605.63	847.89	170	719.55	1007.36	197	833.48	1166.87	
144	609.86	853.80	171	723.74	1013.24	198	837.72	1172.80	
145	614.02	859.63	172	727.95	1019.13	199	841.82	1178.55	
146	618.28	865.59	173	732.17	1025.04	200	846.07	1184.50	
147	622.46	871.45	174	736.41	1030.97	201- 1000	4.23 ต่อ กม.	5.92 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.23 บาท/ตัน

5.92 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.70	20.59	41	176.88	247.63	81	347.12	485.97
2	17.50	24.51	42	181.14	253.59	82	351.38	491.93
3	20.30	28.42	43	185.39	259.55	83	355.63	497.89
4	23.10	32.34	44	189.65	265.50	84	359.91	503.87
5	25.90	36.26	45	193.90	271.46	85	364.16	509.82
6	28.70	40.18	46	198.16	277.43	86	368.40	515.76
7	32.17	45.04	47	202.42	283.39	87	372.66	521.72
8	36.43	51.00	48	206.67	289.34	88	376.92	527.68
9	40.68	56.96	49	210.93	295.30	89	381.17	533.63
10	44.94	62.92	50	215.19	301.26	90	385.44	539.61
11	49.20	68.88	51	219.44	307.22	91	389.70	545.58
12	53.45	74.83	52	223.70	313.17	92	393.95	551.53
13	57.71	80.79	53	227.95	319.13	93	398.19	557.46
14	61.96	86.75	54	232.21	325.09	94	402.45	563.43
15	66.22	92.71	55	236.47	331.05	95	406.73	569.42
16	70.48	98.67	56	240.73	337.02	96	410.96	575.35
17	74.73	104.63	57	244.98	342.97	97	415.22	581.30
18	78.99	110.58	58	249.23	348.92	98	419.49	587.29
19	83.25	116.54	59	253.48	354.88	99	423.75	593.25
20	87.50	122.50	60	257.75	360.84	100	427.99	599.18
21	91.76	128.46	61	262.01	366.81	101	432.25	605.14
22	96.01	134.42	62	266.26	372.77	102	436.52	611.13
23	100.27	140.38	63	270.52	378.72	103	440.78	617.09
24	104.53	146.34	64	274.77	384.68	104	445.02	623.02
25	108.78	152.29	65	279.04	390.65	105	449.27	628.98
26	113.04	158.25	66	283.28	396.60	106	453.54	634.96
27	117.29	164.21	67	287.54	402.56	107	457.79	640.91
28	121.55	170.17	68	291.79	408.51	108	462.06	646.89
29	125.81	176.13	69	296.06	414.48	109	466.30	652.82
30	130.06	182.09	70	300.31	420.44	110	470.56	658.79
31	134.32	188.05	71	304.57	426.40	111	474.84	664.77
32	138.57	194.00	72	308.83	432.36	112	479.09	670.72
33	142.83	199.97	73	313.08	438.32	113	483.35	676.69
34	147.09	205.92	74	317.32	444.25	114	487.59	682.62
35	151.34	211.88	75	321.59	450.23	115	491.84	688.57
36	155.60	217.84	76	325.84	456.18	116	496.11	694.55
37	159.86	223.80	77	330.10	462.14	117	500.34	700.48
38	164.11	229.75	78	334.35	468.09	118	504.59	706.43
39	168.37	235.71	79	338.61	474.05	119	508.86	712.40
40	172.63	241.68	80	342.87	480.01	120	513.14	718.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	517.39	724.34	148	632.33	885.27	175	747.26	1046.16
122	521.65	730.31	149	636.59	891.22	176	751.44	1052.01
123	525.87	736.22	150	640.85	897.19	177	755.74	1058.04
124	530.17	742.23	151	645.04	903.06	178	760.06	1064.08
125	534.42	748.19	152	649.33	909.07	179	764.27	1069.98
126	538.69	754.16	153	653.55	914.97	180	768.49	1075.88
127	542.91	760.08	154	657.87	921.01	181	772.72	1081.81
128	547.15	766.01	155	662.11	926.95	182	777.08	1087.91
129	551.41	771.97	156	666.36	932.91	183	781.33	1093.87
130	555.67	777.94	157	670.63	938.88	184	785.60	1099.83
131	559.96	783.94	158	674.91	944.87	185	789.74	1105.64
132	564.19	789.87	159	679.11	950.76	186	794.03	1111.64
133	568.44	795.82	160	683.42	956.78	187	798.32	1117.65
134	572.71	801.79	161	687.64	962.69	188	802.63	1123.68
135	576.99	807.78	162	691.87	968.62	189	806.81	1129.54
136	581.21	813.70	163	696.12	974.57	190	811.14	1135.60
137	585.45	819.63	164	700.38	980.53	191	815.35	1141.49
138	589.78	825.69	165	704.65	986.50	192	819.56	1147.39
139	593.97	831.56	166	708.93	992.50	193	823.92	1153.49
140	598.25	837.56	167	713.22	998.51	194	828.16	1159.42
141	602.48	843.47	168	717.42	1004.39	195	832.40	1165.36
142	606.79	849.50	169	721.74	1010.44	196	836.66	1171.32
143	611.04	855.45	170	725.97	1016.35	197	840.92	1177.29
144	615.30	861.42	171	730.20	1022.29	198	845.20	1183.27
145	619.50	867.30	172	734.45	1028.23	199	849.34	1189.07
146	623.79	873.31	173	738.71	1034.19	200	853.63	1195.08
147	628.02	879.22	174	742.98	1040.17	201- 1000	4.27 ต่อ กม.	5.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.27 บาท/ตัน

5.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.74	20.64	41	178.43	249.80	81	350.18	490.26
2	17.58	24.61	42	182.72	255.81	82	354.48	496.27
3	20.42	28.58	43	187.02	261.82	83	358.77	502.28
4	23.25	32.56	44	191.31	267.83	84	363.08	508.32
5	26.09	36.53	45	195.60	273.84	85	367.37	514.31
6	28.93	40.50	46	199.90	279.86	86	371.65	520.30
7	32.44	45.41	47	204.20	285.87	87	375.95	526.33
8	36.73	51.42	48	208.49	291.88	88	380.24	532.34
9	41.02	57.43	49	212.78	297.90	89	384.53	538.34
10	45.32	63.45	50	217.08	303.91	90	388.84	544.37
11	49.61	69.46	51	221.37	309.92	91	393.14	550.39
12	53.91	75.47	52	225.66	315.92	92	397.42	556.39
13	58.20	81.48	53	229.95	321.93	93	401.70	562.38
14	62.49	87.49	54	234.25	327.95	94	406.00	568.40
15	66.79	93.50	55	238.55	333.96	95	410.32	574.45
16	71.08	99.51	56	242.84	339.98	96	414.59	580.43
17	75.38	105.53	57	247.13	345.99	97	418.88	586.43
18	79.67	111.54	58	251.42	351.99	98	423.19	592.47
19	83.96	117.55	59	255.71	358.00	99	427.49	598.48
20	88.26	123.56	60	260.01	364.02	100	431.76	604.47
21	92.55	129.57	61	264.31	370.04	101	436.06	610.48
22	96.84	135.58	62	268.61	376.05	102	440.38	616.53
23	101.14	141.59	63	272.90	382.06	103	444.67	622.54
24	105.43	147.60	64	277.19	388.06	104	448.95	628.52
25	109.73	153.62	65	281.49	394.09	105	453.24	634.53
26	114.02	159.63	66	285.78	400.09	106	457.55	640.57
27	118.31	165.64	67	290.07	406.10	107	461.84	646.57
28	122.61	171.65	68	294.36	412.11	108	466.14	652.60
29	126.90	177.66	69	298.66	418.13	109	470.42	658.59
30	131.19	183.67	70	302.96	424.14	110	474.72	664.60
31	135.49	189.69	71	307.26	430.16	111	479.03	670.64
32	139.78	195.69	72	311.55	436.16	112	483.32	676.65
33	144.08	201.71	73	315.84	442.18	113	487.62	682.67
34	148.37	207.72	74	320.12	448.17	114	491.89	688.65
35	152.67	213.73	75	324.43	454.20	115	496.18	694.66
36	156.96	219.74	76	328.71	460.20	116	500.49	700.68
37	161.25	225.75	77	333.01	466.21	117	504.76	706.67
38	165.55	231.76	78	337.30	472.22	118	509.05	712.67
39	169.84	237.77	79	341.59	478.23	119	513.35	718.70
40	174.14	243.79	80	345.89	484.24	120	517.67	724.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	521.96	730.74	148	637.93	893.10	175	753.87	1055.42
122	526.26	736.76	149	642.21	899.10	176	758.09	1061.32
123	530.52	742.73	150	646.52	905.12	177	762.43	1067.40
124	534.85	748.79	151	650.75	911.05	178	766.78	1073.49
125	539.14	754.80	152	655.08	917.11	179	771.03	1079.44
126	543.45	760.83	153	659.33	923.06	180	775.29	1085.40
127	547.71	766.79	154	663.68	929.16	181	779.56	1091.38
128	551.99	772.78	155	667.96	935.15	182	783.96	1097.54
129	556.28	778.79	156	672.26	941.16	183	788.25	1103.54
130	560.58	784.82	157	676.56	947.19	184	792.55	1109.57
131	564.91	790.87	158	680.88	953.23	185	796.73	1115.43
132	569.18	796.85	159	685.12	959.16	186	801.05	1121.48
133	573.47	802.86	160	689.46	965.24	187	805.39	1127.54
134	577.77	808.88	161	693.72	971.21	188	809.73	1133.62
135	582.09	814.92	162	697.99	977.19	189	813.95	1139.54
136	586.35	820.89	163	702.28	983.19	190	818.32	1145.65
137	590.63	826.88	164	706.57	989.20	191	822.56	1151.59
138	594.99	832.98	165	710.88	995.23	192	826.82	1157.54
139	599.22	838.91	166	715.20	1001.28	193	831.21	1163.70
140	603.54	844.96	167	719.53	1007.34	194	835.49	1169.68
141	607.80	850.93	168	723.77	1013.28	195	839.77	1175.68
142	612.15	857.01	169	728.13	1019.38	196	844.06	1181.69
143	616.44	863.02	170	732.39	1025.35	197	848.36	1187.71
144	620.74	869.04	171	736.66	1031.33	198	852.68	1193.75
145	624.98	874.97	172	740.95	1037.33	199	856.85	1199.60
146	629.31	881.03	173	745.24	1043.34	200	861.19	1205.66
147	633.57	887.00	174	749.55	1049.37	201- 1000	4.31 ต่อ กม.	6.03 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.31 บาท/ตัน

6.03 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.78	20.69	41	179.98	251.97	81	353.24	494.54
2	17.65	24.72	42	184.31	258.03	82	357.58	500.61
3	20.53	28.74	43	188.64	264.10	83	361.90	506.67
4	23.40	32.77	44	192.97	270.16	84	366.26	512.76
5	26.28	36.79	45	197.30	276.22	85	370.58	518.81
6	29.16	40.82	46	201.64	282.29	86	374.89	524.85
7	32.70	45.78	47	205.97	288.36	87	379.23	530.93
8	37.03	51.85	48	210.30	294.42	88	383.57	536.99
9	41.36	57.91	49	214.63	300.49	89	387.89	543.05
10	45.70	63.98	50	218.97	306.55	90	392.24	549.13
11	50.03	70.04	51	223.30	312.62	91	396.57	555.20
12	54.36	76.10	52	227.62	318.67	92	400.90	561.26
13	58.69	82.17	53	231.96	324.74	93	405.22	567.30
14	63.02	88.23	54	236.29	330.80	94	409.55	573.37
15	67.35	94.30	55	240.62	336.87	95	413.91	579.47
16	71.69	100.36	56	244.96	342.94	96	418.22	585.50
17	76.02	106.42	57	249.29	349.00	97	422.55	591.56
18	80.35	112.49	58	253.61	355.06	98	426.89	597.65
19	84.68	118.55	59	257.94	361.12	99	431.23	603.72
20	89.01	124.62	60	262.28	367.19	100	435.54	609.76
21	93.34	130.68	61	266.62	373.27	101	439.88	615.83
22	97.68	136.75	62	270.95	379.33	102	444.23	621.92
23	102.01	142.81	63	275.28	385.39	103	448.56	627.99
24	106.34	148.87	64	279.61	391.45	104	452.87	634.02
25	110.67	154.94	65	283.95	397.53	105	457.20	640.09
26	115.00	161.00	66	288.27	403.58	106	461.55	646.17
27	119.33	167.07	67	292.60	409.65	107	465.88	652.23
28	123.67	173.13	68	296.93	415.71	108	470.22	658.31
29	128.00	179.20	69	301.27	421.78	109	474.54	664.35
30	132.33	185.26	70	305.60	427.84	110	478.87	670.42
31	136.66	191.33	71	309.94	433.91	111	483.23	676.52
32	140.99	197.39	72	314.27	439.97	112	487.55	682.57
33	145.33	203.46	73	318.60	446.04	113	491.89	688.65
34	149.65	209.52	74	322.92	452.08	114	496.20	694.68
35	153.99	215.58	75	327.26	458.16	115	500.53	700.74
36	158.32	221.65	76	331.59	464.22	116	504.87	706.82
37	162.65	227.71	77	335.91	470.28	117	509.18	712.85
38	166.98	233.77	78	340.25	476.34	118	513.51	718.91
39	171.31	239.84	79	344.58	482.41	119	517.85	724.99
40	175.65	245.91	80	348.91	488.48	120	522.21	731.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	526.53	737.14	148	643.52	900.92	175	760.48	1064.67
122	530.87	743.21	149	647.84	906.98	176	764.74	1070.63
123	535.17	749.23	150	652.18	913.06	177	769.12	1076.76
124	539.53	755.35	151	656.45	919.03	178	773.51	1082.91
125	543.86	761.41	152	660.82	925.14	179	777.79	1088.91
126	548.21	767.49	153	665.11	931.16	180	782.09	1094.92
127	552.51	773.51	154	669.50	937.30	181	786.39	1100.95
128	556.82	779.55	155	673.82	943.35	182	790.83	1107.16
129	561.15	785.61	156	678.15	949.41	183	795.16	1113.22
130	565.50	791.69	157	682.49	955.49	184	799.50	1119.30
131	569.86	797.80	158	686.85	961.59	185	803.72	1125.21
132	574.17	803.83	159	691.12	967.57	186	808.08	1131.31
133	578.49	809.89	160	695.50	973.71	187	812.45	1137.43
134	582.83	815.96	161	699.80	979.72	188	816.83	1143.56
135	587.19	822.06	162	704.11	985.76	189	821.09	1149.53
136	591.49	828.08	163	708.43	991.81	190	825.50	1155.70
137	595.80	834.12	164	712.77	997.87	191	829.78	1161.69
138	600.20	840.28	165	717.11	1003.96	192	834.07	1167.70
139	604.47	846.26	166	721.47	1010.06	193	838.50	1173.91
140	608.83	852.36	167	725.84	1016.17	194	842.81	1179.94
141	613.13	858.38	168	730.12	1022.16	195	847.14	1185.99
142	617.52	864.52	169	734.51	1028.32	196	851.47	1192.05
143	621.84	870.58	170	738.81	1034.34	197	855.81	1198.13
144	626.18	876.65	171	743.12	1040.37	198	860.16	1204.22
145	630.46	882.64	172	747.45	1046.43	199	864.37	1210.12
146	634.82	888.75	173	751.78	1052.49	200	868.74	1216.24
147	639.12	894.77	174	756.13	1058.58	201- 1000	4.34 ต่อ กม.	6.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.34 บาท/ตัน

6.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.82	20.74	41	181.53	254.14	81	356.30	498.83
2	17.73	24.82	42	185.90	260.25	82	360.67	504.94
3	20.64	28.90	43	190.26	266.37	83	365.04	511.06
4	23.56	32.98	44	194.63	272.48	84	369.43	517.20
5	26.47	37.06	45	199.00	278.60	85	373.79	523.31
6	29.38	41.13	46	203.38	284.73	86	378.14	529.40
7	32.97	46.15	47	207.75	290.85	87	382.52	535.53
8	37.34	52.27	48	212.11	296.96	88	386.89	541.65
9	41.70	58.39	49	216.49	303.08	89	391.25	547.75
10	46.07	64.50	50	220.86	309.20	90	395.64	553.89
11	50.44	70.62	51	225.22	315.31	91	400.01	560.02
12	54.81	76.74	52	229.59	321.42	92	404.38	566.13
13	59.18	82.86	53	233.96	327.54	93	408.73	572.22
14	63.55	88.97	54	238.33	333.66	94	413.10	578.34
15	67.92	95.09	55	242.70	339.78	95	417.50	584.50
16	72.29	101.21	56	247.07	345.90	96	421.84	590.58
17	76.66	107.32	57	251.44	352.02	97	426.21	596.70
18	81.03	113.44	58	255.80	358.12	98	430.60	602.84
19	85.40	119.56	59	260.17	364.24	99	434.97	608.95
20	89.77	125.68	60	264.55	370.36	100	439.32	615.05
21	94.14	131.79	61	268.92	376.49	101	443.69	621.17
22	98.51	137.91	62	273.29	382.61	102	448.08	627.32
23	102.88	144.03	63	277.66	388.72	103	452.45	633.44
24	107.25	150.14	64	282.02	394.83	104	456.80	639.53
25	111.62	156.26	65	286.40	400.96	105	461.17	645.64
26	115.98	162.38	66	290.76	407.07	106	465.56	651.78
27	120.35	168.49	67	295.14	413.19	107	469.92	657.89
28	124.72	174.61	68	299.50	419.30	108	474.30	664.02
29	129.09	180.73	69	303.88	425.43	109	478.66	670.12
30	133.46	186.85	70	308.25	431.54	110	483.03	676.24
31	137.83	192.97	71	312.62	437.67	111	487.42	682.39
32	142.20	199.08	72	316.99	443.78	112	491.78	688.49
33	146.57	205.20	73	321.36	449.90	113	496.16	694.62
34	150.94	211.31	74	325.71	456.00	114	500.51	700.71
35	155.31	217.44	75	330.09	462.13	115	504.87	706.82
36	159.68	223.55	76	334.46	468.24	116	509.25	712.95
37	164.05	229.67	77	338.82	474.35	117	513.60	719.04
38	168.42	235.78	78	343.19	480.47	118	517.96	725.15
39	172.79	241.90	79	347.56	486.59	119	522.34	731.28
40	177.16	248.02	80	351.93	492.71	120	526.74	737.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	531.10	743.54	148	649.11	908.75	175	767.09	1073.93
122	535.48	749.67	149	653.47	914.86	176	771.39	1079.94
123	539.81	755.74	150	657.85	920.99	177	775.80	1086.12
124	544.22	761.91	151	662.16	927.02	178	780.23	1092.32
125	548.59	768.02	152	666.56	933.18	179	784.55	1098.38
126	552.97	774.15	153	670.89	939.25	180	788.89	1104.44
127	557.31	780.23	154	675.32	945.45	181	793.23	1110.53
128	561.66	786.32	155	679.68	951.55	182	797.71	1116.79
129	566.03	792.44	156	684.04	957.66	183	802.07	1122.90
130	570.41	798.57	157	688.42	963.79	184	806.45	1129.03
131	574.80	804.73	158	692.82	969.94	185	810.71	1135.00
132	579.15	810.82	159	697.13	975.98	186	815.11	1141.15
133	583.52	816.92	160	701.55	982.17	187	819.52	1147.32
134	587.89	823.05	161	705.89	988.24	188	823.93	1153.51
135	592.29	829.20	162	710.23	994.33	189	828.23	1159.53
136	596.63	835.28	163	714.59	1000.43	190	832.67	1165.74
137	600.98	841.37	164	718.96	1006.55	191	836.99	1171.79
138	605.42	847.58	165	723.35	1012.68	192	841.32	1177.85
139	609.73	853.62	166	727.74	1018.84	193	845.80	1184.11
140	614.12	859.77	167	732.15	1025.01	194	850.14	1190.20
141	618.46	865.84	168	736.46	1031.05	195	854.50	1196.30
142	622.88	872.03	169	740.90	1037.25	196	858.87	1202.42
143	627.24	878.14	170	745.23	1043.33	197	863.25	1208.55
144	631.62	884.27	171	749.58	1049.42	198	867.64	1214.69
145	635.93	890.31	172	753.94	1055.52	199	871.89	1220.65
146	640.34	896.47	173	758.32	1061.64	200	876.30	1226.82
147	644.68	902.55	174	762.70	1067.78	201- 1000	4.38 ต่อ กม.	6.13 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.38 บาท/ตัน

6.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.86	20.80	41	183.08	256.31	81	359.36	503.11
2	17.81	24.93	42	187.48	262.48	82	363.77	509.28
3	20.76	29.06	43	191.89	268.64	83	368.18	515.45
4	23.71	33.19	44	196.29	274.81	84	372.60	521.64
5	26.66	37.32	45	200.70	280.98	85	377.00	527.80
6	29.61	41.45	46	205.11	287.16	86	381.39	533.95
7	33.23	46.52	47	209.52	293.33	87	385.81	540.13
8	37.64	52.69	48	213.93	299.50	88	390.21	546.30
9	42.04	58.86	49	218.34	305.67	89	394.61	552.46
10	46.45	65.03	50	222.74	311.84	90	399.04	558.65
11	50.86	71.20	51	227.15	318.01	91	403.45	564.83
12	55.27	77.37	52	231.55	324.18	92	407.85	570.99
13	59.67	83.54	53	235.96	330.34	93	412.24	577.14
14	64.08	89.71	54	240.37	336.52	94	416.65	583.32
15	68.49	95.88	55	244.78	342.69	95	421.09	589.52
16	72.90	102.05	56	249.19	348.86	96	425.47	595.66
17	77.30	108.22	57	253.59	355.03	97	429.88	601.83
18	81.71	114.39	58	257.99	361.19	98	434.30	608.02
19	86.12	120.56	59	262.40	367.36	99	438.71	614.19
20	90.52	126.73	60	266.81	373.54	100	443.10	620.34
21	94.93	132.90	61	271.23	379.72	101	447.51	626.51
22	99.34	139.07	62	275.63	385.89	102	451.94	632.71
23	103.75	145.24	63	280.04	392.05	103	456.34	638.88
24	108.15	151.41	64	284.44	398.22	104	460.73	645.03
25	112.56	157.58	65	288.86	404.40	105	465.14	651.19
26	116.97	163.75	66	293.26	410.56	106	469.56	657.39
27	121.37	169.92	67	297.67	416.73	107	473.96	663.55
28	125.78	176.09	68	302.07	422.90	108	478.38	669.73
29	130.19	182.26	69	306.48	429.08	109	482.77	675.88
30	134.59	188.43	70	310.89	435.25	110	487.18	682.06
31	139.00	194.61	71	315.30	441.42	111	491.61	688.26
32	143.41	200.77	72	319.71	447.59	112	496.01	694.42
33	147.82	206.95	73	324.11	453.76	113	500.43	700.60
34	152.22	213.11	74	328.51	459.91	114	504.81	706.74
35	156.63	219.29	75	332.93	466.10	115	509.22	712.90
36	161.04	225.46	76	337.33	472.26	116	513.64	719.09
37	165.45	231.62	77	341.73	478.43	117	518.02	725.23
38	169.85	237.79	78	346.14	484.59	118	522.42	731.39
39	174.26	243.96	79	350.55	490.77	119	526.84	737.58
40	178.67	250.14	80	354.96	496.94	120	531.27	743.78

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	535.67	749.94	148	654.70	916.58	175	773.70	1083.19
122	540.09	756.12	149	659.10	922.74	176	778.03	1089.25
123	544.46	762.24	150	663.52	928.92	177	782.49	1095.48
124	548.90	768.46	151	667.86	935.01	178	786.95	1101.74
125	553.31	774.63	152	672.30	941.22	179	791.32	1107.84
126	557.73	780.82	153	676.67	947.34	180	795.69	1113.96
127	562.10	786.94	154	681.14	953.59	181	800.07	1120.10
128	566.49	793.09	155	685.53	959.74	182	804.58	1126.42
129	570.90	799.26	156	689.94	965.91	183	808.99	1132.58
130	575.32	805.45	157	694.36	972.10	184	813.40	1138.76
131	579.75	811.65	158	698.79	978.30	185	817.70	1144.78
132	584.14	817.80	159	703.14	984.39	186	822.13	1150.99
133	588.54	823.96	160	707.59	990.63	187	826.58	1157.21
134	592.96	830.14	161	711.97	996.75	188	831.04	1163.45
135	597.39	836.34	162	716.35	1002.89	189	835.37	1169.52
136	601.76	842.47	163	720.75	1009.05	190	839.85	1175.79
137	606.15	848.62	164	725.16	1015.22	191	844.21	1181.89
138	610.63	854.88	165	729.58	1021.41	192	848.58	1188.01
139	614.98	860.97	166	734.01	1027.62	193	853.09	1194.32
140	619.41	867.17	167	738.46	1033.84	194	857.47	1200.46
141	623.78	873.30	168	742.81	1039.94	195	861.87	1206.62
142	628.24	879.54	169	747.28	1046.19	196	866.27	1212.78
143	632.65	885.70	170	751.66	1052.32	197	870.69	1218.97
144	637.06	891.88	171	756.04	1058.46	198	875.12	1225.16
145	641.41	897.98	172	760.44	1064.62	199	879.41	1231.17
146	645.85	904.19	173	764.85	1070.79	200	883.85	1237.39
147	650.23	910.32	174	769.27	1076.98	201- 1000	4.42 ต่อ กม.	6.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.42 บาท/ตัน

6.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.89	20.85	41	184.63	258.48	81	362.42	507.39
2	17.88	25.03	42	189.07	264.70	82	366.87	513.62
3	20.87	29.22	43	193.51	270.92	83	371.31	519.84
4	23.86	33.40	44	197.96	277.14	84	375.78	526.09
5	26.85	37.59	45	202.40	283.36	85	380.21	532.30
6	29.84	41.77	46	206.85	289.59	86	384.64	538.50
7	33.50	46.89	47	211.30	295.82	87	389.09	544.73
8	37.94	53.12	48	215.74	302.04	88	393.54	550.95
9	42.38	59.34	49	220.19	308.26	89	397.98	557.17
10	46.83	65.56	50	224.63	314.49	90	402.44	563.41
11	51.28	71.79	51	229.08	320.71	91	406.89	569.64
12	55.72	78.01	52	233.52	326.93	92	411.33	575.86
13	60.17	84.23	53	237.96	333.15	93	415.76	582.06
14	64.61	90.45	54	242.41	339.37	94	420.20	588.29
15	69.05	96.68	55	246.86	345.60	95	424.67	594.54
16	73.50	102.90	56	251.30	351.82	96	429.10	600.74
17	77.94	109.12	57	255.75	358.04	97	433.54	606.96
18	82.39	115.34	58	260.18	364.26	98	438.00	613.20
19	86.83	121.57	59	264.63	370.48	99	442.45	619.43
20	91.28	127.79	60	269.08	376.71	100	446.88	625.63
21	95.72	134.01	61	273.53	382.95	101	451.32	631.85
22	100.17	140.24	62	277.97	389.16	102	455.79	638.10
23	104.61	146.46	63	282.42	395.38	103	460.24	644.33
24	109.06	152.68	64	286.86	401.60	104	464.66	650.53
25	113.50	158.91	65	291.31	407.84	105	469.10	656.75
26	117.95	165.13	66	295.75	414.05	106	473.57	662.99
27	122.39	171.35	67	300.20	420.28	107	478.01	669.21
28	126.84	177.58	68	304.64	426.49	108	482.46	675.45
29	131.28	183.80	69	309.09	432.73	109	486.89	681.65
30	135.73	190.02	70	313.53	438.95	110	491.34	687.88
31	140.18	196.25	71	317.99	445.18	111	495.81	694.13
32	144.62	202.46	72	322.43	451.40	112	500.24	700.34
33	149.07	208.69	73	326.87	457.62	113	504.70	706.58
34	153.51	214.91	74	331.30	463.82	114	509.12	712.77
35	157.96	221.14	75	335.76	470.06	115	513.56	718.99
36	162.40	227.36	76	340.20	476.28	116	518.02	725.22
37	166.84	233.58	77	344.64	482.50	117	522.44	731.42
38	171.29	239.80	78	349.09	488.72	118	526.88	737.63
39	175.73	246.03	79	353.53	494.94	119	531.34	743.87
40	180.18	252.25	80	357.98	501.17	120	535.81	750.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	540.24	756.34	148	660.29	924.41	175	780.31	1092.44
122	544.69	762.57	149	664.73	930.62	176	784.68	1098.56
123	549.11	768.75	150	669.18	936.86	177	789.18	1104.85
124	553.59	775.02	151	673.57	942.99	178	793.68	1111.15
125	558.03	781.24	152	678.04	949.26	179	798.08	1117.31
126	562.49	787.48	153	682.45	955.43	180	802.49	1123.48
127	566.90	793.66	154	686.96	961.74	181	806.91	1129.67
128	571.33	799.86	155	691.39	967.94	182	811.46	1136.04
129	575.77	806.08	156	695.83	974.16	183	815.90	1142.26
130	580.23	812.32	157	700.29	980.40	184	820.35	1148.49
131	584.70	818.58	158	704.75	986.66	185	824.69	1154.57
132	589.13	824.78	159	709.14	992.80	186	829.16	1160.83
133	593.57	830.99	160	713.64	999.09	187	833.64	1167.10
134	598.02	837.23	161	718.05	1005.27	188	838.14	1173.39
135	602.49	843.48	162	722.47	1011.46	189	842.51	1179.52
136	606.90	849.66	163	726.91	1017.67	190	847.03	1185.84
137	611.33	855.86	164	731.35	1023.90	191	851.42	1191.99
138	615.84	862.18	165	735.81	1030.14	192	855.83	1198.16
139	620.23	868.32	166	740.28	1036.40	193	860.38	1204.53
140	624.70	874.58	167	744.77	1042.67	194	864.80	1210.72
141	629.11	880.75	168	749.16	1048.82	195	869.24	1216.93
142	633.61	887.05	169	753.66	1055.13	196	873.68	1223.15
143	638.05	893.27	170	758.08	1061.31	197	878.13	1229.38
144	642.50	899.50	171	762.50	1067.51	198	882.60	1235.63
145	646.89	905.65	172	766.94	1073.72	199	886.93	1241.70
146	651.37	911.92	173	771.39	1079.94	200	891.41	1247.97
147	655.78	918.10	174	775.85	1086.18	201- 1000	4.46 ต่อ กม.	6.24 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.46 บาท/ตัน

6.24 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.93	20.90	41	186.18	260.65	81	365.48	511.68
2	17.96	25.14	42	190.66	266.92	82	369.97	517.95
3	20.98	29.38	43	195.14	273.19	83	374.45	524.22
4	24.01	33.61	44	199.62	279.47	84	378.95	530.53
5	27.04	37.85	45	204.10	285.74	85	383.42	536.79
6	30.06	42.09	46	208.59	292.02	86	387.89	543.05
7	33.76	47.26	47	213.07	298.30	87	392.38	549.33
8	38.24	53.54	48	217.55	304.58	88	396.86	555.61
9	42.72	59.81	49	222.04	310.85	89	401.34	561.87
10	47.21	66.09	50	226.52	317.13	90	405.84	568.17
11	51.69	72.37	51	231.00	323.41	91	410.32	574.45
12	56.17	78.64	52	235.48	329.68	92	414.80	580.72
13	60.66	84.92	53	239.96	335.95	93	419.27	586.98
14	65.14	91.19	54	244.45	342.23	94	423.76	593.26
15	69.62	97.47	55	248.93	348.51	95	428.26	599.57
16	74.10	103.75	56	253.42	354.79	96	432.72	605.81
17	78.59	110.02	57	257.90	361.06	97	437.20	612.09
18	83.07	116.30	58	262.38	367.33	98	441.70	618.39
19	87.55	122.57	59	266.86	373.60	99	446.19	624.66
20	92.03	128.85	60	271.35	379.88	100	450.65	630.92
21	96.52	135.12	61	275.84	386.17	101	455.14	637.19
22	101.00	141.40	62	280.32	392.44	102	459.64	643.50
23	105.48	147.68	63	284.80	398.72	103	464.13	649.78
24	109.97	153.95	64	289.28	404.99	104	468.59	656.03
25	114.45	160.23	65	293.77	411.28	105	473.07	662.30
26	118.93	166.50	66	298.24	417.54	106	477.57	668.60
27	123.41	172.78	67	302.73	423.82	107	482.05	674.87
28	127.90	179.06	68	307.21	430.09	108	486.54	681.16
29	132.38	185.33	69	311.70	436.38	109	491.01	687.41
30	136.86	191.61	70	316.18	442.65	110	495.50	693.69
31	141.35	197.88	71	320.67	448.93	111	500.00	700.00
32	145.83	204.16	72	325.15	455.20	112	504.47	706.26
33	150.31	210.44	73	329.63	461.48	113	508.97	712.55
34	154.79	216.71	74	334.10	467.74	114	513.43	718.80
35	159.28	222.99	75	338.59	474.03	115	517.91	725.07
36	163.76	229.26	76	343.07	480.30	116	522.40	731.36
37	168.24	235.54	77	347.55	486.57	117	526.86	737.61
38	172.72	241.81	78	352.03	492.85	118	531.34	743.87
39	177.21	248.09	79	356.52	499.12	119	535.83	750.16
40	181.69	254.37	80	361.00	505.40	120	540.34	756.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	544.81	762.74	148	665.88	932.23	175	786.93	1101.70
122	549.30	769.02	149	670.36	938.50	176	791.33	1107.87
123	553.75	775.25	150	674.85	944.79	177	795.86	1114.21
124	558.27	781.58	151	679.27	950.98	178	800.40	1120.57
125	562.75	787.85	152	683.79	957.30	179	804.84	1126.78
126	567.25	794.15	153	688.23	963.52	180	809.29	1133.00
127	571.70	800.38	154	692.77	969.88	181	813.75	1139.24
128	576.16	806.63	155	697.24	976.14	182	818.33	1145.67
129	580.65	812.90	156	701.72	982.41	183	822.81	1151.94
130	585.14	819.20	157	706.22	988.70	184	827.30	1158.22
131	589.65	825.51	158	710.72	995.01	185	831.68	1164.35
132	594.11	831.76	159	715.15	1001.21	186	836.19	1170.66
133	598.59	838.03	160	719.68	1007.55	187	840.71	1176.99
134	603.08	844.31	161	724.13	1013.78	188	845.24	1183.34
135	607.59	850.62	162	728.59	1020.03	189	849.65	1189.52
136	612.04	856.86	163	733.07	1026.29	190	854.21	1195.89
137	616.51	863.11	164	737.55	1032.57	191	858.64	1202.10
138	621.06	869.48	165	742.05	1038.86	192	863.08	1208.32
139	625.48	875.67	166	746.55	1045.18	193	867.67	1214.74
140	629.99	881.98	167	751.07	1051.50	194	872.13	1220.98
141	634.44	888.21	168	755.50	1057.71	195	876.60	1227.24
142	638.97	894.56	169	760.05	1064.07	196	881.08	1233.52
143	643.45	900.83	170	764.50	1070.30	197	885.57	1239.80
144	647.94	907.12	171	768.96	1076.55	198	890.08	1246.11
145	652.37	913.31	172	773.44	1082.81	199	894.44	1252.22
146	656.88	919.64	173	777.92	1089.09	200	898.96	1258.55
147	661.34	925.87	174	782.42	1095.39	201- 1000	4.49 ต่อ กม.	6.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.49 บาท/ตัน

6.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.97	20.96	41	187.72	262.81	81	368.54	515.96
2	18.03	25.25	42	192.24	269.14	82	373.06	522.29
3	21.10	29.54	43	196.76	275.47	83	377.58	528.61
4	24.16	33.82	44	201.28	281.79	84	382.12	534.97
5	27.22	38.11	45	205.80	288.12	85	386.63	541.29
6	30.29	42.40	46	210.33	294.46	86	391.14	547.60
7	34.02	47.63	47	214.85	300.79	87	395.67	553.93
8	38.54	53.96	48	219.37	307.12	88	400.19	560.26
9	43.06	60.29	49	223.89	313.45	89	404.70	566.58
10	47.59	66.62	50	228.41	319.78	90	409.24	572.93
11	52.11	72.95	51	232.93	326.10	91	413.76	579.27
12	56.63	79.28	52	237.45	332.43	92	418.28	585.59
13	61.15	85.61	53	241.97	338.75	93	422.78	591.90
14	65.67	91.93	54	246.49	345.08	94	427.31	598.23
15	70.19	98.26	55	251.01	351.42	95	431.85	604.59
16	74.71	104.59	56	255.53	357.75	96	436.35	610.89
17	79.23	110.92	57	260.05	364.07	97	440.87	617.22
18	83.75	117.25	58	264.57	370.39	98	445.41	623.57
19	88.27	123.58	59	269.09	376.72	99	449.93	629.90
20	92.79	129.91	60	273.61	383.06	100	454.43	636.20
21	97.31	136.23	61	278.14	389.40	101	458.95	642.54
22	101.83	142.56	62	282.66	395.72	102	463.50	648.89
23	106.35	148.89	63	287.18	402.05	103	468.02	655.23
24	110.87	155.22	64	291.69	408.37	104	472.52	661.53
25	115.39	161.55	65	296.22	414.71	105	477.04	667.85
26	119.91	167.88	66	300.74	421.03	106	481.58	674.21
27	124.43	174.21	67	305.26	427.36	107	486.09	680.53
28	128.96	180.54	68	309.78	433.69	108	490.62	686.87
29	133.48	186.87	69	314.30	440.03	109	495.13	693.18
30	137.99	193.19	70	318.82	446.35	110	499.65	699.51
31	142.52	199.52	71	323.35	452.69	111	504.19	705.87
32	147.04	205.85	72	327.87	459.01	112	508.70	712.19
33	151.56	212.18	73	332.39	465.34	113	513.23	718.53
34	156.08	218.51	74	336.89	471.65	114	517.73	724.83
35	160.60	224.84	75	341.43	478.00	115	522.25	731.15
36	165.12	231.17	76	345.94	484.32	116	526.78	737.49
37	169.64	237.50	77	350.46	490.64	117	531.28	743.79
38	174.16	243.82	78	354.98	496.97	118	535.80	750.11
39	178.68	250.15	79	359.50	503.30	119	540.33	756.46
40	183.20	256.49	80	364.02	509.63	120	544.87	762.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	549.39	769.14	148	671.47	940.06	175	793.54	1110.95
122	553.91	775.48	149	675.99	946.38	176	797.98	1117.17
123	558.40	781.76	150	680.52	952.72	177	802.55	1123.57
124	562.96	788.14	151	684.97	958.96	178	807.13	1129.98
125	567.47	794.46	152	689.53	965.34	179	811.60	1136.24
126	572.01	800.81	153	694.01	971.62	180	816.09	1142.52
127	576.50	807.10	154	698.59	978.03	181	820.58	1148.82
128	581.00	813.40	155	703.10	984.34	182	825.21	1155.29
129	585.52	819.73	156	707.62	990.66	183	829.73	1161.62
130	590.05	826.07	157	712.15	997.01	184	834.25	1167.95
131	594.60	832.44	158	716.69	1003.37	185	838.67	1174.13
132	599.10	838.74	159	721.16	1009.62	186	843.21	1180.50
133	603.61	845.06	160	725.73	1016.02	187	847.77	1186.88
134	608.14	851.40	161	730.21	1022.30	188	852.34	1193.28
135	612.69	857.76	162	734.71	1028.60	189	856.79	1199.51
136	617.18	864.05	163	739.22	1034.91	190	861.39	1205.94
137	621.68	870.35	164	743.75	1041.24	191	865.86	1212.20
138	626.27	876.78	165	748.28	1047.59	192	870.34	1218.47
139	630.73	883.02	166	752.82	1053.95	193	874.96	1224.94
140	635.28	889.39	167	757.38	1060.34	194	879.46	1231.24
141	639.76	895.67	168	761.85	1066.59	195	883.97	1237.56
142	644.34	902.07	169	766.43	1073.01	196	888.49	1243.88
143	648.85	908.39	170	770.92	1079.29	197	893.02	1250.22
144	653.38	914.73	171	775.42	1085.59	198	897.56	1256.58
145	657.85	920.98	172	779.94	1091.91	199	901.96	1262.75
146	662.40	927.36	173	784.46	1098.24	200	906.52	1269.13
147	666.89	933.65	174	788.99	1104.59	201- 1000	4.54 ต่อ กม.	6.35 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.54 บาท/ตัน

6.35 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.01	21.01	41	189.27	264.98	81	371.60	520.25
2	18.11	25.35	42	193.83	271.36	82	376.16	526.63
3	21.21	29.69	43	198.39	277.74	83	380.72	533.00
4	24.31	34.04	44	202.94	284.12	84	385.30	539.41
5	27.41	38.38	45	207.50	290.50	85	389.84	545.78
6	30.52	42.72	46	212.06	296.89	86	394.39	552.14
7	34.29	48.00	47	216.63	303.28	87	398.95	558.53
8	38.85	54.39	48	221.18	309.65	88	403.51	564.92
9	43.40	60.77	49	225.74	316.04	89	408.06	571.29
10	47.96	67.15	50	230.30	322.42	90	412.64	577.69
11	52.52	73.53	51	234.86	328.80	91	417.20	584.08
12	57.08	79.91	52	239.41	335.18	92	421.75	590.45
13	61.64	86.29	53	243.97	341.56	93	426.30	596.81
14	66.20	92.67	54	248.53	347.94	94	430.86	603.20
15	70.75	99.06	55	253.09	354.33	95	435.44	609.62
16	75.31	105.44	56	257.65	360.71	96	439.98	615.97
17	79.87	111.82	57	262.21	367.09	97	444.53	622.35
18	84.43	118.20	58	266.76	373.46	98	449.11	628.75
19	88.99	124.58	59	271.32	379.84	99	453.67	635.13
20	93.55	130.96	60	275.88	386.23	100	458.21	641.49
21	98.10	137.34	61	280.45	392.62	101	462.77	647.88
22	102.66	143.73	62	285.00	399.00	102	467.35	654.29
23	107.22	150.11	63	289.56	405.38	103	471.91	660.67
24	111.78	156.49	64	294.11	411.76	104	476.45	667.03
25	116.34	162.87	65	298.68	418.15	105	481.00	673.41
26	120.90	169.25	66	303.23	424.52	106	485.58	679.81
27	125.45	175.63	67	307.79	430.91	107	490.13	686.18
28	130.01	182.02	68	312.35	437.28	108	494.70	692.58
29	134.57	188.40	69	316.91	443.68	109	499.25	698.94
30	139.13	194.78	70	321.47	450.05	110	503.81	705.33
31	143.69	201.16	71	326.03	456.44	111	508.39	711.74
32	148.24	207.54	72	330.59	462.82	112	512.94	718.11
33	152.81	213.93	73	335.14	469.20	113	517.50	724.51
34	157.36	220.31	74	339.69	475.57	114	522.04	730.86
35	161.92	226.69	75	344.26	481.96	115	526.59	737.23
36	166.48	233.07	76	348.81	488.34	116	531.16	743.63
37	171.04	239.45	77	353.37	494.72	117	535.70	749.98
38	175.59	245.83	78	357.93	501.10	118	540.25	756.36
39	180.15	252.21	79	362.49	507.48	119	544.82	762.75
40	184.72	258.60	80	367.04	513.86	120	549.41	769.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	553.96	775.54	148	677.06	947.89	175	800.15	1120.21
122	558.52	781.93	149	681.62	954.26	176	804.63	1126.48
123	563.05	788.26	150	686.18	960.66	177	809.24	1132.93
124	567.64	794.70	151	690.68	966.95	178	813.85	1139.39
125	572.20	801.08	152	695.27	973.38	179	818.37	1145.71
126	576.77	807.47	153	699.79	979.71	180	822.89	1152.04
127	581.29	813.81	154	704.41	986.17	181	827.42	1158.39
128	585.84	820.17	155	708.95	992.54	182	832.08	1164.92
129	590.39	826.55	156	713.51	998.91	183	836.64	1171.29
130	594.96	832.95	157	718.08	1005.31	184	841.20	1177.69
131	599.55	839.37	158	722.66	1011.73	185	845.66	1183.92
132	604.09	845.72	159	727.16	1018.03	186	850.24	1190.34
133	608.64	852.09	160	731.77	1024.48	187	854.84	1196.77
134	613.21	858.49	161	736.30	1030.81	188	859.45	1203.22
135	617.79	864.90	162	740.83	1037.17	189	863.93	1209.51
136	622.31	871.24	163	745.38	1043.53	190	868.56	1215.99
137	626.86	877.60	164	749.94	1049.92	191	873.07	1222.30
138	631.48	884.07	165	754.51	1056.32	192	877.59	1228.62
139	635.98	890.37	166	759.10	1062.73	193	882.25	1235.15
140	640.57	896.79	167	763.69	1069.17	194	886.79	1241.50
141	645.09	903.13	168	768.20	1075.48	195	891.34	1247.87
142	649.70	909.58	169	772.82	1081.94	196	895.89	1254.25
143	654.25	915.96	170	777.35	1088.28	197	900.46	1260.64
144	658.82	922.35	171	781.88	1094.64	198	905.04	1267.05
145	663.32	928.65	172	786.43	1101.01	199	909.48	1273.27
146	667.92	935.08	173	790.99	1107.39	200	914.07	1279.70
147	672.44	941.42	174	795.57	1113.79	201- 1000	4.57 ต่อ กม.	6.40 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.57 บาท/ตัน

6.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.04	21.06	41	190.82	267.15	81	374.66	524.53
2	18.18	25.46	42	195.42	273.58	82	379.26	530.96
3	21.32	29.85	43	200.01	280.02	83	383.85	537.39
4	24.46	34.25	44	204.61	286.45	84	388.47	543.86
5	27.60	38.64	45	209.20	292.88	85	393.06	550.28
6	30.74	43.04	46	213.80	299.32	86	397.64	556.69
7	34.55	48.37	47	218.40	305.76	87	402.24	563.14
8	39.15	54.81	48	222.99	312.19	88	406.84	569.57
9	43.74	61.24	49	227.59	318.63	89	411.43	576.00
10	48.34	67.68	50	232.19	325.06	90	416.04	582.45
11	52.94	74.11	51	236.78	331.50	91	420.64	588.89
12	57.53	80.55	52	241.38	337.93	92	425.23	595.32
13	62.13	86.98	53	245.97	344.36	93	429.81	601.73
14	66.72	93.41	54	250.57	350.80	94	434.41	608.17
15	71.32	99.85	55	255.17	357.23	95	439.03	614.64
16	75.92	106.28	56	259.77	363.67	96	443.60	621.05
17	80.51	112.72	57	264.36	370.10	97	448.20	627.48
18	85.11	119.15	58	268.95	376.53	98	452.81	633.93
19	89.71	125.59	59	273.54	382.96	99	457.41	640.37
20	94.30	132.02	60	278.15	389.40	100	461.99	646.78
21	98.90	138.46	61	282.75	395.85	101	466.59	653.22
22	103.49	144.89	62	287.34	402.28	102	471.20	659.68
23	108.09	151.33	63	291.94	408.71	103	475.80	666.12
24	112.69	157.76	64	296.53	415.14	104	480.38	672.53
25	117.28	164.19	65	301.14	421.59	105	484.97	678.96
26	121.88	170.63	66	305.72	428.01	106	489.58	685.42
27	126.47	177.06	67	310.32	434.45	107	494.17	691.84
28	131.07	183.50	68	314.91	440.88	108	498.78	698.29
29	135.67	189.93	69	319.52	447.32	109	503.36	704.71
30	140.26	196.37	70	324.11	453.76	110	507.96	711.15
31	144.86	202.80	71	328.71	460.20	111	512.58	717.61
32	149.45	209.23	72	333.31	466.63	112	517.17	724.03
33	154.05	215.67	73	337.90	473.06	113	521.77	730.48
34	158.65	222.10	74	342.48	479.48	114	526.35	736.89
35	163.24	228.54	75	347.09	485.93	115	530.94	743.31
36	167.84	234.98	76	351.68	492.36	116	535.55	749.77
37	172.44	241.41	77	356.28	498.79	117	540.12	756.17
38	177.03	247.84	78	360.87	505.22	118	544.71	762.60
39	181.63	254.28	79	365.47	511.66	119	549.32	769.05
40	186.23	260.72	80	370.07	518.09	120	553.94	775.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	558.53	781.94	148	682.65	955.72	175	806.76	1129.46
122	563.13	788.38	149	687.25	962.14	176	811.28	1135.79
123	567.69	794.77	150	691.85	968.59	177	815.92	1142.29
124	572.33	801.26	151	696.38	974.94	178	820.58	1148.81
125	576.92	807.69	152	701.01	981.42	179	825.13	1155.18
126	581.53	814.14	153	705.57	987.80	180	829.69	1161.56
127	586.09	820.53	154	710.23	994.32	181	834.26	1167.96
128	590.67	826.94	155	714.81	1000.73	182	838.96	1174.54
129	595.27	833.37	156	719.40	1007.17	183	843.55	1180.97
130	599.87	839.82	157	724.01	1013.62	184	848.16	1187.42
131	604.50	846.30	158	728.63	1020.08	185	852.64	1193.70
132	609.07	852.70	159	733.17	1026.44	186	857.27	1200.18
133	613.66	859.13	160	737.82	1032.94	187	861.90	1206.66
134	618.27	865.57	161	742.38	1039.33	188	866.55	1213.17
135	622.89	872.04	162	746.95	1045.73	189	871.07	1219.50
136	627.45	878.43	163	751.54	1052.15	190	875.74	1226.04
137	632.03	884.85	164	756.14	1058.59	191	880.29	1232.40
138	636.70	891.37	165	760.75	1065.04	192	884.84	1238.78
139	641.23	897.73	166	765.37	1071.51	193	889.54	1245.36
140	645.85	904.20	167	770.00	1078.00	194	894.12	1251.76
141	650.42	910.58	168	774.54	1084.36	195	898.70	1258.18
142	655.07	917.09	169	779.20	1090.88	196	903.30	1264.62
143	659.66	923.52	170	783.77	1097.27	197	907.90	1271.06
144	664.26	929.96	171	788.34	1103.68	198	912.52	1277.52
145	668.80	936.32	172	792.93	1110.10	199	917.00	1283.79
146	673.43	942.80	173	797.53	1116.54	200	921.63	1290.28
147	678.00	949.19	174	802.14	1122.99	201- 1000	4.61 ต่อ กม.	6.45 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.61 บาท/ตัน

6.45 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.08	21.11	41	192.37	269.32	81	377.72	528.81
2	18.26	25.56	42	197.00	275.80	82	382.36	535.30
3	21.44	30.01	43	201.64	282.29	83	386.99	541.78
4	24.61	34.46	44	206.27	288.77	84	391.64	548.30
5	27.79	38.91	45	210.90	295.26	85	396.27	554.77
6	30.97	43.36	46	215.54	301.76	86	400.89	561.24
7	34.82	48.74	47	220.18	308.25	87	405.53	567.74
8	39.45	55.23	48	224.81	314.73	88	410.16	574.23
9	44.08	61.72	49	229.44	321.22	89	414.79	580.70
10	48.72	68.21	50	234.08	327.71	90	419.44	587.21
11	53.35	74.69	51	238.71	334.20	91	424.08	593.71
12	57.99	81.18	52	243.34	340.68	92	428.70	600.19
13	62.62	87.67	53	247.97	347.16	93	433.32	606.65
14	67.25	94.16	54	252.61	353.65	94	437.96	613.14
15	71.89	100.64	55	257.25	360.14	95	442.62	619.67
16	76.52	107.13	56	261.88	366.63	96	447.23	626.12
17	81.16	113.62	57	266.51	373.12	97	451.86	632.61
18	85.79	120.10	58	271.14	379.60	98	456.51	639.12
19	90.42	126.59	59	275.77	386.08	99	461.15	645.61
20	95.06	133.08	60	280.41	392.58	100	465.76	652.07
21	99.69	139.57	61	285.05	399.08	101	470.40	658.56
22	104.32	146.05	62	289.69	405.56	102	475.06	665.08
23	108.96	152.54	63	294.32	412.04	103	479.69	671.57
24	113.59	159.03	64	298.95	418.53	104	484.31	678.03
25	118.23	165.52	65	303.59	425.03	105	488.94	684.51
26	122.86	172.00	66	308.22	431.50	106	493.59	691.02
27	127.49	178.49	67	312.85	437.99	107	498.22	697.50
28	132.13	184.98	68	317.48	444.48	108	502.86	704.01
29	136.76	191.47	69	322.12	450.97	109	507.48	710.47
30	141.39	197.95	70	326.76	457.46	110	512.12	716.96
31	146.03	204.44	71	331.40	463.96	111	516.77	723.48
32	150.66	210.93	72	336.03	470.44	112	521.40	729.96
33	155.30	217.42	73	340.66	476.92	113	526.04	736.46
34	159.93	223.90	74	345.28	483.39	114	530.65	742.92
35	164.57	230.39	75	349.93	489.90	115	535.28	749.40
36	169.20	236.88	76	354.55	496.38	116	539.93	755.90
37	173.83	243.37	77	359.19	502.86	117	544.54	762.36
38	178.47	249.85	78	363.82	509.35	118	549.17	768.84
39	183.10	256.34	79	368.45	515.84	119	553.81	775.34
40	187.74	262.83	80	373.09	522.32	120	558.47	781.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	563.10	788.34	148	688.25	963.54	175	813.37	1138.72	
122	567.74	794.83	149	692.87	970.02	176	817.93	1145.10	
123	572.34	801.27	150	697.52	976.52	177	822.61	1151.65	
124	577.01	807.81	151	702.09	982.92	178	827.30	1158.22	
125	581.64	814.30	152	706.76	989.46	179	831.89	1164.65	
126	586.29	820.80	153	711.35	995.89	180	836.49	1171.08	
127	590.89	827.25	154	716.04	1002.46	181	841.10	1177.54	
128	595.51	833.71	155	720.66	1008.93	182	845.84	1184.17	
129	600.14	840.19	156	725.30	1015.42	183	850.47	1190.65	
130	604.78	846.70	157	729.94	1021.92	184	855.11	1197.15	
131	609.45	853.23	158	734.60	1028.44	185	859.63	1203.49	
132	614.06	859.68	159	739.18	1034.85	186	864.29	1210.01	
133	618.69	866.16	160	743.86	1041.40	187	868.97	1216.55	
134	623.33	872.66	161	748.46	1047.84	188	873.65	1223.11	
135	627.99	879.18	162	753.07	1054.30	189	878.21	1229.50	
136	632.59	885.63	163	757.70	1060.78	190	882.92	1236.09	
137	637.21	892.09	164	762.33	1067.26	191	887.50	1242.50	
138	641.91	898.67	165	766.98	1073.77	192	892.10	1248.93	
139	646.48	905.08	166	771.64	1080.29	193	896.83	1255.57	
140	651.14	911.60	167	776.31	1086.83	194	901.45	1262.02	
141	655.74	918.04	168	780.89	1093.25	195	906.07	1268.50	
142	660.43	924.60	169	785.59	1099.82	196	910.70	1274.98	
143	665.06	931.08	170	790.19	1106.27	197	915.34	1281.48	
144	669.70	937.58	171	794.80	1112.73	198	920.00	1287.99	
145	674.28	943.99	172	799.43	1119.20	199	924.51	1294.32	
146	678.95	950.53	173	804.06	1125.69	200	929.19	1300.86	
147	683.55	956.97	174	808.71	1132.20	201- 1000	4.64 ต่อ กม.	6.50 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.64 บาท/ตัน

6.50 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.12	21.17	41	193.92	271.49	81	380.78	533.10
2	18.33	25.67	42	198.59	278.02	82	385.46	539.64
3	21.55	30.17	43	203.26	284.56	83	390.12	546.17
4	24.76	34.67	44	207.93	291.10	84	394.82	552.74
5	27.98	39.17	45	212.60	297.64	85	399.48	559.27
6	31.20	43.67	46	217.28	304.19	86	404.13	565.79
7	35.08	49.11	47	221.95	310.73	87	408.81	572.34
8	39.75	55.65	48	226.62	317.27	88	413.49	578.88
9	44.42	62.19	49	231.29	323.81	89	418.15	585.41
10	49.10	68.74	50	235.97	330.35	90	422.84	591.97
11	53.77	75.28	51	240.64	336.89	91	427.51	598.52
12	58.44	81.82	52	245.30	343.43	92	432.18	605.05
13	63.11	88.36	53	249.98	349.97	93	436.84	611.57
14	67.78	94.90	54	254.65	356.51	94	441.51	618.12
15	72.45	101.44	55	259.32	363.05	95	446.21	624.69
16	77.13	107.98	56	264.00	369.59	96	450.86	631.20
17	81.80	114.52	57	268.67	376.13	97	455.53	637.74
18	86.47	121.06	58	273.33	382.66	98	460.21	644.30
19	91.14	127.60	59	278.00	389.20	99	464.89	650.84
20	95.81	134.14	60	282.68	395.75	100	469.54	657.36
21	100.48	140.68	61	287.36	402.30	101	474.22	663.90
22	105.16	147.22	62	292.03	408.84	102	478.91	670.47
23	109.83	153.76	63	296.70	415.38	103	483.58	677.02
24	114.50	160.30	64	301.37	421.91	104	488.23	683.53
25	119.17	166.84	65	306.05	428.47	105	492.90	690.07
26	123.84	173.38	66	310.71	434.99	106	497.59	696.63
27	128.51	179.92	67	315.38	441.54	107	502.26	703.16
28	133.19	186.46	68	320.05	448.07	108	506.94	709.72
29	137.86	193.00	69	324.73	454.62	109	511.60	716.24
30	142.53	199.54	70	329.40	461.16	110	516.27	722.78
31	147.20	206.08	71	334.08	467.71	111	520.97	729.35
32	151.87	212.62	72	338.75	474.24	112	525.63	735.88
33	156.55	219.16	73	343.42	480.79	113	530.31	742.43
34	161.21	225.70	74	348.08	487.31	114	534.96	748.95
35	165.89	232.24	75	352.76	493.86	115	539.63	755.48
36	170.56	238.78	76	357.43	500.40	116	544.31	762.04
37	175.23	245.32	77	362.09	506.93	117	548.96	768.55
38	179.90	251.86	78	366.77	513.47	118	553.63	775.08
39	184.57	258.40	79	371.44	520.01	119	558.31	781.63
40	189.25	264.95	80	376.11	526.56	120	563.01	788.21

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	567.67	794.74	148	693.84	971.37	175	819.98	1147.97
122	572.35	801.29	149	698.50	977.90	176	824.58	1154.41
123	576.99	807.78	150	703.18	984.46	177	829.30	1161.01
124	581.69	814.37	151	707.79	990.91	178	834.03	1167.64
125	586.36	820.91	152	712.50	997.50	179	838.65	1174.11
126	591.05	827.47	153	717.13	1003.98	180	843.29	1180.60
127	595.69	833.96	154	721.86	1010.61	181	847.93	1187.11
128	600.34	840.48	155	726.52	1017.13	182	852.71	1193.80
129	605.01	847.02	156	731.19	1023.67	183	857.38	1200.33
130	609.70	853.57	157	735.87	1030.22	184	862.06	1206.88
131	614.40	860.15	158	740.57	1036.80	185	866.62	1213.27
132	619.05	866.67	159	745.18	1043.26	186	871.32	1219.85
133	623.71	873.20	160	749.90	1049.87	187	876.03	1226.44
134	628.39	879.75	161	754.54	1056.36	188	880.75	1233.05
135	633.09	886.32	162	759.19	1062.87	189	885.35	1239.50
136	637.73	892.82	163	763.85	1069.40	190	890.10	1246.14
137	642.38	899.34	164	768.53	1075.94	191	894.72	1252.61
138	647.12	905.97	165	773.21	1082.50	192	899.35	1259.09
139	651.73	912.43	166	777.91	1089.07	193	904.12	1265.77
140	656.43	919.00	167	782.62	1095.67	194	908.77	1272.28
141	661.07	925.50	168	787.24	1102.13	195	913.44	1278.81
142	665.80	932.11	169	791.97	1108.76	196	918.11	1285.35
143	670.46	938.65	170	796.61	1115.26	197	922.79	1291.90
144	675.14	945.20	171	801.26	1121.77	198	927.48	1298.47
145	679.76	951.66	172	805.93	1128.30	199	932.03	1304.84
146	684.46	958.25	173	810.60	1134.84	200	936.74	1311.44
147	689.10	964.74	174	815.29	1141.40	201- 1000	4.69 ต่อ กม.	6.56 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.69 บาท/ตัน

6.56 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	15.16	21.22	41	195.47	273.66	81	383.84	537.38
2	18.41	25.77	42	200.18	280.25	82	388.55	543.97
3	21.66	30.33	43	204.88	286.84	83	393.26	550.56
4	24.92	34.88	44	209.59	293.43	84	397.99	557.19
5	28.17	39.44	45	214.30	300.02	85	402.69	563.77
6	31.42	43.99	46	219.02	306.62	86	407.38	570.34
7	35.35	49.48	47	223.73	313.22	87	412.10	576.94
8	40.06	56.08	48	228.43	319.81	88	416.81	583.53
9	44.76	62.67	49	233.15	326.40	89	421.51	590.12
10	49.47	69.26	50	237.86	333.00	90	426.24	596.73
11	54.18	75.86	51	242.56	339.59	91	430.95	603.33
12	58.89	82.45	52	247.27	346.18	92	435.66	609.92
13	63.60	89.04	53	251.98	352.77	93	440.35	616.49
14	68.31	95.64	54	256.69	359.36	94	445.06	623.09
15	73.02	102.23	55	261.40	365.96	95	449.80	629.72
16	77.73	108.82	56	266.11	372.56	96	454.48	636.28
17	82.44	115.42	57	270.82	379.15	97	459.19	642.87
18	87.15	122.01	58	275.52	385.73	98	463.92	649.48
19	91.86	128.60	59	280.23	392.32	99	468.63	656.08
20	96.57	135.20	60	284.95	398.92	100	473.32	662.65
21	101.28	141.79	61	289.66	405.53	101	478.03	669.24
22	105.99	148.38	62	294.37	412.12	102	482.76	675.87
23	110.70	154.98	63	299.08	418.71	103	487.47	682.46
24	115.41	161.57	64	303.78	425.30	104	492.16	689.03
25	120.12	168.16	65	308.50	431.90	105	496.87	695.62
26	124.82	174.75	66	313.20	438.48	106	501.60	702.24
27	129.53	181.35	67	317.92	445.08	107	506.30	708.82
28	134.24	187.94	68	322.62	451.67	108	511.02	715.43
29	138.95	194.53	69	327.34	458.27	109	515.72	722.00
30	143.66	201.13	70	332.05	464.86	110	520.43	728.60
31	148.37	207.72	71	336.76	471.47	111	525.16	735.22
32	153.08	214.31	72	341.47	478.05	112	529.86	741.80
33	157.79	220.91	73	346.18	484.65	113	534.58	748.41
34	162.50	227.50	74	350.87	491.22	114	539.27	754.97
35	167.21	234.10	75	355.59	497.83	115	543.97	761.56
36	171.92	240.69	76	360.30	504.42	116	548.69	768.17
37	176.63	247.28	77	365.00	511.01	117	553.38	774.73
38	181.34	253.87	78	369.71	517.60	118	558.08	781.32
39	186.05	260.46	79	374.42	524.19	119	562.80	787.93
40	190.76	267.06	80	379.13	530.79	120	567.54	794.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	572.24	801.14	148	699.43	979.20	175	826.59	1157.23
122	576.96	807.74	149	704.13	985.78	176	831.23	1163.72
123	581.63	814.28	150	708.85	992.39	177	835.98	1170.37
124	586.38	820.93	151	713.50	998.90	178	840.75	1177.05
125	591.09	827.52	152	718.24	1005.54	179	845.41	1183.58
126	595.81	834.13	153	722.91	1012.08	180	850.09	1190.12
127	600.49	840.68	154	727.68	1018.75	181	854.77	1196.68
128	605.18	847.25	155	732.38	1025.33	182	859.59	1203.42
129	609.89	853.84	156	737.08	1031.92	183	864.29	1210.01
130	614.61	860.45	157	741.80	1038.53	184	869.01	1216.61
131	619.34	867.08	158	746.54	1045.15	185	873.61	1223.06
132	624.03	873.65	159	751.19	1051.67	186	878.35	1229.69
133	628.74	880.23	160	755.95	1058.33	187	883.10	1236.33
134	633.45	886.84	161	760.63	1064.88	188	887.85	1243.00
135	638.19	893.46	162	765.31	1071.44	189	892.49	1249.49
136	642.87	900.01	163	770.01	1078.02	190	897.27	1256.18
137	647.56	906.58	164	774.72	1084.61	191	901.93	1262.71
138	652.34	913.27	165	779.45	1091.22	192	906.60	1269.24
139	656.99	919.78	166	784.18	1097.85	193	911.42	1275.98
140	661.72	926.41	167	788.93	1104.50	194	916.10	1282.55
141	666.40	932.96	168	793.58	1111.02	195	920.80	1289.12
142	671.16	939.62	169	798.36	1117.70	196	925.51	1295.71
143	675.86	946.21	170	803.03	1124.25	197	930.23	1302.32
144	680.58	952.81	171	807.72	1130.81	198	934.96	1308.94
145	685.23	959.33	172	812.42	1137.39	199	939.55	1315.37
146	689.98	965.97	173	817.14	1143.99	200	944.30	1322.02
147	694.66	972.52	174	821.86	1150.60	201- 1000	4.72 ต่อ กม.	6.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

4.72 บาท/ตัน

6.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ  
ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)  
51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.90	12.47	41	134.86	188.81	81	265.25	371.35
2	11.50	16.10	42	138.12	193.37	82	268.41	375.77
3	14.10	19.74	43	141.37	197.92	83	271.69	380.37
4	16.70	23.38	44	144.63	202.49	84	274.99	384.99
5	19.30	27.01	45	147.88	207.04	85	278.30	389.62
6	21.89	30.65	46	151.15	211.61	86	281.49	394.09
7	24.49	34.29	47	154.40	216.16	87	284.69	398.57
8	27.32	38.25	48	157.66	220.73	88	288.04	403.25
9	30.58	42.82	49	160.90	225.27	89	291.26	407.76
10	33.84	47.38	50	164.16	229.83	90	294.48	412.28
11	37.10	51.94	51	167.44	234.41	91	297.86	417.01
12	40.36	56.50	52	170.68	238.95	92	301.11	421.55
13	43.61	61.06	53	173.94	243.52	93	304.37	426.11
14	46.87	65.62	54	177.22	248.10	94	307.63	430.69
15	50.13	70.18	55	180.46	252.64	95	310.76	435.06
16	53.39	74.75	56	183.71	257.19	96	314.04	439.65
17	56.65	79.31	57	186.98	261.77	97	317.33	444.26
18	59.90	83.86	58	190.26	266.37	98	320.63	448.89
19	63.17	88.43	59	193.51	270.91	99	323.95	453.53
20	66.42	92.99	60	196.76	275.46	100	327.10	457.94
21	69.68	97.55	61	200.03	280.04	101	330.44	462.61
22	72.94	102.12	62	203.31	284.64	102	333.60	467.04
23	76.19	106.67	63	206.54	289.16	103	336.96	471.74
24	79.46	111.24	64	209.78	293.70	104	340.14	476.19
25	82.72	115.81	65	213.04	298.25	105	343.51	480.92
26	85.97	120.36	66	216.30	302.83	106	346.71	485.39
27	89.23	124.93	67	219.58	307.42	107	349.91	489.87
28	92.50	129.49	68	222.80	311.92	108	353.12	494.36
29	95.74	134.03	69	226.11	316.55	109	356.53	499.15
30	99.01	138.61	70	229.34	321.08	110	359.76	503.66
31	102.26	143.16	71	232.59	325.63	111	362.99	508.18
32	105.53	147.74	72	235.85	330.20	112	366.23	512.72
33	108.79	152.30	73	239.13	334.78	113	369.47	517.26
34	112.05	156.87	74	242.41	339.38	114	372.72	521.81
35	115.29	161.41	75	245.62	343.86	115	375.98	526.38
36	118.56	165.98	76	248.93	348.50	116	379.25	530.95
37	121.82	170.55	77	252.15	353.01	117	382.53	535.54
38	125.08	175.12	78	255.38	357.53	118	385.81	540.13
39	128.34	179.68	79	258.73	362.22	119	389.10	544.74
40	131.59	184.23	80	261.98	366.78	120	392.40	549.36

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	395.46	553.65	148	483.52	676.93	175	571.69	800.37
122	398.78	558.29	149	486.71	681.39	176	575.02	805.03
123	402.10	562.94	150	490.27	686.38	177	578.36	809.71
124	405.43	567.60	151	493.47	690.86	178	581.18	813.65
125	408.51	571.91	152	496.67	695.34	179	584.53	818.34
126	411.86	576.60	153	499.88	699.83	180	587.88	823.03
127	415.21	581.30	154	503.09	704.33	181	591.24	827.73
128	418.30	585.62	155	506.31	708.83	182	594.60	832.44
129	421.67	590.34	156	509.53	713.34	183	597.98	837.17
130	425.06	595.08	157	512.75	717.85	184	600.80	841.11
131	428.16	599.43	158	516.40	722.95	185	604.18	845.85
132	431.56	604.19	159	519.63	727.49	186	607.57	850.59
133	434.67	608.54	160	522.88	732.03	187	610.96	855.35
134	438.09	613.33	161	526.13	736.58	188	613.78	859.29
135	441.21	617.70	162	529.38	741.13	189	617.19	864.06
136	444.34	622.07	163	532.64	745.70	190	620.60	868.84
137	447.78	626.89	164	535.91	750.27	191	624.02	873.63
138	450.91	631.28	165	539.18	754.85	192	626.84	877.58
139	454.37	636.12	166	542.45	759.43	193	630.27	882.38
140	457.52	640.53	167	545.73	764.03	194	633.71	887.20
141	460.67	644.93	168	549.02	768.63	195	637.16	892.02
142	464.15	649.82	169	551.84	772.58	196	639.98	895.97
143	467.31	654.24	170	555.13	777.19	197	643.44	900.81
144	470.47	658.66	171	558.43	781.81	198	646.90	905.66
145	473.99	663.59	172	561.74	786.43	199	649.72	909.61
146	477.17	668.03	173	565.05	791.07	200	653.20	914.48
147	480.34	672.48	174	568.37	795.72	201- 1000 @	3.26 ต่อ กม.	4.57 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.26 บาท/ตัน

4.57 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.94	12.52	41	136.35	190.89	81	268.20	375.48
2	11.57	16.20	42	139.65	195.51	82	271.39	379.95
3	14.21	19.89	43	142.93	200.11	83	274.71	384.60
4	16.84	23.58	44	146.24	204.73	84	278.05	389.27
5	19.48	27.27	45	149.52	209.33	85	281.39	393.95
6	22.11	30.95	46	152.83	213.96	86	284.62	398.47
7	24.74	34.64	47	156.11	218.55	87	287.86	403.01
8	27.62	38.66	48	159.41	223.18	88	291.24	407.74
9	30.91	43.28	49	162.69	227.76	89	294.50	412.29
10	34.21	47.89	50	165.98	232.37	90	297.76	416.86
11	37.50	52.50	51	169.29	237.01	91	301.17	421.64
12	40.79	57.11	52	172.57	241.60	92	304.46	426.24
13	44.09	61.72	53	175.87	246.22	93	307.75	430.85
14	47.38	66.34	54	179.18	250.85	94	311.05	435.48
15	50.68	70.95	55	182.46	255.44	95	314.21	439.90
16	53.97	75.56	56	185.75	260.05	96	317.53	444.55
17	57.27	80.17	57	189.05	264.68	97	320.86	449.21
18	60.56	84.78	58	192.38	269.33	98	324.20	453.88
19	63.86	89.40	59	195.65	273.91	99	327.55	458.57
20	67.15	94.01	60	198.94	278.52	100	330.74	463.04
21	70.44	98.62	61	202.25	283.15	101	334.11	467.76
22	73.74	103.24	62	205.57	287.80	102	337.32	472.24
23	77.03	107.84	63	208.83	292.37	103	340.71	476.99
24	80.33	112.46	64	212.11	296.96	104	343.92	481.49
25	83.63	117.08	65	215.40	301.56	105	347.33	486.27
26	86.92	121.69	66	218.71	306.19	106	350.57	490.79
27	90.22	126.30	67	222.02	310.83	107	353.80	495.33
28	93.51	130.92	68	225.27	315.38	108	357.05	499.87
29	96.79	135.51	69	228.62	320.07	109	360.50	504.70
30	100.10	140.14	70	231.89	324.65	110	363.76	509.27
31	103.38	144.74	71	235.18	329.25	111	367.03	513.84
32	106.69	149.37	72	238.48	333.87	112	370.30	518.42
33	109.99	153.98	73	241.79	338.50	113	373.58	523.02
34	113.29	158.60	74	245.11	343.15	114	376.87	527.62
35	116.57	163.19	75	248.35	347.68	115	380.17	532.24
36	119.87	167.81	76	251.69	352.37	116	383.47	536.86
37	123.17	172.44	77	254.95	356.93	117	386.78	541.50
38	126.47	177.05	78	258.22	361.51	118	390.10	546.15
39	129.76	181.67	79	261.60	366.25	119	393.43	550.81
40	133.05	186.27	80	264.90	370.85	120	396.77	555.48

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	399.87	559.81	148	488.91	684.48	175	578.06	809.29	
122	403.22	564.50	149	492.13	688.99	176	581.43	814.00	
123	406.58	569.21	150	495.73	694.03	177	584.81	818.73	
124	409.94	573.92	151	498.97	698.55	178	587.66	822.72	
125	413.06	578.28	152	502.21	703.09	179	591.04	827.46	
126	416.44	583.02	153	505.45	707.63	180	594.43	832.20	
127	419.83	587.77	154	508.70	712.17	181	597.83	836.96	
128	422.96	592.15	155	511.95	716.73	182	601.23	841.72	
129	426.37	596.92	156	515.20	721.28	183	604.64	846.49	
130	429.79	601.70	157	518.46	725.85	184	607.49	850.49	
131	432.93	606.10	158	522.15	731.00	185	610.91	855.28	
132	436.37	610.91	159	525.42	735.59	186	614.34	860.07	
133	439.51	615.32	160	528.70	740.18	187	617.77	864.88	
134	442.97	620.16	161	531.99	744.78	188	620.62	868.87	
135	446.13	624.58	162	535.28	749.39	189	624.07	873.69	
136	449.29	629.00	163	538.57	754.00	190	627.52	878.52	
137	452.77	633.87	164	541.88	758.63	191	630.98	883.37	
138	455.94	638.31	165	545.18	763.26	192	633.83	887.36	
139	459.43	643.21	166	548.50	767.89	193	637.30	892.22	
140	462.61	647.66	167	551.81	772.54	194	640.77	897.08	
141	465.80	652.12	168	555.14	777.19	195	644.26	901.96	
142	469.32	657.05	169	557.99	781.19	196	647.11	905.96	
143	472.52	661.53	170	561.32	785.85	197	650.61	910.85	
144	475.72	666.00	171	564.66	790.52	198	654.11	915.75	
145	479.27	670.98	172	568.00	795.20	199	656.96	919.75	
146	482.48	675.47	173	571.35	799.89	200	660.48	924.67	
147	485.69	679.97	174	574.70	804.58	201- 1000	3.30 ต่อ กม.	4.62 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.30 บาท/ตัน

4.62 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.98	12.57	41	137.85	192.98	81	271.15	379.60
2	11.65	16.31	42	141.18	197.65	82	274.38	384.13
3	14.32	20.05	43	144.50	202.30	83	277.74	388.83
4	16.99	23.78	44	147.84	206.97	84	281.11	393.55
5	19.66	27.52	45	151.16	211.62	85	284.49	398.28
6	22.33	31.26	46	154.50	216.30	86	287.75	402.86
7	25.00	35.00	47	157.82	220.95	87	291.03	407.44
8	27.91	39.07	48	161.16	225.62	88	294.44	412.22
9	31.24	43.73	49	164.47	230.26	89	297.74	416.83
10	34.57	48.40	50	167.80	234.92	90	301.04	421.45
11	37.90	53.06	51	171.15	239.61	91	304.49	426.28
12	41.23	57.72	52	174.47	244.25	92	307.81	430.93
13	44.56	62.39	53	177.80	248.92	93	311.14	435.59
14	47.89	67.05	54	181.15	253.61	94	314.48	440.27
15	51.22	71.71	55	184.46	258.24	95	317.67	444.74
16	54.56	76.38	56	187.79	262.90	96	321.03	449.44
17	57.88	81.04	57	191.13	267.58	97	324.39	454.15
18	61.21	85.70	58	194.49	272.28	98	327.77	458.88
19	64.55	90.37	59	197.80	276.92	99	331.15	463.62
20	67.88	95.03	60	201.13	281.58	100	334.38	468.14
21	71.21	99.69	61	204.47	286.26	101	337.79	472.90
22	74.54	104.36	62	207.83	290.96	102	341.03	477.44
23	77.87	109.02	63	211.13	295.58	103	344.45	482.24
24	81.20	113.69	64	214.44	300.22	104	347.71	486.79
25	84.54	118.35	65	217.77	304.88	105	351.16	491.62
26	87.87	123.01	66	221.11	309.55	106	354.42	496.19
27	91.20	127.68	67	224.46	314.25	107	357.70	500.78
28	94.53	132.35	68	227.75	318.85	108	360.98	505.37
29	97.85	136.99	69	231.13	323.58	109	364.47	510.25
30	101.19	141.67	70	234.44	328.22	110	367.76	514.87
31	104.51	146.32	71	237.76	332.87	111	371.07	519.50
32	107.86	151.00	72	241.10	337.53	112	374.38	524.13
33	111.19	155.66	73	244.44	342.22	113	377.70	528.78
34	114.52	160.33	74	247.80	346.92	114	381.02	533.43
35	117.84	164.98	75	251.08	351.51	115	384.35	538.10
36	121.18	169.65	76	254.46	356.24	116	387.70	542.77
37	124.52	174.32	77	257.75	360.86	117	391.04	547.46
38	127.85	178.99	78	261.06	365.48	118	394.40	552.16
39	131.18	183.65	79	264.48	370.27	119	397.76	556.87
40	134.50	188.30	80	267.81	374.93	120	401.14	561.59

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	404.27	565.98	148	494.30	692.02	175	584.43	818.21	
122	407.66	570.72	149	497.56	696.58	176	587.84	822.97	
123	411.05	575.47	150	501.19	701.67	177	591.25	827.75	
124	414.46	580.24	151	504.46	706.25	178	594.14	831.79	
125	417.61	584.65	152	507.74	710.83	179	597.56	836.58	
126	421.03	589.44	153	511.02	715.42	180	600.98	841.37	
127	424.46	594.24	154	514.30	720.02	181	604.41	846.18	
128	427.62	598.67	155	517.59	724.62	182	607.85	850.99	
129	431.07	603.49	156	520.88	729.23	183	611.30	855.82	
130	434.52	608.33	157	524.18	733.85	184	614.19	859.87	
131	437.70	612.78	158	527.90	739.06	185	617.64	864.70	
132	441.17	617.64	159	531.21	743.69	186	621.11	869.55	
133	444.36	622.10	160	534.53	748.34	187	624.58	874.41	
134	447.85	626.98	161	537.85	752.99	188	627.47	878.45	
135	451.04	631.46	162	541.18	757.65	189	630.95	883.32	
136	454.24	635.93	163	544.51	762.31	190	634.43	888.21	
137	457.75	640.85	164	547.85	766.98	191	637.93	893.10	
138	460.96	645.34	165	551.19	771.66	192	640.82	897.15	
139	464.49	650.29	166	554.54	776.35	193	644.32	902.05	
140	467.71	654.79	167	557.89	781.05	194	647.83	906.97	
141	470.93	659.30	168	561.25	785.75	195	651.36	911.90	
142	474.49	664.29	169	564.14	789.80	196	654.25	915.94	
143	477.72	668.81	170	567.51	794.51	197	657.78	920.89	
144	480.96	673.34	171	570.88	799.23	198	661.32	925.84	
145	484.55	678.37	172	574.26	803.96	199	664.21	929.89	
146	487.79	682.91	173	577.64	808.70	200	667.76	934.86	
147	491.04	687.46	174	581.04	813.45	201- 1000	3.34 ต่อ กม.	4.68 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.34 บาท/ตัน

4.68 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.01	12.62	41	139.34	195.07	81	274.09	383.73
2	11.72	16.41	42	142.71	199.79	82	277.36	388.31
3	14.43	20.20	43	146.06	204.49	83	280.76	393.06
4	17.13	23.99	44	149.44	209.21	84	284.16	397.83
5	19.84	27.78	45	152.80	213.92	85	287.58	402.61
6	22.55	31.57	46	156.17	218.64	86	290.88	407.24
7	25.25	35.36	47	159.53	223.34	87	294.20	411.87
8	28.20	39.48	48	162.91	228.07	88	297.65	416.70
9	31.57	44.19	49	166.26	232.76	89	300.97	421.36
10	34.93	48.91	50	169.62	237.47	90	304.31	426.04
11	38.30	53.62	51	173.00	242.21	91	307.80	430.92
12	41.67	58.33	52	176.36	246.90	92	311.16	435.62
13	45.03	63.05	53	179.73	251.62	93	314.52	440.33
14	48.40	67.76	54	183.11	256.36	94	317.90	445.06
15	51.77	72.48	55	186.46	261.05	95	321.13	449.58
16	55.14	77.19	56	189.82	265.75	96	324.52	454.33
17	58.50	81.90	57	193.20	270.48	97	327.92	459.09
18	61.87	86.62	58	196.60	275.24	98	331.34	463.87
19	65.24	91.34	59	199.95	279.93	99	334.76	468.66
20	68.61	96.05	60	203.31	284.64	100	338.02	473.23
21	71.97	100.76	61	206.69	289.37	101	341.46	478.05
22	75.35	105.48	62	210.08	294.11	102	344.74	482.64
23	78.71	110.19	63	213.42	298.79	103	348.20	487.48
24	82.08	114.91	64	216.77	303.48	104	351.49	492.09
25	85.45	119.63	65	220.13	308.19	105	354.98	496.97
26	88.81	124.34	66	223.51	312.92	106	358.28	501.60
27	92.18	129.06	67	226.90	317.66	107	361.59	506.23
28	95.55	133.77	68	230.22	322.31	108	364.91	510.87
29	98.91	138.47	69	233.64	327.10	109	368.44	515.81
30	102.29	143.20	70	236.99	331.78	110	371.77	520.48
31	105.64	147.90	71	240.35	336.49	111	375.11	525.15
32	109.02	152.63	72	243.72	341.20	112	378.46	529.84
33	112.39	157.34	73	247.10	345.94	113	381.81	534.53
34	115.76	162.07	74	250.49	350.69	114	385.17	539.24
35	119.11	166.76	75	253.81	355.33	115	388.54	543.96
36	122.49	171.48	76	257.23	360.12	116	391.92	548.68
37	125.86	176.21	77	260.56	364.78	117	395.30	553.42
38	129.23	180.93	78	263.90	369.46	118	398.69	558.17
39	132.60	185.64	79	267.36	374.30	119	402.10	562.93
40	135.96	190.34	80	270.72	379.01	120	405.50	567.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	408.68	572.15	148	499.69	699.56	175	590.80	827.12
122	412.10	576.94	149	502.98	704.17	176	594.24	831.94
123	415.53	581.74	150	506.65	709.32	177	597.69	836.77
124	418.97	586.56	151	509.96	713.94	178	600.62	840.87
125	422.16	591.02	152	513.27	718.58	179	604.07	845.70
126	425.61	595.86	153	516.59	723.22	180	607.53	850.55
127	429.08	600.71	154	519.91	727.87	181	611.00	855.40
128	432.28	605.19	155	523.23	732.52	182	614.48	860.27
129	435.76	610.07	156	526.56	737.18	183	617.96	865.15
130	439.25	614.95	157	529.89	741.85	184	620.89	869.24
131	442.47	619.45	158	533.65	747.11	185	624.38	874.13
132	445.98	624.37	159	537.00	751.80	186	627.88	879.03
133	449.20	628.88	160	540.35	756.49	187	631.38	883.94
134	452.72	633.81	161	543.71	761.19	188	634.31	888.04
135	455.95	638.34	162	547.07	765.90	189	637.83	892.96
136	459.19	642.86	163	550.44	770.62	190	641.35	897.89
137	462.74	647.83	164	553.81	775.34	191	644.88	902.83
138	465.98	652.38	165	557.19	780.07	192	647.81	906.93
139	469.55	657.37	166	560.58	784.81	193	651.35	911.89
140	472.81	661.93	167	563.97	789.56	194	654.90	916.85
141	476.06	666.49	168	567.37	794.31	195	658.45	921.84
142	479.66	671.53	169	570.29	798.41	196	661.38	925.93
143	482.93	676.10	170	573.70	803.18	197	664.95	930.93
144	486.20	680.68	171	577.11	807.95	198	668.52	935.93
145	489.83	685.76	172	580.52	812.73	199	671.45	940.03
146	493.11	690.35	173	583.94	817.52	200	675.04	945.05
147	496.40	694.95	174	587.37	822.32	201-	3.38	4.73
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.38 บาท/ตัน

4.73 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.05	12.67	41	140.83	197.16	81	277.04	387.86
2	11.79	16.51	42	144.24	201.93	82	280.35	392.49
3	14.54	20.35	43	147.63	206.68	83	283.78	397.29
4	17.28	24.19	44	151.04	211.46	84	287.22	402.11
5	20.02	28.03	45	154.44	216.21	85	290.67	406.94
6	22.77	31.87	46	157.85	220.99	86	294.01	411.62
7	25.51	35.71	47	161.24	225.74	87	297.36	416.31
8	28.49	39.88	48	164.65	230.51	88	300.85	421.19
9	31.89	44.65	49	168.04	235.25	89	304.21	425.90
10	35.30	49.42	50	171.44	240.02	90	307.59	430.62
11	38.70	54.18	51	174.86	244.81	91	311.11	435.56
12	42.10	58.94	52	178.25	249.55	92	314.51	440.31
13	45.51	63.71	53	181.66	254.32	93	317.91	445.07
14	48.91	68.48	54	185.08	259.11	94	321.32	449.85
15	52.31	73.24	55	188.46	263.85	95	324.59	454.42
16	55.72	78.01	56	191.86	268.61	96	328.02	459.22
17	59.12	82.77	57	195.28	273.39	97	331.45	464.04
18	62.52	87.53	58	198.71	278.19	98	334.90	468.86
19	65.93	92.30	59	202.10	282.93	99	338.36	473.71
20	69.34	97.07	60	205.50	287.69	100	341.66	478.33
21	72.74	101.83	61	208.91	292.47	101	345.14	483.20
22	76.15	106.61	62	212.34	297.27	102	348.45	487.84
23	79.54	111.36	63	215.71	302.00	103	351.95	492.73
24	82.95	116.13	64	219.10	306.74	104	355.28	497.39
25	86.36	120.90	65	222.50	311.50	105	358.80	502.32
26	89.76	125.66	66	225.91	316.28	106	362.14	507.00
27	93.17	130.43	67	229.34	321.08	107	365.49	511.68
28	96.57	135.20	68	232.70	325.78	108	368.84	516.38
29	99.96	139.95	69	236.15	330.61	109	372.40	521.36
30	103.38	144.73	70	239.54	335.35	110	375.77	526.08
31	106.77	149.48	71	242.93	340.10	111	379.15	530.81
32	110.19	154.26	72	246.34	344.87	112	382.53	535.55
33	113.59	159.03	73	249.76	349.66	113	385.92	540.29
34	117.00	163.80	74	253.19	354.46	114	389.32	545.05
35	120.39	168.54	75	256.54	359.15	115	392.73	549.82
36	123.80	173.32	76	259.99	363.99	116	396.14	554.60
37	127.21	178.09	77	263.36	368.70	117	399.56	559.39
38	130.62	182.86	78	266.74	373.43	118	402.99	564.19
39	134.02	187.63	79	270.23	378.32	119	406.43	569.00
40	137.41	192.38	80	273.63	383.08	120	409.87	573.82

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	413.08	578.31	148	505.07	707.10	175	597.17	836.04
122	416.54	583.16	149	508.40	711.76	176	600.65	840.91
123	420.01	588.01	150	512.11	716.96	177	604.13	845.79
124	423.49	592.88	151	515.46	721.64	178	607.10	849.94
125	426.71	597.39	152	518.80	726.33	179	610.59	854.82
126	430.20	602.28	153	522.16	731.02	180	614.09	859.72
127	433.70	607.18	154	525.51	735.72	181	617.59	864.63
128	436.94	611.72	155	528.87	740.42	182	621.10	869.54
129	440.46	616.64	156	532.24	745.13	183	624.62	874.47
130	443.99	621.58	157	535.61	749.85	184	627.59	878.62
131	447.24	626.13	158	539.40	755.16	185	631.11	883.56
132	450.78	631.09	159	542.78	759.90	186	634.65	888.51
133	454.04	635.65	160	546.17	764.64	187	638.19	893.47
134	457.60	640.64	161	549.57	769.40	188	641.15	897.62
135	460.87	645.22	162	552.97	774.16	189	644.71	902.59
136	464.14	649.79	163	556.37	778.92	190	648.26	907.57
137	467.73	654.82	164	559.78	783.70	191	651.83	912.57
138	471.01	659.41	165	563.20	788.48	192	654.80	916.71
139	474.61	664.46	166	566.62	793.27	193	658.37	921.72
140	477.90	669.06	167	570.05	798.07	194	661.96	926.74
141	481.20	673.67	168	573.48	802.88	195	665.55	931.77
142	484.83	678.76	169	576.45	807.02	196	668.52	935.92
143	488.13	683.39	170	579.89	811.84	197	672.12	940.97
144	491.44	688.02	171	583.33	816.66	198	675.73	946.02
145	495.10	693.15	172	586.78	821.49	199	678.69	950.17
146	498.42	697.79	173	590.24	826.33	200	682.32	955.24
147	501.75	702.44	174	593.70	831.18	201- 1000 @	3.41 ต่อ กม.	4.78 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.41 บาท/ตัน

4.78 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.09	12.72	41	142.32	199.25	81	279.99	391.99
2	11.86	16.61	42	145.76	204.07	82	283.33	396.67
3	14.65	20.50	43	149.19	208.87	83	286.80	401.52
4	17.42	24.39	44	152.64	213.70	84	290.28	406.39
5	20.21	28.29	45	156.07	218.50	85	293.77	411.28
6	22.98	32.18	46	159.52	223.33	86	297.15	416.00
7	25.76	36.07	47	162.95	228.13	87	300.53	420.74
8	28.78	40.29	48	166.40	232.96	88	304.05	425.67
9	32.22	45.11	49	169.82	237.75	89	307.45	430.44
10	35.66	49.93	50	173.26	242.57	90	310.86	435.21
11	39.10	54.74	51	176.72	247.40	91	314.42	440.19
12	42.54	59.55	52	180.14	252.20	92	317.85	445.00
13	45.98	64.37	53	183.59	257.02	93	321.29	449.81
14	49.42	69.19	54	187.04	261.86	94	324.74	454.64
15	52.86	74.00	55	190.47	266.65	95	328.05	459.26
16	56.30	78.82	56	193.90	271.46	96	331.51	464.11
17	59.74	83.64	57	197.35	276.29	97	334.98	468.98
18	63.18	88.45	58	200.82	281.15	98	338.47	473.86
19	66.62	93.27	59	204.24	285.94	99	341.97	478.75
20	70.06	98.09	60	207.68	290.75	100	345.30	483.42
21	73.50	102.90	61	211.13	295.58	101	348.82	488.34
22	76.95	107.73	62	214.60	300.43	102	352.17	493.03
23	80.38	112.53	63	218.01	305.21	103	355.70	497.98
24	83.82	117.35	64	221.43	310.00	104	359.07	502.69
25	87.27	122.18	65	224.87	314.81	105	362.62	507.67
26	90.71	126.99	66	228.32	319.64	106	366.00	512.40
27	94.15	131.81	67	231.78	324.49	107	369.38	517.14
28	97.59	136.63	68	235.17	329.24	108	372.77	521.88
29	101.02	141.42	69	238.66	334.13	109	376.37	526.92
30	104.47	146.26	70	242.08	338.92	110	379.78	531.69
31	107.90	151.06	71	245.52	343.72	111	383.19	536.47
32	111.35	155.89	72	248.96	348.54	112	386.61	541.25
33	114.79	160.71	73	252.41	353.38	113	390.04	546.05
34	118.24	165.53	74	255.88	358.23	114	393.47	550.86
35	121.66	170.33	75	259.27	362.97	115	396.91	555.68
36	125.11	175.15	76	262.76	367.86	116	400.36	560.51
37	128.56	179.98	77	266.16	372.63	117	403.82	565.35
38	132.00	184.80	78	269.58	377.41	118	407.29	570.20
39	135.44	189.62	79	273.11	382.35	119	410.76	575.06
40	138.87	194.42	80	276.54	387.16	120	414.24	579.94

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	417.49	584.48	148	510.46	714.64	175	603.54	844.96
122	420.98	589.37	149	513.83	719.36	176	607.06	849.88
123	424.48	594.28	150	517.57	724.60	177	610.58	854.81
124	428.00	599.20	151	520.95	729.33	178	613.58	859.01
125	431.26	603.76	152	524.34	734.07	179	617.10	863.94
126	434.79	608.70	153	527.73	738.82	180	620.64	868.89
127	438.33	613.66	154	531.12	743.57	181	624.18	873.85
128	441.60	618.24	155	534.52	748.32	182	627.73	878.82
129	445.15	623.21	156	537.92	753.08	183	631.28	883.80
130	448.72	628.20	157	541.32	757.85	184	634.28	888.00
131	452.00	632.80	158	545.15	763.21	185	637.85	892.99
132	455.58	637.82	159	548.57	768.00	186	641.42	897.99
133	458.88	642.43	160	552.00	772.80	187	645.00	903.00
134	462.48	647.47	161	555.43	777.60	188	648.00	907.20
135	465.78	652.10	162	558.87	782.41	189	651.58	912.22
136	469.09	656.72	163	562.31	787.23	190	655.18	917.25
137	472.71	661.80	164	565.75	792.06	191	658.78	922.30
138	476.03	666.44	165	569.21	796.89	192	661.78	926.50
139	479.67	671.54	166	572.66	801.73	193	665.40	931.56
140	483.00	676.20	167	576.13	806.58	194	669.02	936.63
141	486.33	680.86	168	579.60	811.44	195	672.65	941.71
142	490.00	686.00	169	582.60	815.64	196	675.65	945.91
143	493.34	690.67	170	586.07	820.50	197	679.29	951.01
144	496.68	695.36	171	589.55	825.38	198	682.94	956.11
145	500.38	700.54	172	593.04	830.26	199	685.94	960.31
146	503.74	705.23	173	596.54	835.15	200	689.60	965.44
147	507.10	709.94	174	600.04	840.05	201- 1000 @	3.45 ต่อ กม.	4.83 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.45 บาท/ตัน

4.83 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.12	12.77	41	143.82	201.34	81	282.94	396.11
2	11.94	16.71	42	147.29	206.21	82	286.32	400.84
3	14.75	20.66	43	150.76	211.06	83	289.82	405.75
4	17.57	24.60	44	154.24	215.94	84	293.34	410.67
5	20.39	28.54	45	157.71	220.80	85	296.86	415.61
6	23.20	32.48	46	161.20	225.68	86	300.28	420.39
7	26.02	36.43	47	164.66	230.53	87	303.70	425.17
8	29.07	40.70	48	168.15	235.41	88	307.26	430.16
9	32.55	45.57	49	171.61	240.25	89	310.69	434.97
10	36.03	50.44	50	175.08	245.11	90	314.14	439.80
11	39.50	55.30	51	178.57	250.00	91	317.74	444.83
12	42.98	60.17	52	182.04	254.85	92	321.20	449.68
13	46.45	65.04	53	185.51	259.72	93	324.68	454.55
14	49.93	69.90	54	189.01	264.61	94	328.16	459.43
15	53.41	74.77	55	192.47	269.45	95	331.50	464.10
16	56.89	79.64	56	195.94	274.32	96	335.00	469.01
17	60.36	84.50	57	199.43	279.20	97	338.52	473.92
18	63.83	89.37	58	202.93	284.10	98	342.04	478.85
19	67.32	94.24	59	206.39	288.95	99	345.57	483.80
20	70.79	99.11	60	209.86	293.81	100	348.94	488.52
21	74.27	103.97	61	213.35	298.69	101	352.49	493.49
22	77.75	108.85	62	216.85	303.59	102	355.88	498.23
23	81.22	113.70	63	220.30	308.42	103	359.45	503.23
24	84.70	118.58	64	223.76	313.26	104	362.85	507.99
25	88.18	123.45	65	227.23	318.13	105	366.44	513.02
26	91.65	128.31	66	230.72	323.01	106	369.86	517.80
27	95.13	133.18	67	234.22	327.90	107	373.28	522.59
28	98.61	138.06	68	237.65	332.71	108	376.70	527.39
29	102.07	142.90	69	241.18	337.65	109	380.34	532.47
30	105.56	147.79	70	244.63	342.49	110	383.78	537.29
31	109.03	152.64	71	248.10	347.34	111	387.23	542.12
32	112.52	157.52	72	251.58	352.21	112	390.69	546.96
33	115.99	162.39	73	255.07	357.10	113	394.15	551.81
34	119.47	167.26	74	258.58	362.01	114	397.62	556.67
35	122.94	172.11	75	262.00	366.79	115	401.10	561.54
36	126.42	176.99	76	265.52	371.73	116	404.58	566.42
37	129.90	181.86	77	268.97	376.55	117	408.08	571.31
38	133.38	186.74	78	272.42	381.38	118	411.58	576.21
39	136.86	191.60	79	275.98	386.38	119	415.09	581.13
40	140.33	196.46	80	279.46	391.24	120	418.61	586.05

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	421.89	590.65	148	515.85	722.19	175	609.91	853.88
122	425.42	595.59	149	519.25	726.95	176	613.46	858.85
123	428.96	600.55	150	523.03	732.25	177	617.02	863.83
124	432.51	605.52	151	526.45	737.03	178	620.06	868.08
125	435.81	610.13	152	529.87	741.82	179	623.62	873.07
126	439.37	615.12	153	533.29	746.61	180	627.19	878.07
127	442.95	620.13	154	536.72	751.41	181	630.77	883.07
128	446.26	624.76	155	540.16	756.22	182	634.35	888.09
129	449.85	629.79	156	543.60	761.03	183	637.94	893.12
130	453.45	634.83	157	547.04	765.85	184	640.98	897.37
131	456.77	639.48	158	550.90	771.26	185	644.58	902.41
132	460.39	644.55	159	554.36	776.10	186	648.19	907.46
133	463.72	649.21	160	557.82	780.95	187	651.80	912.53
134	467.36	654.30	161	561.29	785.81	188	654.84	916.78
135	470.70	658.97	162	564.76	790.67	189	658.46	921.85
136	474.04	663.66	163	568.24	795.54	190	662.10	926.94
137	477.70	668.78	164	571.72	800.41	191	665.74	932.03
138	481.05	673.47	165	575.21	805.30	192	668.77	936.28
139	484.73	678.62	166	578.71	810.19	193	672.42	941.39
140	488.09	683.33	167	582.21	815.09	194	676.08	946.51
141	491.46	688.04	168	585.71	820.00	195	679.75	951.65
142	495.17	693.23	169	588.75	824.25	196	682.78	955.90
143	498.54	697.96	170	592.26	829.17	197	686.46	961.04
144	501.92	702.69	171	595.78	834.09	198	690.15	966.20
145	505.66	707.92	172	599.30	839.02	199	693.18	970.45
146	509.05	712.67	173	602.83	843.97	200	696.88	975.63
147	512.45	717.43	174	606.37	848.92	201- 1000 @	3.49 ต่อ กม.	4.88 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.49 บาท/ตัน

4.88 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.16	12.82	41	145.31	203.43	81	285.89	400.24
2	12.01	16.81	42	148.82	208.35	82	289.30	405.02
3	14.86	20.81	43	152.32	213.25	83	292.84	409.98
4	17.72	24.80	44	155.85	218.18	84	296.39	414.95
5	20.57	28.80	45	159.35	223.09	85	299.96	419.94
6	23.42	32.79	46	162.87	228.02	86	303.41	424.77
7	26.27	36.78	47	166.37	232.92	87	306.86	429.61
8	29.36	41.11	48	169.89	237.85	88	310.46	434.64
9	32.88	46.03	49	173.39	242.75	89	313.93	439.51
10	36.39	50.94	50	176.90	247.66	90	317.42	444.38
11	39.90	55.86	51	180.43	252.60	91	321.05	449.47
12	43.41	60.78	52	183.93	257.50	92	324.55	454.37
13	46.93	65.70	53	187.44	262.42	93	328.06	459.29
14	50.44	70.62	54	190.97	267.36	94	331.58	464.22
15	53.95	75.53	55	194.47	272.26	95	334.96	468.95
16	57.47	80.45	56	197.98	277.17	96	338.50	473.90
17	60.98	85.37	57	201.50	282.10	97	342.05	478.86
18	64.49	90.28	58	205.04	287.06	98	345.60	483.85
19	68.01	95.21	59	208.54	291.95	99	349.17	488.84
20	71.52	100.13	60	212.05	296.87	100	352.58	493.62
21	75.03	105.04	61	215.57	301.80	101	356.17	498.64
22	78.55	109.97	62	219.11	306.75	102	359.59	503.43
23	82.05	114.88	63	222.59	311.63	103	363.20	508.48
24	85.57	119.80	64	226.09	316.53	104	366.64	513.29
25	89.09	124.72	65	229.60	321.44	105	370.27	518.37
26	92.60	129.64	66	233.12	326.37	106	373.72	523.20
27	96.11	134.56	67	236.66	331.32	107	377.17	528.04
28	99.63	139.48	68	240.13	336.18	108	380.64	532.89
29	103.13	144.38	69	243.69	341.16	109	384.31	538.03
30	106.65	149.31	70	247.18	346.05	110	387.78	542.90
31	110.15	154.22	71	250.68	350.96	111	391.27	547.78
32	113.68	159.15	72	254.20	355.88	112	394.76	552.67
33	117.19	164.07	73	257.73	360.82	113	398.26	557.57
34	120.71	169.00	74	261.27	365.78	114	401.77	562.48
35	124.21	173.89	75	264.73	370.62	115	405.28	567.40
36	127.73	178.82	76	268.29	375.61	116	408.81	572.33
37	131.25	183.75	77	271.77	380.48	117	412.34	577.27
38	134.77	188.67	78	275.25	385.36	118	415.88	582.23
39	138.28	193.59	79	278.86	390.40	119	419.42	587.19
40	141.78	198.50	80	282.37	395.31	120	422.98	592.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	426.29	596.81	148	521.23	729.73	175	616.28	862.80
122	429.86	601.81	149	524.67	734.54	176	619.87	867.82
123	433.44	606.82	150	528.49	739.89	177	623.46	872.85
124	437.03	611.84	151	531.95	744.72	178	626.53	877.15
125	440.36	616.50	152	535.40	749.56	179	630.13	882.19
126	443.96	621.54	153	538.86	754.41	180	633.74	887.24
127	447.57	626.60	154	542.33	759.26	181	637.36	892.30
128	450.92	631.28	155	545.80	764.12	182	640.98	897.37
129	454.54	636.36	156	549.27	768.98	183	644.61	902.45
130	458.18	641.45	157	552.75	773.85	184	647.68	906.75
131	461.54	646.16	158	556.65	779.31	185	651.31	911.84
132	465.19	651.27	159	560.15	784.21	186	654.96	916.94
133	468.56	655.99	160	563.65	789.10	187	658.61	922.06
134	472.23	661.13	161	567.15	794.01	188	661.68	926.36
135	475.61	665.85	162	570.66	798.92	189	665.34	931.48
136	478.99	670.59	163	574.17	803.84	190	669.01	936.62
137	482.69	675.76	164	577.69	808.77	191	672.69	941.77
138	486.08	680.51	165	581.22	813.71	192	675.76	946.07
139	489.79	685.71	166	584.75	818.65	193	679.45	951.23
140	493.19	690.47	167	588.29	823.60	194	683.14	956.40
141	496.59	695.23	168	591.83	828.56	195	686.85	961.58
142	500.34	700.47	169	594.90	832.86	196	689.92	965.89
143	503.75	705.25	170	598.45	837.83	197	693.63	971.08
144	507.17	710.03	171	602.00	842.80	198	697.35	976.29
145	510.94	715.31	172	605.56	847.79	199	700.43	980.60
146	514.37	720.11	173	609.13	852.78	200	704.16	985.82
147	517.80	724.92	174	612.70	857.79	201-	3.52	4.93
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.52 บาท/ตัน

4.93 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.20	12.87	41	146.80	205.52	81	288.84	404.37
2	12.08	16.92	42	150.35	210.49	82	292.29	409.20
3	14.97	20.96	43	153.89	215.45	83	295.86	414.21
4	17.86	25.01	44	157.45	220.43	84	299.45	419.23
5	20.75	29.05	45	160.99	225.38	85	303.05	424.27
6	23.64	33.09	46	164.55	230.37	86	306.54	429.15
7	26.53	37.14	47	168.09	235.32	87	310.03	434.04
8	29.65	41.52	48	171.64	240.30	88	313.66	439.13
9	33.20	46.49	49	175.17	245.24	89	317.17	444.04
10	36.75	51.45	50	178.72	250.21	90	320.69	448.97
11	40.30	56.42	51	182.29	255.20	91	324.36	454.11
12	43.85	61.39	52	185.82	260.15	92	327.90	459.06
13	47.40	66.36	53	189.37	265.12	93	331.45	464.03
14	50.95	71.33	54	192.94	270.12	94	335.01	469.01
15	54.50	76.30	55	196.47	275.06	95	338.42	473.79
16	58.05	81.27	56	200.02	280.02	96	341.99	478.79
17	61.60	86.24	57	203.58	285.01	97	345.58	483.81
18	65.14	91.20	58	207.15	290.02	98	349.17	488.84
19	68.70	96.18	59	210.69	294.96	99	352.78	493.89
20	72.25	101.15	60	214.23	299.92	100	356.22	498.71
21	75.79	106.11	61	217.79	304.91	101	359.85	503.79
22	79.35	111.09	62	221.37	309.91	102	363.31	508.63
23	82.89	116.05	63	224.89	314.84	103	366.95	513.73
24	86.45	121.02	64	228.42	319.79	104	370.42	518.59
25	90.00	126.00	65	231.96	324.75	105	374.09	523.72
26	93.55	130.96	66	235.52	329.73	106	377.57	528.60
27	97.10	135.94	67	239.09	334.73	107	381.07	533.49
28	100.65	140.91	68	242.60	339.64	108	384.57	538.39
29	104.18	145.86	69	246.20	344.68	109	388.27	543.58
30	107.75	150.84	70	249.73	349.62	110	391.79	548.50
31	111.28	155.80	71	253.27	354.58	111	395.31	553.44
32	114.85	160.78	72	256.82	359.55	112	398.84	558.38
33	118.40	165.75	73	260.39	364.54	113	402.38	563.33
34	121.95	170.73	74	263.96	369.55	114	405.92	568.29
35	125.48	175.68	75	267.46	374.44	115	409.47	573.26
36	129.04	180.66	76	271.06	379.48	116	413.03	578.24
37	132.60	185.64	77	274.57	384.40	117	416.60	583.23
38	136.15	190.61	78	278.09	389.33	118	420.17	588.24
39	139.70	195.58	79	281.73	394.43	119	423.75	593.26
40	143.24	200.53	80	285.28	399.39	120	427.34	598.28

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.70	602.98	148	526.62	737.27	175	622.65	871.71
122	434.30	608.02	149	530.10	742.14	176	626.28	876.79
123	437.92	613.08	150	533.95	747.54	177	629.91	881.87
124	441.54	618.16	151	537.44	752.42	178	633.01	886.22
125	444.91	622.87	152	540.94	757.31	179	636.65	891.31
126	448.55	627.97	153	544.43	762.21	180	640.29	896.41
127	452.19	633.07	154	547.93	767.11	181	643.94	901.52
128	455.58	637.81	155	551.44	772.02	182	647.60	906.64
129	459.24	642.93	156	554.95	776.93	183	651.27	911.77
130	462.91	648.08	157	558.47	781.86	184	654.38	916.13
131	466.31	652.83	158	562.40	787.37	185	658.05	921.27
132	470.00	658.00	159	565.93	792.31	186	661.73	926.42
133	473.40	662.76	160	569.47	797.26	187	665.42	931.59
134	477.11	667.96	161	573.01	802.21	188	668.53	935.94
135	480.52	672.73	162	576.56	807.18	189	672.22	941.11
136	483.94	677.52	163	580.11	812.15	190	675.93	946.30
137	487.67	682.74	164	583.66	817.13	191	679.64	951.50
138	491.10	687.54	165	587.22	822.11	192	682.75	955.85
139	494.85	692.79	166	590.79	827.11	193	686.47	961.06
140	498.29	697.60	167	594.36	832.11	194	690.20	966.29
141	501.73	702.42	168	597.94	837.12	195	693.94	971.52
142	505.50	707.71	169	601.05	841.47	196	697.05	975.87
143	508.95	712.54	170	604.64	846.49	197	700.80	981.12
144	512.41	717.37	171	608.23	851.52	198	704.56	986.38
145	516.22	722.70	172	611.82	856.55	199	707.67	990.74
146	519.68	727.55	173	615.43	861.60	200	711.44	996.01
147	523.15	732.41	174	619.04	866.65	201- 1000 @	3.56 ต่อ กม.	4.98 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.56 บาท/ตัน

4.98 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.23	12.92	41	148.29	207.61	81	291.78	408.50
2	12.16	17.02	42	151.88	212.63	82	295.27	413.38
3	15.08	21.12	43	155.45	217.64	83	298.88	418.44
4	18.01	25.21	44	159.05	222.67	84	302.51	423.51
5	20.93	29.31	45	162.63	227.68	85	306.14	428.60
6	23.86	33.40	46	166.22	232.71	86	309.67	433.53
7	26.78	37.50	47	169.80	237.71	87	313.20	438.47
8	29.94	41.92	48	173.39	242.74	88	316.87	443.61
9	33.53	46.94	49	176.96	247.74	89	320.41	448.58
10	37.12	51.96	50	180.54	252.76	90	323.97	453.56
11	40.70	56.98	51	184.14	257.80	91	327.67	458.74
12	44.29	62.00	52	187.71	262.80	92	331.25	463.75
13	47.87	67.02	53	191.30	267.82	93	334.83	468.77
14	51.46	72.04	54	194.91	272.87	94	338.43	473.80
15	55.04	77.06	55	198.47	277.86	95	341.88	478.63
16	58.63	82.09	56	202.06	282.88	96	345.49	483.68
17	62.22	87.10	57	205.65	287.91	97	349.11	488.75
18	65.80	92.12	58	209.27	292.97	98	352.74	493.83
19	69.39	97.15	59	212.83	297.97	99	356.38	498.93
20	72.98	102.17	60	216.42	302.98	100	359.86	503.81
21	76.56	107.18	61	220.01	308.02	101	363.52	508.93
22	80.15	112.21	62	223.62	313.07	102	367.02	513.83
23	83.73	117.22	63	227.18	318.05	103	370.70	518.98
24	87.32	122.25	64	230.75	323.05	104	374.21	523.89
25	90.91	127.27	65	234.33	328.06	105	377.91	529.07
26	94.49	132.29	66	237.93	333.10	106	381.43	534.01
27	98.08	137.31	67	241.53	338.15	107	384.96	538.95
28	101.67	142.34	68	245.08	343.11	108	388.50	543.90
29	105.24	147.33	69	248.71	348.20	109	392.24	549.14
30	108.84	152.37	70	252.28	353.19	110	395.79	554.11
31	112.41	157.37	71	255.85	358.19	111	399.35	559.09
32	116.01	162.41	72	259.44	363.22	112	402.92	564.08
33	119.60	167.43	73	263.04	368.26	113	406.49	569.09
34	123.19	172.46	74	266.66	373.32	114	410.07	574.10
35	126.76	177.46	75	270.19	378.26	115	413.66	579.12
36	130.35	182.49	76	273.82	383.35	116	417.25	584.15
37	133.94	187.52	77	277.37	388.32	117	420.85	589.20
38	137.53	192.55	78	280.93	393.31	118	424.47	594.25
39	141.12	197.56	79	284.61	398.45	119	428.09	599.32
40	144.69	202.57	80	288.19	403.47	120	431.71	604.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	435.10	609.14	148	532.01	744.81	175	629.02	880.63
122	438.74	614.24	149	535.52	749.73	176	632.68	885.76
123	442.39	619.35	150	539.41	755.18	177	636.35	890.89
124	446.05	624.47	151	542.94	760.11	178	639.49	895.29
125	449.46	629.24	152	546.47	765.06	179	643.17	900.43
126	453.13	634.39	153	550.00	770.00	180	646.85	905.58
127	456.82	639.54	154	553.54	774.96	181	650.53	910.75
128	460.24	644.33	155	557.08	779.92	182	654.23	915.92
129	463.93	649.51	156	560.63	784.88	183	657.93	921.10
130	467.65	654.70	157	564.18	789.86	184	661.07	925.50
131	471.08	659.51	158	568.16	795.42	185	664.78	930.70
132	474.80	664.73	159	571.72	800.41	186	668.50	935.90
133	478.24	669.54	160	575.29	805.41	187	672.22	941.11
134	481.99	674.78	161	578.87	810.42	188	675.37	945.52
135	485.44	679.61	162	582.45	815.43	189	679.10	950.74
136	488.89	684.45	163	586.04	820.46	190	682.84	955.98
137	492.66	689.72	164	589.63	825.49	191	686.59	961.23
138	496.12	694.57	165	593.23	830.52	192	689.74	965.64
139	499.91	699.87	166	596.83	835.57	193	693.50	970.90
140	503.38	704.74	167	600.44	840.62	194	697.27	976.17
141	506.86	709.60	168	604.06	845.68	195	701.04	981.46
142	510.67	714.94	169	607.20	850.09	196	704.19	985.86
143	514.16	719.82	170	610.83	855.16	197	707.97	991.16
144	517.65	724.71	171	614.45	860.23	198	711.77	996.47
145	521.49	730.09	172	618.09	865.32	199	714.91	1000.88
146	525.00	734.99	173	621.72	870.41	200	718.72	1006.20
147	528.50	739.90	174	625.37	875.52	201- 1000 @	3.59 ต่อ กม.	5.03 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.59 บาท/ตัน

5.03 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.27	12.98	41	149.78	209.70	81	294.73	412.63
2	12.23	17.12	42	153.41	214.77	82	298.26	417.56
3	15.19	21.27	43	157.02	219.83	83	301.91	422.67
4	18.15	25.41	44	160.65	224.91	84	305.57	427.79
5	21.12	29.56	45	164.26	229.97	85	309.24	432.93
6	24.08	33.71	46	167.90	235.05	86	312.80	437.92
7	27.04	37.85	47	171.51	240.11	87	316.36	442.91
8	30.24	42.33	48	175.14	245.19	88	320.07	448.10
9	33.86	47.40	49	178.74	250.24	89	323.65	453.11
10	37.48	52.47	50	182.36	255.31	90	327.24	458.14
11	41.10	57.54	51	186.00	260.40	91	330.99	463.38
12	44.72	62.61	52	189.61	265.45	92	334.60	468.44
13	48.35	67.69	53	193.23	270.52	93	338.22	473.51
14	51.97	72.76	54	196.87	275.62	94	341.85	478.59
15	55.59	77.83	55	200.48	280.67	95	345.34	483.47
16	59.21	82.90	56	204.09	285.73	96	348.98	488.57
17	62.83	87.97	57	207.73	290.82	97	352.64	493.69
18	66.45	93.04	58	211.38	295.93	98	356.31	498.83
19	70.08	98.11	59	214.98	300.97	99	359.98	503.98
20	73.70	103.19	60	218.60	306.04	100	363.50	508.90
21	77.32	108.25	61	222.23	311.12	101	367.20	514.08
22	80.95	113.33	62	225.88	316.23	102	370.73	519.02
23	84.57	118.39	63	229.47	321.26	103	374.45	524.23
24	88.19	123.47	64	233.08	326.31	104	377.99	529.19
25	91.82	128.55	65	236.70	331.38	105	381.73	534.42
26	95.44	133.61	66	240.33	336.46	106	385.29	539.41
27	99.06	138.69	67	243.97	341.56	107	388.86	544.40
28	102.69	143.76	68	247.55	346.57	108	392.43	549.40
29	106.29	148.81	69	251.22	351.71	109	396.21	554.69
30	109.93	153.90	70	254.82	356.75	110	399.80	559.72
31	113.54	158.95	71	258.44	361.81	111	403.39	564.75
32	117.17	164.04	72	262.06	366.89	112	406.99	569.79
33	120.80	169.12	73	265.70	371.98	113	410.60	574.84
34	124.42	174.19	74	269.35	377.09	114	414.22	579.91
35	128.03	179.24	75	272.92	382.08	115	417.84	584.98
36	131.66	184.33	76	276.59	387.23	116	421.47	590.06
37	135.29	189.41	77	280.18	392.25	117	425.11	595.16
38	138.92	194.48	78	283.77	397.28	118	428.76	600.27
39	142.54	199.55	79	287.49	402.48	119	432.42	605.38
40	146.15	204.61	80	291.10	407.54	120	436.08	610.51

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	439.51	615.31	148	537.40	752.35	175	635.39	889.55
122	443.18	620.46	149	540.94	757.32	176	639.09	894.72
123	446.87	625.62	150	544.87	762.82	177	642.79	899.91
124	450.57	630.79	151	548.44	767.81	178	645.97	904.36
125	454.01	635.61	152	552.00	772.80	179	649.68	909.55
126	457.72	640.81	153	555.57	777.80	180	653.40	914.76
127	461.44	646.02	154	559.15	782.80	181	657.12	919.97
128	464.89	650.85	155	562.73	787.82	182	660.85	925.19
129	468.63	656.08	156	566.31	792.83	183	664.59	930.43
130	472.38	661.33	157	569.90	797.86	184	667.77	934.88
131	475.85	666.18	158	573.91	803.47	185	671.52	940.12
132	479.61	671.45	159	577.51	808.51	186	675.27	945.38
133	483.09	676.32	160	581.12	813.57	187	679.03	950.64
134	486.87	681.61	161	584.73	818.62	188	682.21	955.10
135	490.35	686.49	162	588.35	823.69	189	685.98	960.38
136	493.84	691.38	163	591.97	828.76	190	689.76	965.66
137	497.65	696.71	164	595.60	833.84	191	693.55	970.97
138	501.15	701.60	165	599.24	838.93	192	696.73	975.42
139	504.97	706.96	166	602.88	844.03	193	700.52	980.73
140	508.48	711.87	167	606.52	849.13	194	704.33	986.06
141	511.99	716.79	168	610.17	854.24	195	708.14	991.40
142	515.84	722.18	169	613.36	858.70	196	711.32	995.85
143	519.36	727.11	170	617.01	863.82	197	715.14	1001.20
144	522.89	732.05	171	620.68	868.95	198	718.97	1006.56
145	526.77	737.48	172	624.35	874.08	199	722.16	1011.02
146	530.31	742.43	173	628.02	879.23	200	726.00	1016.40
147	533.85	747.39	174	631.70	884.39	201- 1000 @	3.63 ต่อ กม.	5.08 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.63 บาท/ตัน

5.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.30	13.03	41	151.28	211.79	81	297.68	416.75
2	12.30	17.22	42	154.94	216.91	82	301.24	421.74
3	15.30	21.42	43	158.59	222.02	83	304.93	426.90
4	18.30	25.62	44	162.25	227.15	84	308.62	432.07
5	21.30	29.82	45	165.90	232.26	85	312.33	437.27
6	24.29	34.01	46	169.57	237.40	86	315.93	442.30
7	27.29	38.21	47	173.22	242.50	87	319.53	447.34
8	30.53	42.74	48	176.88	247.64	88	323.27	452.58
9	34.19	47.86	49	180.52	252.73	89	326.89	457.65
10	37.85	52.98	50	184.18	257.85	90	330.52	462.73
11	41.50	58.10	51	187.86	263.00	91	334.30	468.02
12	45.16	63.22	52	191.50	268.10	92	337.95	473.13
13	48.82	68.35	53	195.16	273.22	93	341.60	478.25
14	52.48	73.47	54	198.84	278.37	94	345.27	483.38
15	56.14	78.59	55	202.48	283.47	95	348.79	488.31
16	59.80	83.72	56	206.13	288.58	96	352.48	493.47
17	63.45	88.83	57	209.80	293.72	97	356.17	498.64
18	67.11	93.95	58	213.49	298.88	98	359.87	503.82
19	70.77	99.08	59	217.13	303.98	99	363.59	509.02
20	74.43	104.20	60	220.78	309.10	100	367.14	514.00
21	78.09	109.32	61	224.45	314.23	101	370.88	519.23
22	81.75	114.45	62	228.14	319.39	102	374.44	524.22
23	85.40	119.56	63	231.77	324.47	103	378.20	529.48
24	89.07	124.69	64	235.41	329.57	104	381.78	534.49
25	92.73	129.82	65	239.06	334.69	105	385.55	539.77
26	96.38	134.94	66	242.73	339.82	106	389.15	544.81
27	100.05	140.06	67	246.41	344.98	107	392.75	549.85
28	103.71	145.19	68	250.03	350.04	108	396.36	554.90
29	107.35	150.29	69	253.73	355.23	109	400.18	560.25
30	111.02	155.43	70	257.37	360.32	110	403.80	565.32
31	114.67	160.53	71	261.02	365.43	111	407.43	570.41
32	118.34	165.68	72	264.68	370.56	112	411.07	575.50
33	122.00	170.80	73	268.36	375.70	113	414.72	580.60
34	125.66	175.93	74	272.04	380.86	114	418.37	585.72
35	129.31	181.03	75	275.65	385.90	115	422.03	590.84
36	132.97	186.16	76	279.36	391.10	116	425.70	595.98
37	136.64	191.29	77	282.98	396.17	117	429.37	601.12
38	140.30	196.42	78	286.61	401.26	118	433.06	606.28
39	143.96	201.54	79	290.36	406.50	119	436.75	611.45
40	147.61	206.65	80	294.02	411.62	120	440.45	616.63

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	443.91	621.48	148	542.78	759.90	175	641.76	898.47
122	447.63	626.68	149	546.37	764.92	176	645.50	903.69
123	451.35	631.89	150	550.33	770.47	177	649.23	908.93
124	455.08	637.11	151	553.93	775.50	178	652.45	913.43
125	458.56	641.98	152	557.53	780.55	179	656.20	918.68
126	462.31	647.23	153	561.14	785.60	180	659.95	923.93
127	466.06	652.49	154	564.75	790.65	181	663.71	929.19
128	469.55	657.38	155	568.37	795.71	182	667.48	934.47
129	473.33	662.66	156	571.99	800.78	183	671.25	939.75
130	477.11	667.95	157	575.61	805.86	184	674.47	944.26
131	480.61	672.86	158	579.66	811.52	185	678.25	949.55
132	484.41	678.18	159	583.30	816.62	186	682.04	954.86
133	487.93	683.10	160	586.94	821.72	187	685.84	960.17
134	491.74	688.44	161	590.59	826.83	188	689.06	964.68
135	495.27	693.37	162	594.25	831.94	189	692.86	970.01
136	498.79	698.31	163	597.91	837.07	190	696.68	975.35
137	502.63	703.69	164	601.57	842.20	191	700.50	980.70
138	506.17	708.64	165	605.24	847.34	192	703.72	985.20
139	510.03	714.04	166	608.92	852.49	193	707.55	990.57
140	513.57	719.00	167	612.60	857.64	194	711.39	995.94
141	517.12	723.97	168	616.29	862.80	195	715.24	1001.33
142	521.01	729.42	169	619.51	867.31	196	718.46	1005.84
143	524.57	734.40	170	623.20	872.48	197	722.31	1011.24
144	528.13	739.39	171	626.90	877.66	198	726.18	1016.65
145	532.05	744.87	172	630.61	882.85	199	729.40	1021.16
146	535.62	749.87	173	634.32	888.05	200	733.28	1026.59
147	539.20	754.88	174	638.04	893.25	201- 1000 @	3.66 ต่อ กม.	5.13 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.66 บาท/ตัน

5.13 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.34	13.08	41	152.77	213.88	81	300.63	420.88
2	12.37	17.32	42	156.47	219.05	82	304.23	425.92
3	15.41	21.57	43	160.15	224.21	83	307.95	431.13
4	18.44	25.82	44	163.85	229.39	84	311.68	436.35
5	21.48	30.07	45	167.54	234.56	85	315.43	441.60
6	24.51	34.32	46	171.24	239.74	86	319.06	446.68
7	27.55	38.57	47	174.93	244.90	87	322.70	451.77
8	30.82	43.15	48	178.63	250.08	88	326.47	457.06
9	34.51	48.32	49	182.31	255.23	89	330.13	462.18
10	38.21	53.49	50	186.00	260.40	90	333.80	467.31
11	41.90	58.66	51	189.71	265.60	91	337.61	472.66
12	45.60	63.84	52	193.39	270.75	92	341.30	477.81
13	49.29	69.01	53	197.09	275.93	93	344.99	482.99
14	52.99	74.18	54	200.80	281.12	94	348.69	488.17
15	56.68	79.36	55	204.48	286.27	95	352.25	493.15
16	60.38	84.53	56	208.17	291.44	96	355.97	498.36
17	64.07	89.70	57	211.88	296.63	97	359.70	503.58
18	67.76	94.87	58	215.60	301.84	98	363.44	508.82
19	71.46	100.05	59	219.28	306.99	99	367.19	514.07
20	75.16	105.22	60	222.97	312.15	100	370.78	519.10
21	78.85	110.39	61	226.67	317.34	101	374.55	524.37
22	82.55	115.57	62	230.39	322.55	102	378.16	529.42
23	86.24	120.74	63	234.06	327.68	103	381.95	534.72
24	89.94	125.92	64	237.74	332.83	104	385.56	539.79
25	93.64	131.09	65	241.43	338.00	105	389.38	545.13
26	97.33	136.26	66	245.13	343.19	106	393.01	550.21
27	101.03	141.44	67	248.85	348.39	107	396.65	555.31
28	104.73	146.62	68	252.50	353.50	108	400.29	560.41
29	108.41	151.77	69	256.25	358.74	109	404.14	565.80
30	112.11	156.96	70	259.92	363.89	110	407.80	570.93
31	115.80	162.11	71	263.61	369.05	111	411.47	576.06
32	119.50	167.31	72	267.30	374.23	112	415.15	581.21
33	123.20	172.48	73	271.01	379.42	113	418.83	586.36
34	126.90	177.66	74	274.74	384.63	114	422.52	591.53
35	130.58	182.81	75	278.38	389.73	115	426.21	596.70
36	134.28	187.99	76	282.12	394.97	116	429.92	601.89
37	137.98	193.18	77	285.78	400.09	117	433.63	607.08
38	141.68	198.36	78	289.45	405.23	118	437.35	612.29
39	145.38	203.53	79	293.24	410.53	119	441.08	617.51
40	149.06	208.69	80	296.93	415.70	120	444.82	622.74

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	448.32	627.64	148	548.17	767.44	175	648.13	907.39
122	452.07	632.89	149	551.79	772.51	176	651.90	912.66
123	455.83	638.16	150	555.79	778.11	177	655.68	917.95
124	459.59	643.43	151	559.43	783.20	178	658.93	922.50
125	463.11	648.35	152	563.07	788.29	179	662.71	927.80
126	466.89	653.65	153	566.71	793.39	180	666.50	933.10
127	470.69	658.96	154	570.36	798.50	181	670.30	938.42
128	474.21	663.90	155	574.01	803.61	182	674.10	943.74
129	478.02	669.23	156	577.67	808.73	183	677.91	949.08
130	481.84	674.58	157	581.33	813.86	184	681.17	953.63
131	485.38	679.54	158	585.41	819.57	185	684.98	958.98
132	489.22	684.91	159	589.09	824.72	186	688.81	964.34
133	492.77	689.88	160	592.77	829.87	187	692.65	969.70
134	496.62	695.27	161	596.45	835.03	188	695.90	974.26
135	500.18	700.25	162	600.14	840.20	189	699.74	979.64
136	503.74	705.24	163	603.84	845.38	190	703.59	985.03
137	507.62	710.67	164	607.54	850.56	191	707.45	990.43
138	511.19	715.67	165	611.25	855.75	192	710.71	994.99
139	515.09	721.13	166	614.96	860.95	193	714.57	1000.40
140	518.67	726.14	167	618.68	866.15	194	718.45	1005.83
141	522.25	731.16	168	622.40	871.37	195	722.34	1011.27
142	526.18	736.65	169	625.66	875.92	196	725.59	1015.83
143	529.78	741.69	170	629.39	881.14	197	729.48	1021.28
144	533.37	746.72	171	633.13	886.38	198	733.39	1026.74
145	537.33	752.26	172	636.87	891.62	199	736.64	1031.30
146	540.94	757.31	173	640.62	896.86	200	740.56	1036.78
147	544.55	762.37	174	644.37	902.12	201- 1000 @	3.71 ต่อ กม.	5.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.71 บาท/ตัน

5.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.38	13.13	41	154.26	215.97	81	303.58	425.01
2	12.45	17.43	42	158.00	221.19	82	307.21	430.10
3	15.52	21.73	43	161.72	226.40	83	310.97	435.36
4	18.59	26.03	44	165.45	231.64	84	314.74	440.63
5	21.66	30.33	45	169.18	236.85	85	318.52	445.93
6	24.73	34.62	46	172.92	242.09	86	322.19	451.06
7	27.80	38.92	47	176.64	247.30	87	325.86	456.21
8	31.11	43.55	48	180.38	252.53	88	329.68	461.55
9	34.84	48.78	49	184.09	257.73	89	333.37	466.72
10	38.57	54.00	50	187.82	262.95	90	337.07	471.90
11	42.30	59.23	51	191.57	268.20	91	340.92	477.29
12	46.03	64.45	52	195.29	273.40	92	344.64	482.50
13	49.77	69.67	53	199.02	278.63	93	348.37	487.72
14	53.50	74.90	54	202.77	283.88	94	352.11	492.96
15	57.23	80.12	55	206.48	289.07	95	355.71	497.99
16	60.96	85.35	56	210.21	294.29	96	359.47	503.25
17	64.69	90.57	57	213.95	299.53	97	363.23	508.52
18	68.42	95.79	58	217.71	304.79	98	367.01	513.81
19	72.16	101.02	59	221.42	309.99	99	370.79	519.11
20	75.89	106.24	60	225.15	315.21	100	374.42	524.19
21	79.62	111.46	61	228.89	320.45	101	378.23	529.52
22	83.35	116.70	62	232.65	325.71	102	381.87	534.62
23	87.08	121.91	63	236.35	330.89	103	385.70	539.97
24	90.81	127.14	64	240.07	336.09	104	389.35	545.09
25	94.55	132.37	65	243.79	341.31	105	393.20	550.48
26	98.28	137.59	66	247.53	346.55	106	396.87	555.61
27	102.01	142.82	67	251.29	351.80	107	400.54	560.76
28	105.75	148.04	68	254.98	356.97	108	404.22	565.91
29	109.46	153.25	69	258.76	362.26	109	408.11	571.36
30	113.21	158.49	70	262.47	367.46	110	411.81	576.53
31	116.92	163.69	71	266.19	372.67	111	415.51	581.72
32	120.67	168.94	72	269.93	377.90	112	419.22	586.91
33	124.40	174.16	73	273.67	383.14	113	422.94	592.12
34	128.14	179.39	74	277.43	388.40	114	426.67	597.34
35	131.85	184.59	75	281.11	393.55	115	430.40	602.56
36	135.59	189.83	76	284.89	398.85	116	434.14	607.80
37	139.33	195.06	77	288.58	404.02	117	437.89	613.05
38	143.07	200.29	78	292.29	409.21	118	441.65	618.31
39	146.80	205.51	79	296.11	414.56	119	445.41	623.58
40	150.52	210.73	80	299.84	419.78	120	449.18	628.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	452.72	633.81	148	553.56	774.98	175	654.50	916.30	
122	456.51	639.11	149	557.22	780.10	176	658.31	921.63	
123	460.30	644.42	150	561.25	785.76	177	662.12	926.97	
124	464.11	649.75	151	564.92	790.89	178	665.41	931.57	
125	467.66	654.72	152	568.60	796.04	179	669.23	936.92	
126	471.48	660.07	153	572.28	801.19	180	673.05	942.28	
127	475.31	665.43	154	575.96	806.35	181	676.89	947.64	
128	478.87	670.42	155	579.65	811.51	182	680.73	953.02	
129	482.72	675.80	156	583.34	816.68	183	684.57	958.40	
130	486.57	681.20	157	587.04	821.86	184	688.86	963.01	
131	490.15	686.21	158	591.16	827.63	185	691.72	968.41	
132	494.02	691.63	159	594.87	832.82	186	695.58	973.81	
133	497.61	696.65	160	598.59	838.03	187	699.45	979.23	
134	501.50	702.10	161	602.31	843.24	188	702.74	983.84	
135	505.09	707.13	162	606.04	848.46	189	706.62	989.27	
136	508.69	712.17	163	609.77	853.68	190	710.51	994.71	
137	512.61	717.65	164	613.51	858.92	191	714.40	1000.17	
138	516.21	722.70	165	617.25	864.16	192	717.69	1004.77	
139	520.15	728.21	166	621.00	869.41	193	721.60	1010.24	
140	523.77	733.27	167	624.76	874.66	194	725.51	1015.72	
141	527.39	738.34	168	628.52	879.93	195	729.43	1021.21	
142	531.35	743.89	169	631.81	884.53	196	732.72	1025.81	
143	534.98	748.97	170	635.58	889.81	197	736.66	1031.32	
144	538.62	754.06	171	639.35	895.09	198	740.60	1036.83	
145	542.61	759.65	172	643.13	900.38	199	743.89	1041.44	
146	546.25	764.75	173	646.91	905.68	200	747.84	1046.97	
147	549.90	769.86	174	650.71	910.99	201- 1000	3.74 ต่อ กม.	5.24 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.74 บาท/ตัน

5.24 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.41	13.18	41	155.75	218.06	81	306.53	429.14
2	12.52	17.53	42	159.52	223.33	82	310.20	434.27
3	15.63	21.88	43	163.28	228.59	83	313.99	439.59
4	18.74	26.23	44	167.06	233.88	84	317.80	444.91
5	21.84	30.58	45	170.82	239.14	85	321.61	450.26
6	24.95	34.93	46	174.59	244.43	86	325.32	455.45
7	28.06	39.28	47	178.35	249.69	87	329.03	460.64
8	31.40	43.96	48	182.12	254.97	88	332.88	466.03
9	35.17	49.24	49	185.88	260.23	89	336.61	471.25
10	38.94	54.51	50	189.64	265.50	90	340.35	476.49
11	42.70	59.79	51	193.43	270.80	91	344.24	481.93
12	46.47	65.06	52	197.18	276.05	92	347.99	487.19
13	50.24	70.34	53	200.95	281.33	93	351.76	492.46
14	54.01	75.61	54	204.73	286.63	94	355.54	497.75
15	57.77	80.88	55	208.48	291.88	95	359.17	502.83
16	61.54	86.16	56	212.25	297.15	96	362.96	508.14
17	65.31	91.43	57	216.03	302.44	97	366.76	513.47
18	69.08	96.71	58	219.82	307.75	98	370.57	518.80
19	72.85	101.99	59	223.57	313.00	99	374.40	524.16
20	76.62	107.26	60	227.34	318.27	100	378.06	529.29
21	80.38	112.53	61	231.11	323.56	101	381.90	534.67
22	84.15	117.82	62	234.91	328.87	102	385.58	539.82
23	87.91	123.08	63	238.65	334.10	103	389.44	545.22
24	91.69	128.36	64	242.40	339.36	104	393.14	550.39
25	95.46	133.64	65	246.16	344.62	105	397.02	555.83
26	99.22	138.91	66	249.94	349.91	106	400.72	561.01
27	102.99	144.19	67	253.73	355.22	107	404.44	566.21
28	106.76	149.47	68	257.45	360.43	108	408.15	571.42
29	110.52	154.72	69	261.27	365.78	109	412.08	576.91
30	114.30	160.02	70	265.02	371.02	110	415.81	582.14
31	118.05	165.27	71	268.78	376.29	111	419.55	587.37
32	121.83	170.57	72	272.55	381.56	112	423.30	592.62
33	125.60	175.84	73	276.33	386.86	113	427.06	597.88
34	129.38	181.13	74	280.12	392.17	114	430.82	603.14
35	133.13	186.38	75	283.84	397.37	115	434.59	608.42
36	136.90	191.66	76	287.66	402.72	116	438.36	613.71
37	140.68	196.95	77	291.39	407.94	117	442.15	619.01
38	144.45	202.23	78	295.13	413.18	118	445.94	624.32
39	148.22	207.50	79	298.99	418.58	119	449.74	629.64
40	151.97	212.76	80	302.75	423.85	120	453.55	634.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	457.12	639.97	148	558.94	782.52	175	660.87	925.22
122	460.95	645.33	149	562.64	787.69	176	664.71	930.60
123	464.78	650.69	150	566.71	793.40	177	668.56	935.99
124	468.62	656.07	151	570.42	798.59	178	671.89	940.64
125	472.21	661.09	152	574.13	803.79	179	675.74	946.04
126	476.06	666.49	153	577.85	808.99	180	679.61	951.45
127	479.93	671.90	154	581.57	814.20	181	683.47	956.86
128	483.53	676.94	155	585.29	819.41	182	687.35	962.29
129	487.41	682.38	156	589.02	824.63	183	691.23	967.73
130	491.31	687.83	157	592.76	829.86	184	694.56	972.39
131	494.92	692.89	158	596.91	835.68	185	698.45	977.83
132	498.83	698.36	159	600.66	840.92	186	702.35	983.29
133	502.45	703.43	160	604.41	846.18	187	706.26	988.76
134	506.38	708.93	161	608.17	851.44	188	709.59	993.42
135	510.01	714.01	162	611.94	856.71	189	713.50	998.90
136	513.64	719.10	163	615.71	861.99	190	717.42	1004.39
137	517.59	724.63	164	619.48	867.27	191	721.36	1009.90
138	521.24	729.73	165	623.26	872.56	192	724.68	1014.56
139	525.21	735.29	166	627.05	877.86	193	728.62	1020.07
140	528.86	740.41	167	630.84	883.17	194	732.57	1025.60
141	532.52	745.53	168	634.63	888.49	195	736.53	1031.14
142	536.52	751.12	169	637.96	893.15	196	739.86	1035.80
143	540.19	756.26	170	641.77	898.47	197	743.83	1041.36
144	543.86	761.40	171	645.57	903.80	198	747.80	1046.92
145	547.88	767.04	172	649.39	909.15	199	751.13	1051.58
146	551.57	772.19	173	653.21	914.50	200	755.12	1057.16
147	555.25	777.36	174	657.04	919.85	201- 1000 @	3.78 ต่อ กม.	5.29 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.78 บาท/ตัน

5.29 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.45	13.23	41	157.25	220.15	81	309.47	433.26
2	12.59	17.63	42	161.05	225.47	82	313.18	438.45
3	15.74	22.03	43	164.85	230.78	83	317.01	443.82
4	18.88	26.43	44	168.66	236.12	84	320.85	449.20
5	22.03	30.84	45	172.45	241.43	85	324.71	454.59
6	25.17	35.23	46	176.27	246.77	86	328.45	459.83
7	28.31	39.64	47	180.06	252.09	87	332.20	465.08
8	31.69	44.37	48	183.87	257.42	88	336.08	470.52
9	35.50	49.70	49	187.66	262.72	89	339.85	475.79
10	39.30	55.02	50	191.46	268.05	90	343.62	481.07
11	43.10	60.35	51	195.28	273.39	91	347.55	486.57
12	46.91	65.67	52	199.07	278.70	92	351.34	491.88
13	50.71	71.00	53	202.88	284.03	93	355.15	497.20
14	54.52	76.32	54	206.70	289.38	94	358.96	502.54
15	58.32	81.65	55	210.49	294.68	95	362.63	507.68
16	62.13	86.98	56	214.29	300.00	96	366.45	513.04
17	65.93	92.30	57	218.10	305.34	97	370.29	518.41
18	69.73	97.62	58	221.93	310.71	98	374.14	523.80
19	73.54	102.96	59	225.72	316.01	99	378.00	529.20
20	77.34	108.28	60	229.52	321.33	100	381.70	534.38
21	81.14	113.60	61	233.33	326.67	101	385.58	539.81
22	84.96	118.94	62	237.16	332.03	102	389.30	545.01
23	88.75	124.25	63	240.94	337.31	103	393.19	550.47
24	92.56	129.58	64	244.73	342.62	104	396.92	555.69
25	96.37	134.92	65	248.53	347.94	105	400.84	561.18
26	100.17	140.24	66	252.34	353.28	106	404.58	566.42
27	103.98	145.57	67	256.17	358.63	107	408.33	571.66
28	107.78	150.90	68	259.93	363.90	108	412.09	576.92
29	111.57	156.20	69	263.78	369.29	109	416.05	582.47
30	115.39	161.55	70	267.56	374.59	110	419.82	587.74
31	119.18	166.85	71	271.36	379.90	111	423.59	593.03
32	123.00	172.20	72	275.17	385.23	112	427.38	598.33
33	126.80	177.53	73	278.99	390.58	113	431.17	603.64
34	130.61	182.86	74	282.82	395.95	114	434.97	608.95
35	134.40	188.16	75	286.57	401.19	115	438.77	614.28
36	138.21	193.50	76	290.42	406.59	116	442.59	619.62
37	142.02	198.83	77	294.19	411.87	117	446.41	624.97
38	145.83	204.17	78	297.97	417.16	118	450.24	630.33
39	149.64	209.49	79	301.86	422.61	119	454.07	635.70
40	153.43	214.80	80	305.66	427.93	120	457.92	641.09

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	461.53	646.14	148	564.33	790.06	175	667.24	934.14
122	465.39	651.54	149	568.06	795.29	176	671.12	939.57
123	469.26	656.96	150	572.17	801.04	177	675.00	945.01
124	473.13	662.39	151	575.92	806.28	178	678.37	949.72
125	476.76	667.46	152	579.67	811.53	179	682.26	955.16
126	480.65	672.91	153	583.42	816.78	180	686.16	960.62
127	484.55	678.38	154	587.17	822.04	181	690.06	966.09
128	488.19	683.47	155	590.94	827.31	182	693.98	971.57
129	492.11	688.95	156	594.70	832.58	183	697.90	977.05
130	496.04	694.45	157	598.47	837.86	184	701.26	981.76
131	499.69	699.56	158	602.66	843.73	185	705.19	987.26
132	503.63	705.09	159	606.45	849.03	186	709.12	992.77
133	507.29	710.21	160	610.24	854.33	187	713.07	998.29
134	511.25	715.76	161	614.03	859.65	188	716.43	1003.00
135	514.92	720.89	162	617.83	864.97	189	720.38	1008.53
136	518.59	726.03	163	621.64	870.29	190	724.34	1014.08
137	522.58	731.61	164	625.45	875.63	191	728.31	1019.63
138	526.26	736.77	165	629.27	880.97	192	731.67	1024.34
139	530.27	742.38	166	633.09	886.32	193	735.65	1029.91
140	533.96	747.54	167	636.92	891.68	194	739.64	1035.49
141	537.65	752.71	168	640.75	897.05	195	743.63	1041.08
142	541.69	758.36	169	644.11	901.76	196	746.99	1045.79
143	545.39	763.55	170	647.95	907.13	197	751.00	1051.40
144	549.10	768.74	171	651.80	912.52	198	755.01	1057.02
145	553.16	774.43	172	655.65	917.91	199	758.37	1061.72
146	556.88	779.63	173	659.51	923.31	200	762.40	1067.36
147	560.60	784.85	174	663.37	928.72	201- 1000 @	3.81 ต่อ กม.	5.34 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.81 บาท/ตัน

5.34 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.49	13.28	41	158.74	222.24	81	312.42	437.39
2	12.67	17.73	42	162.58	227.61	82	316.17	442.63
3	15.85	22.19	43	166.41	232.98	83	320.03	448.05
4	19.03	26.64	44	170.26	238.36	84	323.91	453.48
5	22.21	31.09	45	174.09	243.73	85	327.80	458.92
6	25.39	35.54	46	177.94	249.12	86	331.58	464.21
7	28.57	39.99	47	181.77	254.48	87	335.36	469.51
8	31.98	44.78	48	185.62	259.87	88	339.29	475.00
9	35.83	50.16	49	189.44	265.22	89	343.09	480.33
10	39.67	55.53	50	193.28	270.59	90	346.90	485.66
11	43.51	60.91	51	197.14	275.99	91	350.86	491.20
12	47.34	66.28	52	200.96	281.35	92	354.69	496.57
13	51.19	71.66	53	204.81	286.73	93	358.53	501.94
14	55.03	77.04	54	208.67	292.13	94	362.38	507.33
15	58.87	82.41	55	212.49	297.48	95	366.08	512.52
16	62.71	87.79	56	216.32	302.85	96	369.95	517.93
17	66.55	93.17	57	220.18	308.25	97	373.82	523.35
18	70.39	98.54	58	224.04	313.66	98	377.71	528.79
19	74.23	103.92	59	227.87	319.01	99	381.61	534.25
20	78.07	109.30	60	231.70	324.38	100	385.34	539.48
21	81.91	114.67	61	235.55	329.78	101	389.26	544.96
22	85.76	120.06	62	239.42	335.19	102	393.01	550.21
23	89.59	125.42	63	243.23	340.53	103	396.94	555.72
24	93.43	130.81	64	247.06	345.88	104	400.71	560.99
25	97.28	136.19	65	250.89	351.25	105	404.66	566.53
26	101.12	141.56	66	254.74	356.64	106	408.44	571.82
27	104.96	146.94	67	258.61	362.05	107	412.23	577.12
28	108.80	152.32	68	262.40	367.36	108	416.02	582.42
29	112.63	157.68	69	266.29	372.81	109	420.01	588.02
30	116.48	163.07	70	270.11	378.16	110	423.82	593.35
31	120.31	168.43	71	273.94	383.52	111	427.63	598.69
32	124.16	173.83	72	277.79	388.90	112	431.45	604.04
33	128.00	179.21	73	281.64	394.30	113	435.28	609.39
34	131.85	184.59	74	285.51	399.72	114	439.12	614.76
35	135.68	189.95	75	289.30	405.01	115	442.96	620.14
36	139.52	195.33	76	293.19	410.46	116	446.81	625.53
37	143.37	200.72	77	296.99	415.79	117	450.67	630.93
38	147.22	206.10	78	300.81	421.13	118	454.53	636.35
39	151.05	211.48	79	304.74	426.63	119	458.41	641.77
40	154.89	216.84	80	308.58	432.01	120	462.29	647.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	465.93	652.31	148	569.72	797.61	175	673.61	943.06
122	469.83	657.76	149	573.49	802.88	176	677.53	948.54
123	473.73	663.23	150	577.63	808.69	177	681.45	954.03
124	477.65	668.71	151	581.41	813.98	178	684.85	958.79
125	481.31	673.83	152	585.20	819.28	179	688.78	964.29
126	485.24	679.33	153	588.99	824.58	180	692.71	969.79
127	489.18	684.85	154	592.78	829.89	181	696.65	975.31
128	492.85	689.99	155	596.58	835.21	182	700.60	980.84
129	496.80	695.53	156	600.38	840.53	183	704.56	986.38
130	500.77	701.08	157	604.19	845.86	184	707.96	991.14
131	504.46	706.24	158	608.41	851.78	185	711.92	996.69
132	508.44	711.81	159	612.24	857.13	186	715.89	1002.25
133	512.13	716.99	160	616.06	862.49	187	719.87	1007.82
134	516.13	722.59	161	619.89	867.85	188	723.27	1012.58
135	519.84	727.77	162	623.73	873.22	189	727.26	1018.16
136	523.54	732.96	163	627.57	878.60	190	731.26	1023.76
137	527.57	738.59	164	631.42	883.99	191	735.26	1029.37
138	531.28	743.80	165	635.27	889.38	192	738.66	1034.13
139	535.33	749.46	166	639.13	894.78	193	742.67	1039.74
140	539.05	754.68	167	643.00	900.19	194	746.70	1045.38
141	542.78	759.90	168	646.87	905.61	195	750.73	1051.02
142	546.86	765.60	169	650.27	910.37	196	754.13	1055.78
143	550.60	770.83	170	654.14	915.80	197	758.17	1061.44
144	554.34	776.08	171	658.02	921.23	198	762.22	1067.11
145	558.44	781.82	172	661.91	926.68	199	765.62	1071.87
146	562.20	787.07	173	665.81	932.13	200	769.68	1077.55
147	565.96	792.34	174	669.71	937.59	201- 1000 @	3.85 ต่อ กม.	5.39 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.85 บาท/ตัน

5.39 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.52	13.33	41	160.23	224.32	81	315.37	441.52
2	12.74	17.83	42	164.11	229.75	82	319.15	446.81
3	15.96	22.34	43	167.98	235.17	83	323.05	452.28
4	19.17	26.84	44	171.86	240.61	84	326.97	457.76
5	22.39	31.34	45	175.73	246.02	85	330.90	463.26
6	25.60	35.85	46	179.62	251.46	86	334.71	468.59
7	28.82	40.35	47	183.48	256.88	87	338.53	473.94
8	32.27	45.18	48	187.37	262.31	88	342.49	479.49
9	36.15	50.61	49	191.23	267.72	89	346.33	484.86
10	40.03	56.04	50	195.10	273.14	90	350.18	490.25
11	43.91	61.47	51	198.99	278.59	91	354.17	495.84
12	47.78	66.89	52	202.86	284.00	92	358.04	501.26
13	51.66	72.32	53	206.74	289.43	93	361.92	506.68
14	55.54	77.75	54	210.63	294.88	94	365.80	512.12
15	59.41	83.18	55	214.49	300.28	95	369.54	517.36
16	63.29	88.61	56	218.36	305.71	96	373.44	522.82
17	67.17	94.03	57	222.25	311.15	97	377.35	528.30
18	71.04	99.46	58	226.15	316.62	98	381.28	533.79
19	74.92	104.89	59	230.01	322.02	99	385.21	539.29
20	78.80	110.32	60	233.89	327.44	100	388.98	544.58
21	82.67	115.74	61	237.77	332.88	101	392.93	550.11
22	86.56	121.18	62	241.68	338.35	102	396.72	555.41
23	90.43	126.60	63	245.53	343.74	103	400.69	560.97
24	94.31	132.03	64	249.39	349.14	104	404.49	566.29
25	98.19	137.46	65	253.26	354.56	105	408.49	571.88
26	102.06	142.89	66	257.14	360.00	106	412.30	577.22
27	105.94	148.32	67	261.04	365.46	107	416.12	582.57
28	109.82	153.75	68	264.88	370.83	108	419.95	587.93
29	113.68	159.16	69	268.80	376.33	109	423.98	593.57
30	117.57	164.60	70	272.66	381.72	110	427.82	598.95
31	121.44	170.01	71	276.53	387.14	111	431.67	604.34
32	125.33	175.46	72	280.41	392.57	112	435.53	609.74
33	129.21	180.89	73	284.30	398.02	113	439.40	615.15
34	133.09	186.32	74	288.21	403.49	114	443.27	620.57
35	136.95	191.73	75	292.03	408.84	115	447.14	626.00
36	140.83	197.17	76	295.96	414.34	116	451.03	631.44
37	144.72	202.61	77	299.80	419.71	117	454.93	636.90
38	148.60	208.04	78	303.65	425.10	118	458.83	642.36
39	152.47	213.46	79	307.61	430.66	119	462.74	647.83
40	156.34	218.88	80	311.49	436.08	120	466.66	653.32

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	470.34	658.47	148	575.11	805.15	175	679.98	951.98
122	474.27	663.98	149	578.91	810.47	176	683.93	957.51
123	478.21	669.50	150	583.09	816.33	177	687.89	963.05
124	482.16	675.03	151	586.91	821.67	178	691.33	967.86
125	485.86	680.20	152	590.73	827.02	179	695.29	973.41
126	489.82	685.75	153	594.56	832.38	180	699.26	978.97
127	493.80	691.32	154	598.39	837.74	181	703.24	984.54
128	497.51	696.51	155	602.22	843.11	182	707.23	990.12
129	501.50	702.10	156	606.06	848.48	183	711.22	995.71
130	505.50	707.70	157	609.90	853.86	184	714.65	1000.52
131	509.22	712.91	158	614.17	859.83	185	718.65	1006.12
132	513.24	718.54	159	618.02	865.23	186	722.66	1011.73
133	516.97	723.76	160	621.89	870.64	187	726.68	1017.35
134	521.01	729.41	161	625.75	876.06	188	730.12	1022.16
135	524.75	734.65	162	629.63	881.48	189	734.14	1027.80
136	528.49	739.89	163	633.51	886.91	190	738.17	1033.44
137	532.55	745.58	164	637.39	892.35	191	742.21	1039.10
138	536.31	750.83	165	641.28	897.79	192	745.65	1043.91
139	540.39	756.54	166	645.17	903.24	193	749.70	1049.58
140	544.15	761.81	167	649.07	908.70	194	753.76	1055.26
141	547.92	767.08	168	652.98	914.17	195	757.83	1060.96
142	552.02	772.83	169	656.42	918.98	196	761.26	1065.77
143	555.80	778.12	170	660.33	924.46	197	765.34	1071.47
144	559.58	783.41	171	664.25	929.95	198	769.43	1077.20
145	563.72	789.21	172	668.17	935.44	199	772.86	1082.01
146	567.51	794.51	173	672.10	940.94	200	776.96	1087.74
147	571.31	799.83	174	676.04	946.46	201- 1000 @	3.89 ต่อ กม.	5.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.89 บาท/ตัน

5.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	9.56	13.38	41	161.72	226.41	81	318.32	445.65
2	12.81	17.94	42	165.64	231.90	82	322.14	450.99
3	16.07	22.49	43	169.54	237.36	83	326.08	456.51
4	19.32	27.04	44	173.46	242.85	84	330.03	462.04
5	22.57	31.60	45	177.37	248.31	85	333.99	467.59
6	25.82	36.15	46	181.29	253.81	86	337.84	472.98
7	29.08	40.71	47	185.19	259.27	87	341.70	478.38
8	32.57	45.59	48	189.11	264.76	88	345.69	483.97
9	36.48	51.07	49	193.01	270.21	89	349.57	489.40
10	40.39	56.55	50	196.92	275.69	90	353.45	494.83
11	44.31	62.03	51	200.85	281.19	91	357.49	500.48
12	48.22	67.50	52	204.75	286.65	92	361.39	505.94
13	52.13	72.99	53	208.67	292.13	93	365.30	511.42
14	56.05	78.47	54	212.60	297.63	94	369.22	516.91
15	59.96	83.94	55	216.49	303.09	95	373.00	522.20
16	63.87	89.42	56	220.40	308.56	96	376.94	527.71
17	67.79	94.90	57	224.33	314.06	97	380.89	533.24
18	71.70	100.37	58	228.27	319.57	98	384.84	538.78
19	75.61	105.86	59	232.16	325.03	99	388.81	544.34
20	79.53	111.34	60	236.07	330.50	100	392.62	549.67
21	83.44	116.81	61	240.00	335.99	101	396.61	555.25
22	87.36	122.30	62	243.93	341.51	102	400.43	560.61
23	91.26	127.77	63	247.82	346.95	103	404.44	566.22
24	95.18	133.25	64	251.72	352.40	104	408.28	571.59
25	99.10	138.74	65	255.62	357.87	105	412.31	577.23
26	103.01	144.21	66	259.55	363.37	106	416.16	582.62
27	106.92	149.69	67	263.48	368.88	107	420.02	588.02
28	110.84	155.18	68	267.35	374.29	108	423.88	593.43
29	114.74	160.64	69	271.32	379.84	109	427.95	599.13
30	118.67	166.13	70	275.21	385.29	110	431.83	604.56
31	122.57	171.59	71	279.11	390.76	111	435.72	610.00
32	126.49	177.09	72	283.03	396.24	112	439.61	615.45
33	130.41	182.57	73	286.96	401.74	113	443.51	620.91
34	134.33	188.06	74	290.90	407.26	114	447.42	626.38
35	138.22	193.51	75	294.76	412.66	115	451.33	631.86
36	142.14	199.00	76	298.72	418.21	116	455.25	637.36
37	146.06	204.49	77	302.60	423.64	117	459.18	642.86
38	149.98	209.97	78	306.49	429.08	118	463.12	648.37
39	153.89	215.45	79	310.49	434.69	119	467.07	653.90
40	157.80	220.92	80	314.40	440.16	120	471.02	659.43

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	474.74	664.64	148	580.49	812.69	175	686.35	960.89	
122	478.71	670.20	149	584.33	818.07	176	690.34	966.48	
123	482.69	675.76	150	588.55	823.98	177	694.33	972.07	
124	486.68	681.35	151	592.41	829.37	178	697.81	976.93	
125	490.41	686.57	152	596.26	834.77	179	701.81	982.53	
126	494.41	692.17	153	600.13	840.18	180	705.81	988.14	
127	498.42	697.79	154	603.99	845.59	181	709.83	993.76	
128	502.17	703.04	155	607.86	851.01	182	713.85	999.39	
129	506.20	708.67	156	611.74	856.43	183	717.88	1005.03	
130	510.23	714.33	157	615.62	861.86	184	721.35	1009.89	
131	513.99	719.59	158	619.92	867.88	185	725.39	1015.54	
132	518.05	725.27	159	623.81	873.34	186	729.43	1021.21	
133	521.82	730.54	160	627.71	878.79	187	733.49	1026.88	
134	525.89	736.24	161	631.61	884.26	188	736.96	1031.74	
135	529.66	741.53	162	635.52	889.73	189	741.02	1037.43	
136	533.44	746.82	163	639.44	895.21	190	745.09	1043.12	
137	537.54	752.56	164	643.36	900.70	191	749.17	1048.83	
138	541.33	757.86	165	647.28	906.20	192	752.64	1053.69	
139	545.45	763.63	166	651.22	911.70	193	756.72	1059.41	
140	549.25	768.94	167	655.15	917.21	194	760.82	1065.15	
141	553.05	774.27	168	659.10	922.73	195	764.92	1070.89	
142	557.19	780.07	169	662.57	927.60	196	768.40	1075.76	
143	561.01	785.41	170	666.52	933.12	197	772.51	1081.51	
144	564.82	790.75	171	670.47	938.66	198	776.63	1087.29	
145	569.00	796.59	172	674.43	944.21	199	780.11	1092.15	
146	572.82	801.95	173	678.40	949.76	200	784.24	1097.93	
147	576.66	807.32	174	682.37	955.32	201- 1000	3.92 ต่อ กม.	5.49 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.92 บาท/ตัน

5.49 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง  
ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)  
51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.04	7.06	41	86.51	121.12	81	170.33	238.46
2	6.97	9.75	42	88.61	124.06	82	172.40	241.36
3	8.89	12.45	43	90.70	126.98	83	174.51	244.31
4	10.81	15.14	44	92.80	129.92	84	176.59	247.23
5	12.74	17.83	45	94.89	132.85	85	178.71	250.19
6	14.66	20.53	46	96.99	135.79	86	180.79	253.11
7	16.59	23.23	47	99.08	138.72	87	182.88	256.03
8	18.51	25.92	48	101.17	141.64	88	184.96	258.95
9	20.44	28.62	49	103.27	144.58	89	187.06	261.88
10	22.36	31.31	50	105.37	147.51	90	189.19	264.86
11	24.29	34.00	51	107.46	150.45	91	191.28	267.79
12	26.21	36.70	52	109.55	153.37	92	193.34	270.68
13	28.14	39.39	53	111.65	156.30	93	195.44	273.62
14	30.06	42.09	54	113.74	159.24	94	197.54	276.56
15	32.04	44.86	55	115.84	162.18	95	199.65	279.51
16	34.14	47.79	56	117.93	165.10	96	201.76	282.46
17	36.23	50.73	57	120.02	168.03	97	203.83	285.36
18	38.33	53.66	58	122.12	170.97	98	205.94	288.31
19	40.42	56.59	59	124.22	173.91	99	208.01	291.21
20	42.52	59.53	60	126.32	176.85	100	210.13	294.18
21	44.61	62.46	61	128.41	179.78	101	212.20	297.08
22	46.71	65.39	62	130.50	182.71	102	214.33	300.06
23	48.80	68.33	63	132.60	185.64	103	216.40	302.96
24	50.90	71.26	64	134.70	188.58	104	218.48	305.88
25	52.99	74.19	65	136.78	191.50	105	220.61	308.86
26	55.09	77.12	66	138.89	194.44	106	222.70	311.78
27	57.18	80.05	67	140.98	197.37	107	224.78	314.70
28	59.28	82.99	68	143.07	200.30	108	226.87	317.62
29	61.37	85.92	69	145.16	203.23	109	228.96	320.54
30	63.47	88.86	70	147.26	206.16	110	231.05	323.47
31	65.56	91.79	71	149.36	209.11	111	233.14	326.40
32	67.66	94.72	72	151.47	212.05	112	235.24	329.33
33	69.75	97.65	73	153.55	214.97	113	237.33	332.27
34	71.85	100.58	74	155.66	217.92	114	239.43	335.20
35	73.94	103.51	75	157.74	220.84	115	241.53	338.14
36	76.04	106.45	76	159.83	223.77	116	243.63	341.09
37	78.13	109.38	77	161.93	226.70	117	245.74	344.03
38	80.22	112.31	78	164.02	229.63	118	247.84	346.98
39	82.33	115.26	79	166.12	232.57	119	249.95	349.94
40	84.42	118.18	80	168.22	235.51	120	252.00	352.80

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	254.11	355.76	148	310.66	434.92	175	367.25	514.15	
122	256.23	358.72	149	312.84	437.97	176	369.37	517.11	
123	258.28	361.59	150	314.92	440.89	177	371.49	520.08	
124	260.40	364.55	151	317.00	443.80	178	373.61	523.05	
125	262.52	367.52	152	319.09	446.72	179	375.59	525.82	
126	264.57	370.40	153	321.17	449.64	180	377.71	528.80	
127	266.69	373.37	154	323.26	452.56	181	379.84	531.77	
128	268.82	376.35	155	325.34	455.48	182	381.96	534.75	
129	270.88	379.23	156	327.43	458.41	183	384.09	537.73	
130	273.01	382.22	157	329.52	461.33	184	386.07	540.50	
131	275.07	385.10	158	331.61	464.26	185	388.20	543.49	
132	277.13	387.98	159	333.71	467.19	186	390.34	546.47	
133	279.27	390.97	160	335.80	470.12	187	392.47	549.46	
134	281.33	393.86	161	337.90	473.05	188	394.45	552.23	
135	283.47	396.86	162	339.99	475.99	189	396.59	555.23	
136	285.54	399.75	163	342.09	478.93	190	398.73	558.22	
137	287.69	402.76	164	344.19	481.86	191	400.87	561.22	
138	289.75	405.65	165	346.29	484.81	192	402.85	563.99	
139	291.82	408.55	166	348.39	487.75	193	405.00	566.99	
140	293.89	411.44	167	350.50	490.69	194	407.14	570.00	
141	296.04	414.46	168	352.60	493.64	195	409.12	572.77	
142	298.12	417.36	169	354.71	496.59	196	411.27	575.78	
143	300.19	420.26	170	356.82	499.54	197	413.42	578.79	
144	302.35	423.29	171	358.93	502.50	198	415.40	581.57	
145	304.43	426.20	172	361.04	505.46	199	417.56	584.58	
146	306.50	429.11	173	363.02	508.23	200	419.71	587.60	
147	308.58	432.01	174	365.13	511.19	201- 1000	2.10 ต่อ กม.	2.94 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.10 บาท/ตัน

2.94 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

51.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.07	7.09	41	87.56	122.59	81	172.41	241.37
2	7.02	9.82	42	89.69	125.57	82	174.51	244.31
3	8.97	12.55	43	91.80	128.52	83	176.64	247.30
4	10.92	15.28	44	93.93	131.50	84	178.75	250.25
5	12.87	18.01	45	96.05	134.47	85	180.89	253.25
6	14.82	20.75	46	98.17	137.44	86	183.00	256.20
7	16.77	23.48	47	100.29	140.41	87	185.11	259.16
8	18.72	26.21	48	102.40	143.37	88	187.23	262.12
9	20.67	28.94	49	104.53	146.34	89	189.34	265.08
10	22.62	31.67	50	106.65	149.31	90	191.50	268.10
11	24.57	34.40	51	108.77	152.28	91	193.62	271.07
12	26.52	37.13	52	110.89	155.25	92	195.71	273.99
13	28.47	39.86	53	113.01	158.21	93	197.83	276.96
14	30.42	42.59	54	115.13	161.18	94	199.96	279.94
15	32.43	45.40	55	117.26	164.16	95	202.09	282.93
16	34.55	48.37	56	119.37	167.12	96	204.23	285.92
17	36.67	51.34	57	121.49	170.08	97	206.32	288.85
18	38.79	54.31	58	123.61	173.05	98	208.46	291.84
19	40.91	57.28	59	125.74	176.03	99	210.55	294.78
20	43.03	60.25	60	127.86	179.01	100	212.70	297.78
21	45.15	63.22	61	129.98	181.97	101	214.80	300.72
22	47.27	66.18	62	132.10	184.94	102	216.95	303.73
23	49.40	69.15	63	134.22	187.91	103	219.05	306.67
24	51.51	72.12	64	136.34	190.88	104	221.16	309.62
25	53.64	75.09	65	138.45	193.83	105	223.31	312.64
26	55.75	78.06	66	140.58	196.82	106	225.42	315.59
27	57.88	81.03	67	142.70	199.78	107	227.53	318.55
28	60.00	84.00	68	144.82	202.74	108	229.65	321.50
29	62.12	86.96	69	146.94	205.71	109	231.76	324.46
30	64.24	89.94	70	149.06	208.68	110	233.88	327.43
31	66.36	92.90	71	151.19	211.66	111	235.99	330.39
32	68.48	95.87	72	153.32	214.64	112	238.11	333.36
33	70.60	98.84	73	155.42	217.59	113	240.24	336.33
34	72.72	101.81	74	157.56	220.58	114	242.36	339.30
35	74.84	104.77	75	159.67	223.54	115	244.49	342.28
36	76.96	107.75	76	161.79	226.50	116	246.61	345.26
37	79.08	110.71	77	163.91	229.47	117	248.74	348.24
38	81.20	113.68	78	166.03	232.44	118	250.88	351.23
39	83.33	116.66	79	168.15	235.41	119	253.01	354.22
40	85.44	119.62	80	170.28	238.39	120	255.08	357.12

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	257.22	360.11	148	314.46	440.25	175	371.75	520.45
122	259.36	363.11	149	316.67	443.33	176	373.89	523.45
123	261.44	366.01	150	318.77	446.28	177	376.04	526.45
124	263.58	369.02	151	320.88	449.24	178	378.18	529.45
125	265.73	372.02	152	322.99	452.19	179	380.19	532.26
126	267.81	374.93	153	325.10	455.14	180	382.34	535.27
127	269.96	377.94	154	327.21	458.10	181	384.49	538.28
128	272.11	380.96	155	329.33	461.06	182	386.64	541.30
129	274.19	383.87	156	331.44	464.02	183	388.79	544.31
130	276.35	386.89	157	333.56	466.98	184	390.80	547.12
131	278.44	389.81	158	335.67	469.94	185	392.96	550.14
132	280.52	392.73	159	337.79	472.91	186	395.12	553.16
133	282.69	395.76	160	339.91	475.88	187	397.28	556.19
134	284.77	398.68	161	342.03	478.85	188	399.28	559.00
135	286.94	401.72	162	344.16	481.82	189	401.45	562.03
136	289.03	404.64	163	346.28	484.79	190	403.61	565.06
137	291.21	407.69	164	348.40	487.77	191	405.78	568.09
138	293.30	410.62	165	350.53	490.74	192	407.79	570.90
139	295.39	413.55	166	352.66	493.72	193	409.96	573.94
140	297.49	416.48	167	354.79	496.70	194	412.13	576.98
141	299.67	419.54	168	356.92	499.69	195	414.14	579.79
142	301.77	422.47	169	359.05	502.67	196	416.31	582.83
143	303.86	425.41	170	361.19	505.66	197	418.49	585.88
144	306.05	428.48	171	363.32	508.65	198	420.49	588.69
145	308.15	431.42	172	365.46	511.64	199	422.67	591.74
146	310.26	434.36	173	367.47	514.45	200	424.85	594.80
147	312.36	437.30	174	369.61	517.45	201-	2.12	2.97
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.12 บาท/ตัน

2.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

52.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.09	7.13	41	88.62	124.07	81	174.49	244.28
2	7.07	9.90	42	90.77	127.08	82	176.62	247.26
3	9.04	12.66	43	92.91	130.07	83	178.78	250.29
4	11.02	15.43	44	95.06	133.08	84	180.91	253.27
5	13.00	18.19	45	97.21	136.09	85	183.07	256.30
6	14.97	20.96	46	99.36	139.10	86	185.21	259.29
7	16.95	23.73	47	101.50	142.10	87	187.35	262.29
8	18.92	26.49	48	103.64	145.09	88	189.49	265.28
9	20.90	29.26	49	105.79	148.11	89	191.63	268.28
10	22.88	32.03	50	107.94	151.11	90	193.81	271.34
11	24.85	34.79	51	110.09	154.12	91	195.96	274.34
12	26.83	37.56	52	112.23	157.12	92	198.07	277.30
13	28.81	40.33	53	114.37	160.12	93	200.22	280.31
14	30.78	43.10	54	116.52	163.12	94	202.38	283.33
15	32.82	45.94	55	118.67	166.14	95	204.53	286.35
16	34.96	48.95	56	120.81	169.13	96	206.69	289.37
17	37.11	51.95	57	122.95	172.13	97	208.81	292.34
18	39.25	54.96	58	125.10	175.14	98	210.98	295.37
19	41.40	57.96	59	127.25	178.15	99	213.10	298.34
20	43.55	60.97	60	129.41	181.17	100	215.27	301.37
21	45.69	63.97	61	131.55	184.17	101	217.39	304.35
22	47.84	66.97	62	133.69	187.17	102	219.57	307.40
23	49.99	69.98	63	135.84	190.17	103	221.70	310.38
24	52.13	72.98	64	137.99	193.19	104	223.83	313.36
25	54.28	75.99	65	140.12	196.17	105	226.01	316.42
26	56.42	78.99	66	142.28	199.19	106	228.15	319.41
27	58.57	82.00	67	144.42	202.19	107	230.28	322.40
28	60.72	85.01	68	146.56	205.19	108	232.42	325.39
29	62.86	88.01	69	148.71	208.19	109	234.56	328.39
30	65.01	91.01	70	150.86	211.20	110	236.70	331.39
31	67.16	94.02	71	153.01	214.21	111	238.85	334.39
32	69.30	97.02	72	155.17	217.23	112	240.99	337.39
33	71.45	100.03	73	157.30	220.22	113	243.14	340.40
34	73.59	103.03	74	159.46	223.25	114	245.29	343.41
35	75.74	106.03	75	161.60	226.24	115	247.44	346.42
36	77.89	109.04	76	163.74	229.24	116	249.60	349.43
37	80.03	112.04	77	165.89	232.24	117	251.75	352.45
38	82.18	115.05	78	168.03	235.24	118	253.91	355.47
39	84.33	118.06	79	170.18	238.25	119	256.07	358.50
40	86.47	121.06	80	172.33	241.27	120	258.17	361.44

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	260.33	364.46	148	318.27	445.57	175	376.25	526.74	
122	262.50	367.50	149	320.50	448.69	176	378.41	529.78	
123	264.60	370.44	150	322.63	451.68	177	380.58	532.82	
124	266.77	373.48	151	324.76	454.67	178	382.76	535.86	
125	268.94	376.52	152	326.90	457.66	179	384.79	538.71	
126	271.05	379.46	153	329.03	460.65	180	386.96	541.75	
127	273.22	382.51	154	331.17	463.64	181	389.14	544.80	
128	275.40	385.56	155	333.31	466.64	182	391.32	547.84	
129	277.51	388.51	156	335.45	469.63	183	393.50	550.90	
130	279.69	391.57	157	337.59	472.63	184	395.53	553.74	
131	281.80	394.52	158	339.73	475.63	185	397.71	556.80	
132	283.91	397.48	159	341.88	478.63	186	399.90	559.86	
133	286.10	400.55	160	344.02	481.63	187	402.08	562.92	
134	288.22	403.50	161	346.17	484.64	188	404.12	565.76	
135	290.41	406.58	162	348.32	487.65	189	406.30	568.83	
136	292.53	409.54	163	350.47	490.66	190	408.49	571.89	
137	294.73	412.62	164	352.62	493.67	191	410.69	574.96	
138	296.84	415.58	165	354.77	496.68	192	412.72	577.81	
139	298.96	418.55	166	356.92	499.69	193	414.92	580.88	
140	301.08	421.52	167	359.08	502.71	194	417.11	583.96	
141	303.29	424.61	168	361.24	505.73	195	419.15	586.81	
142	305.41	427.58	169	363.40	508.75	196	421.35	589.89	
143	307.54	430.55	170	365.56	511.78	197	423.55	592.97	
144	309.75	433.66	171	367.72	514.80	198	425.58	595.81	
145	311.88	436.63	172	369.88	517.83	199	427.79	598.90	
146	314.01	439.61	173	371.91	520.68	200	429.99	601.99	
147	316.14	442.59	174	374.08	523.71	201- 1000	2.15 ต่อ กม.	3.01 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.15 บาท/ตัน

3.01 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

53.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.12	7.16	41	89.67	125.54	81	176.57	247.20
2	7.12	9.97	42	91.85	128.59	82	178.72	250.21
3	9.12	12.77	43	94.01	131.62	83	180.91	253.27
4	11.12	15.57	44	96.19	134.67	84	183.07	256.29
5	13.12	18.37	45	98.36	137.71	85	185.26	259.36
6	15.13	21.18	46	100.54	140.75	86	187.42	262.39
7	17.13	23.98	47	102.71	143.79	87	189.58	265.42
8	19.13	26.78	48	104.87	146.82	88	191.75	268.45
9	21.13	29.59	49	107.05	149.87	89	193.92	271.48
10	23.13	32.39	50	109.22	152.91	90	196.12	274.57
11	25.14	35.19	51	111.40	155.95	91	198.30	277.62
12	27.14	37.99	52	113.56	158.99	92	200.43	280.61
13	29.14	40.80	53	115.73	162.02	93	202.61	283.66
14	31.14	43.60	54	117.90	165.07	94	204.79	286.71
15	33.20	46.48	55	120.08	168.12	95	206.97	289.76
16	35.37	49.52	56	122.25	171.15	96	209.16	292.82
17	37.54	52.56	57	124.42	174.18	97	211.30	295.83
18	39.72	55.60	58	126.59	177.23	98	213.49	298.89
19	41.89	58.64	59	128.77	180.27	99	215.64	301.90
20	44.06	61.69	60	130.95	183.33	100	217.84	304.97
21	46.23	64.73	61	133.11	186.36	101	219.99	307.98
22	48.40	67.76	62	135.28	189.40	102	222.19	311.07
23	50.58	70.81	63	137.46	192.44	103	224.34	314.08
24	52.75	73.85	64	139.63	195.49	104	226.50	317.10
25	54.92	76.89	65	141.79	198.51	105	228.71	320.19
26	57.09	79.93	66	143.98	201.57	106	230.87	323.22
27	59.26	82.97	67	146.14	204.60	107	233.03	326.25
28	61.44	86.01	68	148.31	207.64	108	235.20	329.28
29	63.61	89.05	69	150.48	210.68	109	237.36	332.31
30	65.78	92.09	70	152.66	213.72	110	239.53	335.34
31	67.95	95.13	71	154.84	216.77	111	241.70	338.38
32	70.12	98.17	72	157.02	219.82	112	243.87	341.42
33	72.30	101.21	73	159.18	222.85	113	246.04	344.46
34	74.47	104.25	74	161.36	225.91	114	248.22	347.51
35	76.64	107.29	75	163.53	228.94	115	250.40	350.56
36	78.81	110.34	76	165.69	231.97	116	252.58	353.61
37	80.98	113.37	77	167.86	235.01	117	254.76	356.66
38	83.15	116.42	78	170.04	238.05	118	256.94	359.72
39	85.33	119.47	79	172.21	241.10	119	259.13	362.78
40	87.50	122.50	80	174.39	244.15	120	261.25	365.75

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	263.44	368.82	148	322.07	450.90	175	380.74	533.04	
122	265.63	371.89	149	324.33	454.06	176	382.94	536.11	
123	267.76	374.86	150	326.48	457.08	177	385.13	539.19	
124	269.96	377.94	151	328.64	460.10	178	387.33	542.26	
125	272.15	381.02	152	330.80	463.13	179	389.39	545.15	
126	274.28	384.00	153	332.97	466.15	180	391.59	548.23	
127	276.49	387.08	154	335.13	469.18	181	393.79	551.31	
128	278.69	390.17	155	337.29	472.21	182	396.00	554.39	
129	280.82	393.15	156	339.46	475.24	183	398.20	557.48	
130	283.03	396.25	157	341.63	478.28	184	400.26	560.36	
131	285.17	399.24	158	343.80	481.31	185	402.47	563.45	
132	287.31	402.23	159	345.97	484.35	186	404.68	566.55	
133	289.52	405.33	160	348.14	487.39	187	406.89	569.64	
134	291.66	408.32	161	350.31	490.43	188	408.95	572.53	
135	293.88	411.43	162	352.48	493.47	189	411.16	575.63	
136	296.02	414.43	163	354.66	496.52	190	413.38	578.73	
137	298.25	417.55	164	356.83	499.57	191	415.60	581.84	
138	300.39	420.55	165	359.01	502.62	192	417.66	584.72	
139	302.54	423.55	166	361.19	505.67	193	419.88	587.83	
140	304.68	426.55	167	363.37	508.72	194	422.10	590.94	
141	306.92	429.68	168	365.55	511.78	195	424.16	593.82	
142	309.06	432.69	169	367.74	514.83	196	426.38	596.94	
143	311.21	435.70	170	369.92	517.89	197	428.61	600.06	
144	313.46	438.84	171	372.11	520.96	198	430.67	602.94	
145	315.61	441.85	172	374.30	524.02	199	432.90	606.06	
146	317.76	444.87	173	376.36	526.90	200	435.13	609.19	
147	319.92	447.88	174	378.55	529.97	201- 1000	2.18 ต่อ กม.	3.05 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.18 บาท/ตัน

3.05 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

54.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.14	7.20	41	90.73	127.02	81	178.65	250.11
2	7.17	10.04	42	92.93	130.10	82	180.83	253.16
3	9.20	12.88	43	95.12	133.16	83	183.04	256.26
4	11.23	15.72	44	97.32	136.25	84	185.23	259.32
5	13.25	18.55	45	99.52	139.33	85	187.44	262.42
6	15.28	21.39	46	101.72	142.41	86	189.63	265.48
7	17.31	24.23	47	103.92	145.48	87	191.82	268.55
8	19.34	27.07	48	106.11	148.55	88	194.01	271.62
9	21.36	29.91	49	108.31	151.63	89	196.20	274.69
10	23.39	32.75	50	110.51	154.71	90	198.44	277.81
11	25.42	35.59	51	112.71	157.79	91	200.64	280.89
12	27.45	38.42	52	114.90	160.86	92	202.80	283.92
13	29.47	41.26	53	117.09	163.93	93	205.00	287.00
14	31.50	44.10	54	119.29	167.01	94	207.21	290.09
15	33.59	47.02	55	121.50	170.09	95	209.42	293.18
16	35.78	50.10	56	123.69	173.16	96	211.63	296.28
17	37.98	53.17	57	125.88	176.24	97	213.80	299.32
18	40.18	56.25	58	128.08	179.31	98	216.01	302.42
19	42.38	59.33	59	130.28	182.40	99	218.19	305.46
20	44.57	62.40	60	132.49	185.49	100	220.41	308.57
21	46.77	65.48	61	134.68	188.56	101	222.58	311.62
22	48.97	68.56	62	136.88	191.63	102	224.81	314.74
23	51.17	71.64	63	139.08	194.71	103	226.99	317.79
24	53.36	74.71	64	141.28	197.79	104	229.17	320.84
25	55.56	77.79	65	143.46	200.85	105	231.41	323.97
26	57.76	80.86	66	145.67	203.94	106	233.59	327.03
27	59.96	83.94	67	147.86	207.01	107	235.78	330.10
28	62.16	87.02	68	150.06	210.08	108	237.97	333.16
29	64.35	90.09	69	152.26	213.16	109	240.16	336.23
30	66.55	93.17	70	154.46	216.24	110	242.36	339.30
31	68.75	96.25	71	156.66	219.32	111	244.55	342.37
32	70.95	99.32	72	158.87	222.41	112	246.75	345.45
33	73.14	102.40	73	161.05	225.47	113	248.95	348.53
34	75.34	105.48	74	163.26	228.57	114	251.15	351.61
35	77.54	108.55	75	165.45	231.64	115	253.35	354.69
36	79.74	111.63	76	167.65	234.71	116	255.56	357.78
37	81.93	114.71	77	169.84	237.78	117	257.77	360.87
38	84.13	117.78	78	172.04	240.86	118	259.98	363.97
39	86.33	120.87	79	174.24	243.94	119	262.19	367.06
40	88.53	123.94	80	176.45	247.02	120	264.34	370.07

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	266.55	373.17	148	325.87	456.22	175	385.24	539.34
122	268.77	376.28	149	328.15	459.42	176	387.46	542.44
123	270.92	379.29	150	330.34	462.47	177	389.68	545.55
124	273.14	382.40	151	332.52	465.53	178	391.91	548.67
125	275.37	385.51	152	334.71	468.60	179	393.99	551.59
126	277.52	388.53	153	336.90	471.66	180	396.22	554.70
127	279.75	391.65	154	339.09	474.72	181	398.44	557.82
128	281.98	394.77	155	341.28	477.79	182	400.67	560.94
129	284.14	397.80	156	343.47	480.86	183	402.90	564.07
130	286.38	400.93	157	345.66	483.93	184	404.99	566.98
131	288.54	403.95	158	347.86	487.00	185	407.22	570.11
132	290.70	406.98	159	350.05	490.07	186	409.46	573.24
133	292.94	410.12	160	352.25	493.15	187	411.69	576.37
134	295.10	413.15	161	354.45	496.22	188	413.78	579.29
135	297.35	416.29	162	356.65	499.30	189	416.02	582.43
136	299.52	419.32	163	358.85	502.38	190	418.26	585.57
137	301.77	422.48	164	361.05	505.47	191	420.51	588.71
138	303.94	425.51	165	363.25	508.55	192	422.59	591.63
139	306.11	428.55	166	365.46	511.64	193	424.84	594.77
140	308.28	431.59	167	367.66	514.73	194	427.09	597.92
141	310.54	434.76	168	369.87	517.82	195	429.17	600.84
142	312.71	437.80	169	372.08	520.91	196	431.42	603.99
143	314.89	440.84	170	374.29	524.01	197	433.67	607.14
144	317.16	444.02	171	376.51	527.11	198	435.76	610.06
145	319.33	447.07	172	378.72	530.21	199	438.02	613.22
146	321.51	450.12	173	380.81	533.13	200	440.27	616.38
147	323.69	453.17	174	383.02	536.23	201-	2.20	3.08
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.20 บาท/ตัน

3.08 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

55.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.17	7.24	41	91.78	128.49	81	180.73	253.03
2	7.22	10.11	42	94.01	131.61	82	182.94	256.11
3	9.28	12.99	43	96.22	134.71	83	185.18	259.25
4	11.33	15.86	44	98.45	137.83	84	187.38	262.34
5	13.38	18.73	45	100.67	140.94	85	189.63	265.48
6	15.44	21.61	46	102.90	144.06	86	191.84	268.58
7	17.49	24.49	47	105.12	147.17	87	194.06	271.68
8	19.54	27.36	48	107.34	150.27	88	196.27	274.78
9	21.60	30.23	49	109.57	153.40	89	198.49	277.89
10	23.65	33.11	50	111.79	156.51	90	200.75	281.05
11	25.70	35.98	51	114.02	159.62	91	202.98	284.17
12	27.75	38.86	52	116.23	162.73	92	205.16	287.23
13	29.81	41.73	53	118.46	165.84	93	207.39	290.35
14	31.86	44.61	54	120.68	168.95	94	209.62	293.47
15	33.97	47.56	55	122.91	172.07	95	211.86	296.60
16	36.19	50.67	56	125.13	175.18	96	214.09	299.73
17	38.42	53.79	57	127.35	178.29	97	216.29	302.81
18	40.64	56.90	58	129.57	181.40	98	218.53	305.94
19	42.87	60.01	59	131.80	184.52	99	220.73	309.02
20	45.09	63.12	60	134.03	187.65	100	222.98	312.17
21	47.31	66.24	61	136.25	190.75	101	225.18	315.25
22	49.53	69.35	62	138.47	193.86	102	227.43	318.41
23	51.76	72.46	63	140.70	196.97	103	229.64	321.49
24	53.98	75.57	64	142.92	200.09	104	231.85	324.59
25	56.21	78.69	65	145.13	203.19	105	234.11	327.75
26	58.43	81.80	66	147.37	206.32	106	236.32	330.85
27	60.65	84.91	67	149.59	209.42	107	238.53	333.95
28	62.88	88.03	68	151.81	212.53	108	240.75	337.05
29	65.10	91.14	69	154.03	215.64	109	242.97	340.15
30	67.32	94.25	70	156.26	218.76	110	245.18	343.26
31	69.55	97.36	71	158.48	221.88	111	247.41	346.37
32	71.77	100.48	72	160.72	225.00	112	249.63	349.48
33	73.99	103.59	73	162.93	228.10	113	251.85	352.59
34	76.21	106.70	74	165.17	231.23	114	254.08	355.71
35	78.44	109.81	75	167.38	234.34	115	256.31	358.83
36	80.66	112.93	76	169.60	237.44	116	258.54	361.96
37	82.88	116.04	77	171.82	240.55	117	260.77	365.08
38	85.11	119.15	78	174.05	243.66	118	263.01	368.21
39	87.34	122.27	79	176.27	246.78	119	265.25	371.34
40	89.56	125.38	80	178.50	249.90	120	267.42	374.39

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	269.66	377.53	148	329.68	461.55	175	389.74	545.63
122	271.90	380.67	149	331.98	464.78	176	391.98	548.78
123	274.08	383.71	150	334.19	467.87	177	394.23	551.92
124	276.33	386.86	151	336.41	470.97	178	396.48	555.07
125	278.58	390.01	152	338.62	474.06	179	398.59	558.03
126	280.76	393.06	153	340.83	477.16	180	400.84	561.18
127	283.01	396.22	154	343.05	480.26	181	403.09	564.33
128	285.27	399.38	155	345.26	483.37	182	405.35	567.49
129	287.46	402.44	156	347.48	486.47	183	407.61	570.65
130	289.72	405.60	157	349.70	489.58	184	409.72	573.60
131	291.90	408.66	158	351.92	492.68	185	411.98	576.77
132	294.09	411.73	159	354.14	495.79	186	414.24	579.93
133	296.36	414.90	160	356.36	498.90	187	416.50	583.10
134	298.55	417.97	161	358.58	502.02	188	418.61	586.05
135	300.82	421.15	162	360.81	505.13	189	420.88	589.23
136	303.01	424.22	163	363.04	508.25	190	423.14	592.40
137	305.29	427.41	164	365.26	511.37	191	425.41	595.58
138	307.48	430.48	165	367.49	514.49	192	427.52	598.53
139	309.68	433.55	166	369.72	517.61	193	429.80	601.71
140	311.88	436.63	167	371.96	520.74	194	432.07	604.90
141	314.16	439.83	168	374.19	523.87	195	434.18	607.85
142	316.36	442.91	169	376.43	527.00	196	436.46	611.04
143	318.56	445.99	170	378.66	530.13	197	438.74	614.23
144	320.86	449.20	171	380.90	533.26	198	440.85	617.19
145	323.06	452.29	172	383.14	536.40	199	443.13	620.38
146	325.27	455.37	173	385.25	539.35	200	445.41	623.58
147	327.47	458.46	174	387.49	542.49	201- 1000 @	2.23 ต่อ กม.	3.12 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.23 บาท/ตัน

3.12 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

56.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.19	7.27	41	92.83	129.97	81	182.82	255.94
2	7.27	10.18	42	95.09	133.12	82	185.05	259.06
3	9.35	13.09	43	97.33	136.26	83	187.31	262.23
4	11.43	16.00	44	99.58	139.41	84	189.54	265.36
5	13.51	18.91	45	101.83	142.56	85	191.81	268.54
6	15.59	21.83	46	104.08	145.72	86	194.05	271.67
7	17.67	24.74	47	106.33	148.87	87	196.29	274.81
8	19.75	27.65	48	108.57	152.00	88	198.53	277.95
9	21.83	30.56	49	110.83	155.16	89	200.78	281.09
10	23.91	33.47	50	113.08	158.31	90	203.06	284.29
11	25.98	36.38	51	115.33	161.46	91	205.31	287.44
12	28.06	39.29	52	117.57	164.60	92	207.53	290.54
13	30.14	42.20	53	119.82	167.75	93	209.78	293.69
14	32.22	45.11	54	122.07	170.90	94	212.04	296.85
15	34.36	48.10	55	124.32	174.05	95	214.30	300.02
16	36.61	51.25	56	126.57	177.19	96	216.56	303.19
17	38.86	54.40	57	128.81	180.34	97	218.78	306.30
18	41.10	57.55	58	131.06	183.49	98	221.05	309.47
19	43.35	60.70	59	133.32	186.64	99	223.28	312.59
20	45.60	63.84	60	135.57	189.80	100	225.55	315.77
21	47.85	66.99	61	137.82	192.95	101	227.78	318.89
22	50.10	70.14	62	140.06	196.09	102	230.05	322.08
23	52.35	73.29	63	142.32	199.24	103	232.29	325.20
24	54.60	76.44	64	144.57	202.40	104	234.52	328.33
25	56.85	79.59	65	146.81	205.53	105	236.81	331.53
26	59.10	82.73	66	149.07	208.69	106	239.04	334.66
27	61.34	85.88	67	151.31	211.83	107	241.28	337.80
28	63.60	89.04	68	153.55	214.98	108	243.52	340.93
29	65.84	92.18	69	155.80	218.12	109	245.77	344.07
30	68.09	95.33	70	158.05	221.28	110	248.01	347.22
31	70.34	98.48	71	160.31	224.43	111	250.26	350.36
32	72.59	101.63	72	162.57	227.59	112	252.51	353.51
33	74.84	104.78	73	164.80	230.73	113	254.76	356.66
34	77.09	107.92	74	167.07	233.90	114	257.01	359.81
35	79.34	111.07	75	169.31	237.03	115	259.26	362.97
36	81.59	114.23	76	171.55	240.18	116	261.52	366.13
37	83.83	117.37	77	173.80	243.32	117	263.78	369.29
38	86.08	120.52	78	176.05	246.47	118	266.04	372.46
39	88.34	123.68	79	178.30	249.62	119	268.30	375.62
40	90.58	126.82	80	180.56	252.78	120	270.50	378.71

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	272.77	381.88	148	333.48	466.87	175	394.24	551.93
122	275.04	385.06	149	335.81	470.14	176	396.51	555.11
123	277.24	388.14	150	338.05	473.27	177	398.78	558.29
124	279.52	391.32	151	340.29	476.40	178	401.05	561.48
125	281.79	394.51	152	342.52	479.53	179	403.19	564.47
126	284.00	397.60	153	344.76	482.67	180	405.47	567.65
127	286.28	400.79	154	347.00	485.80	181	407.75	570.85
128	288.56	403.98	155	349.24	488.94	182	410.03	574.04
129	290.77	407.08	156	351.49	492.08	183	412.31	577.23
130	293.06	410.28	157	353.73	495.22	184	414.45	580.22
131	295.27	413.38	158	355.98	498.37	185	416.73	583.42
132	297.48	416.48	159	358.22	501.51	186	419.02	586.62
133	299.78	419.69	160	360.47	504.66	187	421.31	589.83
134	301.99	422.79	161	362.72	507.81	188	423.44	592.82
135	304.29	426.01	162	364.97	510.96	189	425.73	596.03
136	306.51	429.11	163	367.22	514.11	190	428.03	599.24
137	308.81	432.33	164	369.48	517.27	191	430.32	602.45
138	311.03	435.44	165	371.73	520.43	192	432.46	605.44
139	313.25	438.55	166	373.99	523.59	193	434.76	608.66
140	315.48	441.67	167	376.25	526.75	194	437.06	611.88
141	317.79	444.90	168	378.51	529.91	195	439.19	614.87
142	320.01	448.02	169	380.77	533.08	196	441.50	618.09
143	322.24	451.13	170	383.03	536.24	197	443.80	621.32
144	324.56	454.38	171	385.30	539.41	198	445.94	624.31
145	326.79	457.50	172	387.56	542.59	199	448.24	627.54
146	329.02	460.62	173	389.70	545.58	200	450.55	630.78
147	331.25	463.75	174	391.97	548.75	201- 1000 @	2.25 ต่อ กม.	3.15 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.25 บาท/ตัน

3.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

57.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.22	7.31	41	93.89	131.44	81	184.90	258.86
2	7.33	10.26	42	96.17	134.63	82	187.15	262.01
3	9.43	13.20	43	98.43	137.81	83	189.44	265.22
4	11.53	16.15	44	100.71	141.00	84	191.70	268.38
5	13.64	19.09	45	102.99	144.18	85	194.00	271.60
6	15.74	22.04	46	105.27	147.37	86	196.26	274.77
7	17.85	24.99	47	107.54	150.56	87	198.53	277.94
8	19.95	27.93	48	109.81	153.73	88	200.80	281.11
9	22.06	30.88	49	112.09	156.92	89	203.07	284.29
10	24.16	33.83	50	114.36	160.11	90	205.38	287.53
11	26.27	36.77	51	116.64	163.29	91	207.65	290.71
12	28.37	39.72	52	118.91	166.47	92	209.89	293.85
13	30.48	42.67	53	121.18	169.65	93	212.17	297.04
14	32.58	45.61	54	123.46	172.84	94	214.45	300.24
15	34.74	48.64	55	125.74	176.03	95	216.74	303.44
16	37.02	51.82	56	128.01	179.21	96	219.03	306.64
17	39.29	55.01	57	130.28	182.39	97	221.28	309.79
18	41.57	58.19	58	132.55	185.57	98	223.57	313.00
19	43.84	61.38	59	134.83	188.77	99	225.82	316.15
20	46.12	64.56	60	137.12	191.96	100	228.12	319.36
21	48.39	67.75	61	139.39	195.14	101	230.37	322.52
22	50.66	70.93	62	141.66	198.32	102	232.68	325.75
23	52.94	74.12	63	143.93	201.51	103	234.93	328.91
24	55.21	77.30	64	146.21	204.70	104	237.19	332.07
25	57.49	80.49	65	148.48	207.87	105	239.50	335.31
26	59.76	83.67	66	150.76	211.07	106	241.77	338.47
27	62.04	86.85	67	153.03	214.24	107	244.03	341.65
28	64.32	90.04	68	155.30	217.42	108	246.30	344.82
29	66.59	93.22	69	157.58	220.61	109	248.57	348.00
30	68.87	96.41	70	159.85	223.79	110	250.84	351.17
31	71.14	99.59	71	162.13	226.99	111	253.11	354.36
32	73.41	102.78	72	164.42	230.18	112	255.39	357.54
33	75.69	105.96	73	166.68	233.35	113	257.66	360.73
34	77.96	109.15	74	168.97	236.56	114	259.94	363.92
35	80.24	112.33	75	171.24	239.73	115	262.22	367.11
36	82.51	115.52	76	173.51	242.91	116	264.50	370.30
37	84.78	118.70	77	175.78	246.09	117	266.79	373.50
38	87.06	121.88	78	178.05	249.28	118	269.07	376.70
39	89.34	125.08	79	180.33	252.47	119	271.36	379.91
40	91.61	128.26	80	182.61	255.66	120	273.59	383.02

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	275.88	386.23	148	337.28	472.20	175	398.73	558.23
122	278.18	389.45	149	339.64	475.50	176	401.03	561.44
123	280.40	392.57	150	341.90	478.67	177	403.33	564.66
124	282.70	395.78	151	344.17	481.83	178	405.63	567.88
125	285.00	399.01	152	346.43	485.00	179	407.79	570.91
126	287.24	402.13	153	348.70	488.17	180	410.09	574.13
127	289.54	405.36	154	350.96	491.35	181	412.40	577.36
128	291.85	408.59	155	353.23	494.52	182	414.70	580.59
129	294.09	411.72	156	355.50	497.70	183	417.01	583.82
130	296.40	414.96	157	357.77	500.87	184	419.17	586.84
131	298.64	418.09	158	360.04	504.05	185	421.49	590.08
132	300.88	421.23	159	362.31	507.23	186	423.80	593.32
133	303.19	424.47	160	364.58	510.42	187	426.11	596.56
134	305.44	427.61	161	366.86	513.60	188	428.27	599.58
135	307.76	430.86	162	369.14	516.79	189	430.59	602.83
136	310.00	434.00	163	371.41	519.98	190	432.91	606.07
137	312.33	437.26	164	373.69	523.17	191	435.23	609.32
138	314.58	440.41	165	375.97	526.36	192	437.39	612.35
139	316.82	443.55	166	378.26	529.56	193	439.72	615.60
140	319.07	446.70	167	380.54	532.76	194	442.04	618.86
141	321.41	449.97	168	382.83	535.96	195	444.20	621.89
142	323.66	453.13	169	385.11	539.16	196	446.53	625.15
143	325.91	456.28	170	387.40	542.36	197	448.86	628.41
144	328.26	459.56	171	389.69	545.57	198	451.03	631.44
145	330.51	462.72	172	391.98	548.78	199	453.36	634.70
146	332.77	465.88	173	394.14	551.80	200	455.69	637.97
147	335.03	469.04	174	396.44	555.01	201- 1000 @	2.28 ต่อ กม.	3.19 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.28 บาท/ตัน

3.19 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

58.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.25	7.34	41	94.94	132.92	81	186.98	261.77
2	7.38	10.33	42	97.25	136.14	82	189.26	264.96
3	9.51	13.31	43	99.54	139.35	83	191.57	268.20
4	11.64	16.29	44	101.84	142.58	84	193.86	271.40
5	13.77	19.27	45	104.14	145.80	85	196.18	274.65
6	15.90	22.26	46	106.45	149.03	86	198.47	277.86
7	18.03	25.24	47	108.75	152.25	87	200.76	281.07
8	20.16	28.22	48	111.04	155.46	88	203.06	284.28
9	22.29	31.21	49	113.35	158.69	89	205.35	287.49
10	24.42	34.19	50	115.65	161.90	90	207.69	290.77
11	26.55	37.17	51	117.95	165.13	91	209.99	293.99
12	28.68	40.15	52	120.24	168.34	92	212.26	297.16
13	30.81	43.14	53	122.54	171.56	93	214.56	300.39
14	32.94	46.12	54	124.84	174.78	94	216.87	303.62
15	35.13	49.18	55	127.15	178.01	95	219.18	306.85
16	37.43	52.40	56	129.44	181.22	96	221.50	310.09
17	39.73	55.62	57	131.74	184.44	97	223.77	313.28
18	42.03	58.84	58	134.04	187.66	98	226.09	316.52
19	44.33	62.06	59	136.35	190.89	99	228.36	319.71
20	46.63	65.28	60	138.66	194.12	100	230.69	322.96
21	48.93	68.50	61	140.95	197.33	101	232.97	326.15
22	51.23	71.72	62	143.25	200.55	102	235.30	329.42
23	53.53	74.95	63	145.55	203.77	103	237.58	332.61
24	55.83	78.16	64	147.86	207.00	104	239.87	335.81
25	58.13	81.39	65	150.15	210.21	105	242.20	339.08
26	60.43	84.60	66	152.46	213.44	106	244.49	342.29
27	62.73	87.83	67	154.75	216.65	107	246.78	345.50
28	65.04	91.05	68	157.05	219.87	108	249.08	348.71
29	67.33	94.27	69	159.35	223.09	109	251.37	351.92
30	69.64	97.49	70	161.65	226.31	110	253.67	355.13
31	71.94	100.71	71	163.96	229.54	111	255.96	358.35
32	74.24	103.93	72	166.27	232.78	112	258.26	361.57
33	76.54	107.15	73	168.56	235.98	113	260.57	364.79
34	78.84	110.37	74	170.87	239.22	114	262.87	368.02
35	81.13	113.59	75	173.16	242.43	115	265.18	371.25
36	83.44	116.82	76	175.46	245.64	116	267.48	374.48
37	85.74	120.03	77	177.76	248.86	117	269.79	377.71
38	88.04	123.25	78	180.06	252.08	118	272.11	380.95
39	90.34	126.48	79	182.36	255.31	119	274.42	384.19
40	92.64	129.70	80	184.67	258.54	120	276.67	387.34

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	278.99	390.59	148	341.09	477.52	175	403.23	564.52
122	281.31	393.83	149	343.47	480.86	176	405.55	567.77
123	283.57	396.99	150	345.76	484.06	177	407.88	571.03
124	285.89	400.25	151	348.05	487.27	178	410.20	574.29
125	288.22	403.50	152	350.34	490.47	179	412.39	577.35
126	290.47	406.66	153	352.63	493.68	180	414.72	580.61
127	292.81	409.93	154	354.92	496.89	181	417.05	583.87
128	295.14	413.20	155	357.21	500.10	182	419.38	587.13
129	297.40	416.36	156	359.51	503.31	183	421.72	590.40
130	299.74	419.64	157	361.80	506.52	184	423.90	593.46
131	302.00	422.80	158	364.10	509.74	185	426.24	596.74
132	304.27	425.98	159	366.40	512.96	186	428.58	600.01
133	306.61	429.26	160	368.70	516.17	187	430.92	603.29
134	308.88	432.43	161	371.00	519.40	188	433.11	606.35
135	311.23	435.72	162	373.30	522.62	189	435.45	609.63
136	313.50	438.90	163	375.60	525.84	190	437.79	612.91
137	315.85	442.19	164	377.91	529.07	191	440.14	616.20
138	318.12	445.37	165	380.21	532.30	192	442.33	619.26
139	320.40	448.56	166	382.52	535.53	193	444.68	622.55
140	322.67	451.74	167	384.83	538.76	194	447.03	625.84
141	325.03	455.05	168	387.14	542.00	195	449.22	628.90
142	327.31	458.24	169	389.46	545.24	196	451.57	632.20
143	329.59	461.42	170	391.77	548.48	197	453.93	635.50
144	331.96	464.74	171	394.09	551.72	198	456.11	638.56
145	334.24	467.94	172	396.40	554.96	199	458.47	641.86
146	336.52	471.13	173	398.59	558.03	200	460.83	645.17
147	338.80	474.33	174	400.91	561.27	201- 1000 @	2.31 ต่อ กม.	3.23 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.31 บาท/ตัน

3.23 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

59.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดตยา และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.27	7.38	41	95.99	134.39	81	189.06	264.68
2	7.43	10.40	42	98.33	137.66	82	191.37	267.91
3	9.58	13.42	43	100.64	140.90	83	193.71	271.19
4	11.74	16.44	44	102.97	144.16	84	196.02	274.43
5	13.89	19.45	45	105.30	147.42	85	198.37	277.71
6	16.05	22.47	46	107.63	150.68	86	200.68	280.95
7	18.21	25.49	47	109.96	153.94	87	203.00	284.20
8	20.36	28.51	48	112.27	157.18	88	205.32	287.45
9	22.52	31.53	49	114.61	160.45	89	207.64	290.70
10	24.68	34.55	50	116.93	163.70	90	210.00	294.00
11	26.83	37.56	51	119.26	166.96	91	212.33	297.26
12	28.99	40.58	52	121.58	170.21	92	214.62	300.47
13	31.15	43.60	53	123.90	173.47	93	216.95	303.73
14	33.30	46.62	54	126.23	176.72	94	219.29	307.00
15	35.51	49.72	55	128.56	179.99	95	221.62	310.27
16	37.84	52.98	56	130.88	183.24	96	223.96	313.55
17	40.17	56.23	57	133.21	186.49	97	226.26	316.77
18	42.49	59.49	58	135.53	189.75	98	228.61	320.05
19	44.82	62.75	59	137.87	193.01	99	230.91	323.27
20	47.14	66.00	60	140.20	196.28	100	233.26	326.56
21	49.47	69.26	61	142.52	199.53	101	235.56	329.79
22	51.80	72.51	62	144.85	202.78	102	237.92	333.09
23	54.12	75.77	63	147.17	206.04	103	240.23	336.32
24	56.45	79.03	64	149.50	209.30	104	242.54	339.55
25	58.78	82.29	65	151.82	212.54	105	244.90	342.86
26	61.10	85.54	66	154.15	215.82	106	247.22	346.10
27	63.43	88.80	67	156.47	219.06	107	249.53	349.35
28	65.76	92.06	68	158.80	222.32	108	251.85	352.59
29	68.08	95.31	69	161.12	225.57	109	254.17	355.84
30	70.41	98.57	70	163.45	228.83	110	256.49	359.09
31	72.73	101.83	71	165.78	232.10	111	258.82	362.34
32	75.06	105.08	72	168.12	235.37	112	261.14	365.60
33	77.38	108.34	73	170.43	238.60	113	263.47	368.86
34	79.71	111.59	74	172.77	241.88	114	265.80	372.12
35	82.03	114.85	75	175.09	245.13	115	268.13	375.38
36	84.36	118.11	76	177.41	248.38	116	270.46	378.65
37	86.69	121.36	77	179.74	251.63	117	272.80	381.92
38	89.01	124.62	78	182.06	254.89	118	275.14	385.19
39	91.35	127.88	79	184.39	258.15	119	277.48	388.47
40	93.67	131.14	80	186.73	261.42	120	279.76	391.66

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	282.10	394.94	148	344.89	482.85	175	407.73	570.82	
122	284.45	398.22	149	347.30	486.22	176	410.08	574.11	
123	286.73	401.42	150	349.61	489.46	177	412.43	577.40	
124	289.08	404.71	151	351.93	492.70	178	414.78	580.69	
125	291.43	408.00	152	354.24	495.94	179	416.99	583.79	
126	293.71	411.20	153	356.56	499.18	180	419.35	587.08	
127	296.07	414.50	154	358.88	502.43	181	421.70	590.38	
128	298.43	417.80	155	361.20	505.67	182	424.06	593.68	
129	300.72	421.00	156	363.52	508.92	183	426.42	596.99	
130	303.08	424.31	157	365.84	512.17	184	428.63	600.09	
131	305.37	427.52	158	368.16	515.42	185	430.99	603.39	
132	307.66	430.72	159	370.48	518.68	186	433.36	606.70	
133	310.03	434.04	160	372.81	521.93	187	435.72	610.01	
134	312.32	437.25	161	375.13	525.19	188	437.94	613.11	
135	314.70	440.58	162	377.46	528.45	189	440.31	616.43	
136	316.99	443.79	163	379.79	531.71	190	442.68	619.75	
137	319.37	447.12	164	382.12	534.97	191	445.05	623.07	
138	321.67	450.34	165	384.45	538.24	192	447.26	626.17	
139	323.97	453.56	166	386.79	541.50	193	449.64	629.49	
140	326.27	456.78	167	389.12	544.77	194	452.01	632.82	
141	328.66	460.12	168	391.46	548.04	195	454.23	635.92	
142	330.96	463.34	169	393.80	551.32	196	456.61	639.25	
143	333.26	466.57	170	396.14	554.59	197	458.99	642.59	
144	335.66	469.92	171	398.48	557.87	198	461.20	645.68	
145	337.97	473.15	172	400.82	561.15	199	463.59	649.02	
146	340.27	476.38	173	403.04	564.25	200	465.97	652.36	
147	342.58	479.62	174	405.38	567.53	201- 1000	2.33 ต่อ กม.	3.26 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.33 บาท/ตัน

3.26 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

60.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.30	7.42	41	97.05	135.87	81	191.14	267.60
2	7.48	10.47	42	99.40	139.17	82	193.47	270.86
3	9.66	13.53	43	101.75	142.45	83	195.84	274.18
4	11.84	16.58	44	104.11	145.75	84	198.18	277.45
5	14.02	19.63	45	106.46	149.04	85	200.55	280.77
6	16.21	22.69	46	108.81	152.34	86	202.89	284.05
7	18.39	25.74	47	111.16	155.63	87	205.23	287.33
8	20.57	28.80	48	113.51	158.91	88	207.58	290.61
9	22.75	31.85	49	115.87	162.21	89	209.93	293.90
10	24.93	34.91	50	118.22	165.50	90	212.32	297.24
11	27.11	37.96	51	120.57	168.80	91	214.67	300.54
12	29.30	41.02	52	122.92	172.08	92	216.99	303.78
13	31.48	44.07	53	125.27	175.37	93	219.34	307.08
14	33.66	47.13	54	127.62	178.67	94	221.70	310.38
15	35.90	50.26	55	129.98	181.97	95	224.06	313.69
16	38.25	53.55	56	132.32	185.25	96	226.43	317.00
17	40.60	56.84	57	134.67	188.54	97	228.75	320.26
18	42.95	60.14	58	137.03	191.84	98	231.12	323.57
19	45.31	63.43	59	139.38	195.13	99	233.45	326.83
20	47.66	66.72	60	141.74	198.44	100	235.83	330.16
21	50.01	70.02	61	144.09	201.72	101	238.16	333.42
22	52.36	73.31	62	146.44	205.01	102	240.54	336.76
23	54.72	76.60	63	148.79	208.31	103	242.87	340.02
24	57.07	79.89	64	151.15	211.61	104	245.21	343.30
25	59.42	83.19	65	153.49	214.88	105	247.60	346.64
26	61.77	86.48	66	155.85	218.19	106	249.94	349.92
27	64.12	89.77	67	158.20	221.47	107	252.28	353.20
28	66.48	93.07	68	160.54	224.76	108	254.63	356.48
29	68.82	96.35	69	162.90	228.05	109	256.97	359.76
30	71.18	99.65	70	165.25	231.35	110	259.32	363.05
31	73.53	102.94	71	167.61	234.65	111	261.67	366.34
32	75.88	106.23	72	169.97	237.96	112	264.02	369.63
33	78.23	109.52	73	172.31	241.23	113	266.37	372.92
34	80.58	112.82	74	174.68	244.55	114	268.73	376.22
35	82.93	116.11	75	177.02	247.83	115	271.09	379.52
36	85.29	119.41	76	179.37	251.11	116	273.45	382.82
37	87.64	122.69	77	181.72	254.40	117	275.81	386.13
38	89.99	125.99	78	184.07	257.70	118	278.17	389.44
39	92.35	129.29	79	186.42	260.99	119	280.54	392.75
40	94.70	132.57	80	188.78	264.29	120	282.84	395.98

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	285.21	399.29	148	348.70	488.17	175	412.23	577.12
122	287.58	402.61	149	351.13	491.58	176	414.60	580.44
123	289.89	405.84	150	353.47	494.86	177	416.98	583.77
124	292.26	409.17	151	355.81	498.13	178	419.35	587.09
125	294.64	412.50	152	358.15	501.41	179	421.59	590.23
126	296.95	415.73	153	360.49	504.69	180	423.97	593.56
127	299.33	419.07	154	362.83	507.97	181	426.35	596.89
128	301.72	422.41	155	365.18	511.25	182	428.74	600.23
129	304.03	425.64	156	367.52	514.53	183	431.12	603.57
130	306.42	428.99	157	369.87	517.82	184	433.36	606.71
131	308.74	432.23	158	372.22	521.11	185	435.75	610.05
132	311.05	435.47	159	374.57	524.40	186	438.14	613.39
133	313.45	438.83	160	376.92	527.69	187	440.53	616.74
134	315.77	442.07	161	379.27	530.98	188	442.77	619.88
135	318.17	445.43	162	381.63	534.28	189	445.16	623.23
136	320.49	448.68	163	383.98	537.57	190	447.56	626.58
137	322.89	452.05	164	386.34	540.87	191	449.96	629.94
138	325.22	455.30	165	388.70	544.17	192	452.20	633.07
139	327.54	458.56	166	391.05	547.48	193	454.60	636.44
140	329.87	461.81	167	393.42	550.78	194	457.00	639.80
141	332.28	465.19	168	395.78	554.09	195	459.24	642.93
142	334.61	468.45	169	398.14	557.40	196	461.64	646.30
143	336.94	471.71	170	400.51	560.71	197	464.05	649.67
144	339.36	475.11	171	402.87	564.02	198	466.29	652.81
145	341.69	478.37	172	405.24	567.34	199	468.70	656.18
146	344.03	481.64	173	407.48	570.48	200	471.11	659.56
147	346.36	484.90	174	409.85	573.79	201- 1000 @	2.36 ต่อ กม.	3.30 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.36 บาท/ตัน

3.30 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

61.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.32	7.45	41	98.10	137.34	81	193.22	270.51
2	7.53	10.54	42	100.48	140.68	82	195.58	273.81
3	9.74	13.63	43	102.85	143.99	83	197.97	277.16
4	11.95	16.72	44	105.24	147.33	84	200.34	280.47
5	14.15	19.81	45	107.61	150.66	85	202.73	283.83
6	16.36	22.90	46	110.00	153.99	86	205.10	287.14
7	18.57	26.00	47	112.37	157.32	87	207.47	290.46
8	20.78	29.09	48	114.74	160.64	88	209.84	293.78
9	22.98	32.18	49	117.12	163.97	89	212.22	297.10
10	25.19	35.27	50	119.50	167.30	90	214.63	300.48
11	27.40	38.36	51	121.88	170.63	91	217.01	303.81
12	29.61	41.45	52	124.25	173.95	92	219.35	307.09
13	31.81	44.54	53	126.63	177.28	93	221.73	310.43
14	34.02	47.63	54	129.01	180.61	94	224.12	313.77
15	36.29	50.80	55	131.39	183.95	95	226.51	317.11
16	38.66	54.13	56	133.76	187.27	96	228.90	320.46
17	41.04	57.46	57	136.14	190.59	97	231.25	323.75
18	43.42	60.78	58	138.52	193.92	98	233.64	327.10
19	45.80	64.11	59	140.90	197.26	99	236.00	330.40
20	48.17	67.44	60	143.28	200.60	100	238.40	333.76
21	50.55	70.77	61	145.66	203.92	101	240.75	337.06
22	52.93	74.10	62	148.03	207.24	102	243.16	340.43
23	55.31	77.43	63	150.41	210.57	103	245.52	343.73
24	57.68	80.75	64	152.79	213.91	104	247.88	347.04
25	60.06	84.09	65	155.16	217.22	105	250.30	350.42
26	62.44	87.41	66	157.55	220.57	106	252.66	353.73
27	64.81	90.74	67	159.92	223.89	107	255.03	357.05
28	67.20	94.07	68	162.29	227.21	108	257.40	360.36
29	69.57	97.40	69	164.67	230.54	109	259.77	363.68
30	71.95	100.73	70	167.05	233.87	110	262.15	367.01
31	74.33	104.06	71	169.43	237.21	111	264.52	370.33
32	76.70	107.38	72	171.82	240.55	112	266.90	373.66
33	79.08	110.71	73	174.18	243.86	113	269.28	376.99
34	81.46	114.04	74	176.58	247.21	114	271.66	380.32
35	83.83	117.37	75	178.95	250.53	115	274.04	383.66
36	86.22	120.70	76	181.32	253.85	116	276.43	387.00
37	88.59	124.02	77	183.70	257.17	117	278.81	390.34
38	90.97	127.35	78	186.07	260.50	118	281.20	393.68
39	93.35	130.69	79	188.45	263.84	119	283.60	397.03
40	95.72	134.01	80	190.84	267.17	120	285.92	400.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	288.32	403.65	148	352.50	493.50	175	416.72	583.41	
122	290.72	407.00	149	354.96	496.94	176	419.12	586.77	
123	293.05	410.27	150	357.32	500.25	177	421.52	590.13	
124	295.45	413.63	151	359.69	503.57	178	423.93	593.50	
125	297.85	417.00	152	362.06	506.88	179	426.19	596.67	
126	300.19	420.27	153	364.42	510.19	180	428.60	600.04	
127	302.60	423.64	154	366.79	513.51	181	431.00	603.41	
128	305.01	427.01	155	369.16	516.83	182	433.41	606.78	
129	307.35	430.29	156	371.53	520.15	183	435.83	610.16	
130	309.76	433.67	157	373.91	523.47	184	438.09	613.33	
131	312.10	436.94	158	376.28	526.79	185	440.50	616.70	
132	314.45	440.22	159	378.66	530.12	186	442.92	620.09	
133	316.87	443.61	160	381.03	533.44	187	445.34	623.47	
134	319.21	446.89	161	383.41	536.77	188	447.60	626.64	
135	321.64	450.29	162	385.79	540.10	189	450.02	630.03	
136	323.98	453.58	163	388.17	543.44	190	452.44	633.42	
137	326.41	456.98	164	390.55	546.77	191	454.87	636.81	
138	328.76	460.27	165	392.94	550.11	192	457.13	639.98	
139	331.11	463.56	166	395.32	553.45	193	459.56	643.38	
140	333.47	466.85	167	397.71	556.79	194	461.99	646.78	
141	335.91	470.27	168	400.10	560.13	195	464.25	649.95	
142	338.26	473.56	169	402.49	563.48	196	466.68	653.35	
143	340.61	476.86	170	404.88	566.83	197	469.12	656.76	
144	343.06	480.29	171	407.27	570.18	198	471.38	659.93	
145	345.42	483.59	172	409.66	573.53	199	473.82	663.34	
146	347.78	486.89	173	411.93	576.70	200	476.25	666.76	
147	350.14	490.19	174	414.32	580.05	201- 1000	2.38 ต่อ กม.	3.33 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.38 บาท/ตัน

3.33 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

62.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.35	7.49	41	99.16	138.82	81	195.31	273.43
2	7.58	10.62	42	101.56	142.19	82	197.69	276.77
3	9.82	13.74	43	103.96	145.54	83	200.11	280.15
4	12.05	16.87	44	106.37	148.91	84	202.50	283.49
5	14.28	19.99	45	108.77	152.28	85	204.92	286.89
6	16.51	23.12	46	111.18	155.65	86	207.31	290.24
7	18.75	26.25	47	113.58	159.01	87	209.71	293.59
8	20.98	29.37	48	115.97	162.36	88	212.10	296.94
9	23.21	32.50	49	118.38	165.74	89	214.50	300.30
10	25.45	35.63	50	120.79	169.10	90	216.94	303.72
11	27.68	38.75	51	123.19	172.47	91	219.35	307.08
12	29.91	41.88	52	125.59	175.83	92	221.71	310.40
13	32.15	45.01	53	127.99	179.19	93	224.12	313.77
14	34.38	48.13	54	130.40	182.55	94	226.53	317.15
15	36.67	51.34	55	132.80	185.93	95	228.95	320.53
16	39.07	54.70	56	135.20	189.28	96	231.36	323.91
17	41.48	58.07	57	137.60	192.64	97	233.74	327.24
18	43.88	61.43	58	140.01	196.01	98	236.16	330.63
19	46.28	64.80	59	142.41	199.38	99	238.54	333.96
20	48.69	68.16	60	144.83	202.76	100	240.97	337.35
21	51.09	71.53	61	147.22	206.11	101	243.35	340.69
22	53.49	74.89	62	149.63	209.48	102	245.78	344.10
23	55.90	78.26	63	152.03	212.84	103	248.17	347.44
24	58.30	81.62	64	154.44	216.21	104	250.56	350.78
25	60.70	84.99	65	156.83	219.56	105	253.00	354.20
26	63.10	88.35	66	159.24	222.94	106	255.39	357.54
27	65.51	91.71	67	161.64	226.30	107	257.78	360.90
28	67.91	95.08	68	164.04	229.66	108	260.18	364.25
29	70.31	98.44	69	166.44	233.02	109	262.57	367.60
30	72.72	101.81	70	168.85	236.39	110	264.97	370.96
31	75.12	105.17	71	171.26	239.76	111	267.37	374.32
32	77.53	108.54	72	173.67	243.14	112	269.78	377.69
33	79.93	111.90	73	176.06	246.48	113	272.18	381.05
34	82.33	115.26	74	178.48	249.87	114	274.59	384.42
35	84.73	118.63	75	180.87	253.22	115	277.00	387.80
36	87.14	122.00	76	183.27	256.58	116	279.41	391.17
37	89.54	125.36	77	185.67	259.94	117	281.82	394.55
38	91.94	128.72	78	188.08	263.31	118	284.24	397.93
39	94.35	132.09	79	190.48	266.68	119	286.65	401.31
40	96.75	135.45	80	192.89	270.05	120	289.01	404.61

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	291.43	408.00	148	356.30	498.82	175	421.22	589.71	
122	293.85	411.39	149	358.79	502.30	176	423.65	593.10	
123	296.21	414.69	150	361.18	505.65	177	426.07	596.50	
124	298.64	418.09	151	363.57	509.00	178	428.50	599.90	
125	301.07	421.49	152	365.96	512.35	179	430.79	603.11	
126	303.43	424.80	153	368.36	515.70	180	433.22	606.51	
127	305.86	428.21	154	370.75	519.05	181	435.66	609.92	
128	308.30	431.62	155	373.15	522.40	182	438.09	613.33	
129	310.66	434.93	156	375.54	525.76	183	440.53	616.74	
130	313.10	438.35	157	377.94	529.12	184	442.82	619.95	
131	315.47	441.66	158	380.34	532.48	185	445.26	623.36	
132	317.84	444.97	159	382.74	535.84	186	447.70	626.78	
133	320.28	448.40	160	385.14	539.20	187	450.14	630.20	
134	322.65	451.72	161	387.55	542.57	188	452.43	633.40	
135	325.11	455.15	162	389.95	545.93	189	454.88	636.83	
136	327.48	458.47	163	392.36	549.30	190	457.32	640.25	
137	329.94	461.91	164	394.77	552.67	191	459.77	643.68	
138	332.31	465.23	165	397.18	556.05	192	462.06	646.89	
139	334.69	468.56	166	399.59	559.42	193	464.52	650.32	
140	337.06	471.89	167	402.00	562.80	194	466.97	653.76	
141	339.53	475.34	168	404.41	566.18	195	469.26	656.97	
142	341.91	478.67	169	406.83	569.56	196	471.72	660.41	
143	344.29	482.00	170	409.25	572.94	197	474.18	663.85	
144	346.76	485.47	171	411.66	576.33	198	476.47	667.06	
145	349.15	488.80	172	414.08	579.72	199	478.93	670.50	
146	351.53	492.14	173	416.37	582.92	200	481.39	673.95	
147	353.92	495.48	174	418.80	586.32	201- 1000	2.41 ต่อ กม.	3.37 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.41 บาท/ตัน

3.37 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

63.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.37	7.52	41	100.21	140.29	81	197.39	276.34
2	7.63	10.69	42	102.64	143.70	82	199.80	279.72
3	9.89	13.85	43	105.06	147.09	83	202.24	283.14
4	12.15	17.01	44	107.50	150.50	84	204.65	286.52
5	14.41	20.17	45	109.93	153.90	85	207.10	289.95
6	16.67	23.34	46	112.36	157.30	86	209.52	293.33
7	18.93	26.50	47	114.79	160.70	87	211.94	296.72
8	21.19	29.66	48	117.21	164.09	88	214.37	300.11
9	23.45	32.82	49	119.64	167.50	89	216.79	303.51
10	25.70	35.99	50	122.07	170.90	90	219.25	306.96
11	27.96	39.15	51	124.50	174.30	91	221.68	310.36
12	30.22	42.31	52	126.93	177.70	92	224.08	313.71
13	32.48	45.47	53	129.35	181.09	93	226.51	317.12
14	34.74	48.64	54	131.78	184.50	94	228.95	320.53
15	37.06	51.88	55	134.22	187.90	95	231.39	323.94
16	39.48	55.28	56	136.64	191.30	96	233.83	327.36
17	41.91	58.68	57	139.07	194.69	97	236.23	330.73
18	44.34	62.08	58	141.50	198.10	98	238.68	334.15
19	46.77	65.48	59	143.93	201.50	99	241.09	337.52
20	49.20	68.88	60	146.37	204.92	100	243.54	340.95
21	51.63	72.28	61	148.79	208.31	101	245.95	344.32
22	54.06	75.68	62	151.22	211.71	102	248.40	347.76
23	56.49	79.08	63	153.65	215.11	103	250.82	351.14
24	58.92	82.48	64	156.08	218.52	104	253.23	354.52
25	61.35	85.88	65	158.50	221.90	105	255.70	357.97
26	63.77	89.28	66	160.94	225.32	106	258.11	361.36
27	66.20	92.68	67	163.36	228.71	107	260.53	364.74
28	68.63	96.09	68	165.79	232.10	108	262.95	368.13
29	71.06	99.48	69	168.22	235.50	109	265.38	371.53
30	73.49	102.89	70	170.65	238.91	110	267.80	374.92
31	75.92	106.29	71	173.08	242.31	111	270.23	378.32
32	78.35	109.69	72	175.52	245.73	112	272.66	381.72
33	80.78	113.09	73	177.94	249.11	113	275.09	385.12
34	83.20	116.49	74	180.38	252.53	114	277.52	388.53
35	85.63	119.89	75	182.80	255.92	115	279.95	391.93
36	88.07	123.29	76	185.23	259.32	116	282.39	395.34
37	90.49	126.69	77	187.65	262.71	117	284.83	398.76
38	92.92	130.09	78	190.08	266.12	118	287.27	402.18
39	95.36	133.50	79	192.51	269.52	119	289.71	405.60
40	97.78	136.89	80	194.95	272.93	120	292.09	408.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	294.54	412.35	148	360.11	504.15	175	425.72	596.01	
122	296.99	415.78	149	362.62	507.67	176	428.17	599.44	
123	299.37	419.12	150	365.03	511.05	177	430.62	602.87	
124	301.82	422.55	151	367.45	514.43	178	433.08	606.31	
125	304.28	425.99	152	369.87	517.82	179	435.39	609.55	
126	306.67	429.33	153	372.29	521.20	180	437.85	612.99	
127	309.13	432.78	154	374.71	524.59	181	440.31	616.43	
128	311.59	436.22	155	377.13	527.98	182	442.77	619.88	
129	313.98	439.57	156	379.55	531.37	183	445.23	623.32	
130	316.44	443.02	157	381.98	534.77	184	447.55	626.57	
131	318.84	446.37	158	384.40	538.16	185	450.01	630.02	
132	321.23	449.72	159	386.83	541.56	186	452.48	633.47	
133	323.70	453.18	160	389.26	544.96	187	454.95	636.93	
134	326.10	456.54	161	391.69	548.36	188	457.26	640.17	
135	328.58	460.01	162	394.12	551.76	189	459.73	643.63	
136	330.97	463.36	163	396.55	555.17	190	462.21	647.09	
137	333.46	466.84	164	398.98	558.57	191	464.68	650.56	
138	335.86	470.20	165	401.42	561.98	192	467.00	653.80	
139	338.26	473.56	166	403.85	565.39	193	469.48	657.27	
140	340.66	476.93	167	406.29	568.81	194	471.96	660.74	
141	343.15	480.41	168	408.73	572.22	195	474.27	663.98	
142	345.56	483.78	169	411.17	575.64	196	476.76	667.46	
143	347.96	487.15	170	413.61	579.06	197	479.24	670.94	
144	350.46	490.65	171	416.06	582.48	198	481.56	674.18	
145	352.87	494.02	172	418.50	585.91	199	484.04	677.66	
146	355.28	497.40	173	420.82	589.15	200	486.53	681.15	
147	357.69	500.77	174	423.27	592.58	201- 1000	2.43 ต่อ กม.	3.40 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.43 บาท/ตัน

3.40 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

64.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.40	7.56	41	101.26	141.77	81	199.47	279.26
2	7.69	10.76	42	103.72	145.21	82	201.90	282.67
3	9.97	13.96	43	106.17	148.64	83	204.37	286.12
4	12.25	17.16	44	108.63	152.08	84	206.81	289.54
5	14.54	20.35	45	111.08	155.52	85	209.29	293.00
6	16.82	23.55	46	113.54	158.96	86	211.73	296.43
7	19.11	26.75	47	116.00	162.39	87	214.18	299.85
8	21.39	29.95	48	118.44	165.82	88	216.63	303.28
9	23.68	33.15	49	120.90	169.26	89	219.08	306.71
10	25.96	36.35	50	123.36	172.70	90	221.57	310.19
11	28.25	39.54	51	125.81	176.14	91	224.02	313.63
12	30.53	42.74	52	128.26	179.57	92	226.44	317.02
13	32.82	45.94	53	130.71	183.00	93	228.90	320.46
14	35.10	49.14	54	133.17	186.44	94	231.37	323.91
15	37.44	52.42	55	135.63	189.88	95	233.83	327.36
16	39.90	55.85	56	138.08	193.31	96	236.30	330.82
17	42.35	59.29	57	140.53	196.74	97	238.73	334.22
18	44.81	62.73	58	142.99	200.18	98	241.20	337.68
19	47.26	66.16	59	145.45	203.63	99	243.63	341.08
20	49.71	69.60	60	147.91	207.07	100	246.11	344.55
21	52.17	73.04	61	150.36	210.50	101	248.54	347.96
22	54.62	76.47	62	152.81	213.94	102	251.02	351.43
23	57.08	79.91	63	155.27	217.37	103	253.46	354.85
24	59.53	83.35	64	157.73	220.82	104	255.90	358.26
25	61.99	86.78	65	160.17	224.24	105	258.39	361.75
26	64.44	90.22	66	162.64	227.69	106	260.84	365.17
27	66.90	93.65	67	165.08	231.12	107	263.28	368.59
28	69.35	97.10	68	167.54	234.55	108	265.73	372.02
29	71.81	100.53	69	169.99	237.98	109	268.18	375.45
30	74.26	103.97	70	172.45	241.42	110	270.63	378.88
31	76.72	107.40	71	174.91	244.87	111	273.08	382.31
32	79.17	110.84	72	177.37	248.32	112	275.53	385.75
33	81.62	114.27	73	179.81	251.74	113	277.99	389.19
34	84.08	117.71	74	182.28	255.20	114	280.45	392.63
35	86.53	121.14	75	184.73	258.62	115	282.91	396.07
36	88.99	124.59	76	187.18	262.05	116	285.37	399.52
37	91.44	128.02	77	189.63	265.48	117	287.83	402.97
38	93.90	131.46	78	192.09	268.92	118	290.30	406.42
39	96.36	134.90	79	194.54	272.36	119	292.77	409.88
40	98.81	138.33	80	197.01	275.81	120	295.18	413.25

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	297.65	416.71	148	363.91	509.47	175	430.22	602.30
122	300.12	420.17	149	366.45	513.03	176	432.69	605.77
123	302.53	423.54	150	368.89	516.44	177	435.17	609.24
124	305.01	427.01	151	371.33	519.86	178	437.65	612.71
125	307.49	430.49	152	373.78	523.29	179	439.99	615.99
126	309.90	433.87	153	376.22	526.71	180	442.48	619.47
127	312.39	437.35	154	378.67	530.13	181	444.96	622.94
128	314.88	440.83	155	381.11	533.56	182	447.45	626.43
129	317.29	444.21	156	383.56	536.99	183	449.93	629.91
130	319.79	447.70	157	386.01	540.42	184	452.28	633.19
131	322.20	451.09	158	388.46	543.85	185	454.77	636.67
132	324.62	454.47	159	390.91	547.28	186	457.26	640.16
133	327.12	457.97	160	393.37	550.72	187	459.75	643.66
134	329.54	461.36	161	395.82	554.15	188	462.10	646.93
135	332.05	464.86	162	398.28	557.59	189	464.59	650.43
136	334.47	468.26	163	400.74	561.03	190	467.09	653.93
137	336.98	471.77	164	403.20	564.47	191	469.59	657.43
138	339.40	475.17	165	405.66	567.92	192	471.93	660.71
139	341.83	478.56	166	408.12	571.37	193	474.44	664.21
140	344.26	481.96	167	410.58	574.82	194	476.94	667.72
141	346.78	485.49	168	413.05	578.27	195	479.28	671.00
142	349.21	488.89	169	415.52	581.72	196	481.79	674.51
143	351.64	492.29	170	417.98	585.18	197	484.30	678.03
144	354.16	495.83	171	420.45	588.64	198	486.65	681.30
145	356.60	499.24	172	422.93	592.10	199	489.16	684.82
146	359.04	502.65	173	425.27	595.37	200	491.67	688.34
147	361.47	506.06	174	427.74	598.84	201- 1000 @	2.46 ต่อ กม.	3.44 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.46 บาท/ตัน

3.44 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

65.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.43	7.60	41	102.32	143.24	81	201.55	282.17
2	7.74	10.83	42	104.80	146.72	82	204.01	285.62
3	10.05	14.07	43	107.27	150.18	83	206.51	289.11
4	12.36	17.30	44	109.76	153.66	84	208.97	292.56
5	14.67	20.53	45	112.24	157.14	85	211.47	296.06
6	16.98	23.77	46	114.72	160.61	86	213.94	299.52
7	19.29	27.00	47	117.20	164.08	87	216.41	302.98
8	21.60	30.24	48	119.67	167.54	88	218.89	306.44
9	23.91	33.47	49	122.16	171.03	89	221.36	309.91
10	26.22	36.71	50	124.64	174.50	90	223.88	313.43
11	28.53	39.94	51	127.12	177.97	91	226.36	316.91
12	30.84	43.17	52	129.60	181.44	92	228.81	320.33
13	33.15	46.41	53	132.08	184.91	93	231.29	323.81
14	35.46	49.64	54	134.56	188.38	94	233.78	327.29
15	37.83	52.96	55	137.04	191.86	95	236.27	330.78
16	40.31	56.43	56	139.52	195.33	96	238.77	334.27
17	42.79	59.90	57	142.00	198.80	97	241.22	337.71
18	45.27	63.37	58	144.48	202.27	98	243.72	341.20
19	47.75	66.85	59	146.96	205.75	99	246.17	344.64
20	50.23	70.32	60	149.45	209.23	100	248.68	348.15
21	52.71	73.79	61	151.93	212.70	101	251.14	351.59
22	55.19	77.26	62	154.41	216.17	102	253.65	355.10
23	57.67	80.74	63	156.89	219.64	103	256.11	358.55
24	60.15	84.21	64	159.37	223.12	104	258.57	362.00
25	62.63	87.68	65	161.84	226.58	105	261.09	365.53
26	65.11	91.15	66	164.33	230.06	106	263.56	368.99
27	67.59	94.63	67	166.81	233.53	107	266.03	372.44
28	70.07	98.10	68	169.28	237.00	108	268.50	375.91
29	72.55	101.57	69	171.76	240.47	109	270.98	379.37
30	75.03	105.05	70	174.25	243.94	110	273.45	382.84
31	77.51	108.52	71	176.73	247.42	111	275.93	386.31
32	79.99	111.99	72	179.22	250.91	112	278.41	389.78
33	82.47	115.46	73	181.69	254.36	113	280.89	393.25
34	84.95	118.93	74	184.18	257.86	114	283.38	396.73
35	87.43	122.40	75	186.66	261.32	115	285.86	400.21
36	89.92	125.88	76	189.13	264.79	116	288.35	403.69
37	92.39	129.35	77	191.61	268.26	117	290.84	407.18
38	94.87	132.82	78	194.09	271.73	118	293.33	410.67
39	97.36	136.30	79	196.58	275.21	119	295.83	414.16
40	99.84	139.77	80	199.06	278.69	120	298.26	417.56

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	300.76	421.06	148	367.71	514.80	175	434.71	608.60
122	303.26	424.56	149	370.28	518.39	176	437.22	612.10
123	305.69	427.97	150	372.74	521.84	177	439.72	615.61
124	308.20	431.48	151	375.21	525.30	178	442.23	619.12
125	310.70	434.99	152	377.68	528.75	179	444.59	622.43
126	313.14	438.40	153	380.15	532.21	180	447.10	625.94
127	315.65	441.91	154	382.62	535.67	181	449.61	629.46
128	318.17	445.43	155	385.10	539.14	182	452.12	632.97
129	320.61	448.85	156	387.57	542.60	183	454.64	636.49
130	323.13	452.38	157	390.05	546.06	184	457.00	639.81
131	325.57	455.80	158	392.52	549.53	185	459.52	643.33
132	328.01	459.22	159	395.00	553.00	186	462.04	646.86
133	330.54	462.75	160	397.48	556.47	187	464.56	650.38
134	332.99	466.18	161	399.96	559.94	188	466.93	653.70
135	335.52	469.72	162	402.44	563.42	189	469.45	657.23
136	337.96	473.15	163	404.93	566.90	190	471.97	660.76
137	340.50	476.70	164	407.41	570.38	191	474.50	664.30
138	342.95	480.13	165	409.90	573.86	192	476.87	667.62
139	345.40	483.56	166	412.39	577.34	193	479.40	671.16
140	347.86	487.00	167	414.87	580.82	194	481.93	674.70
141	350.40	490.56	168	417.37	584.31	195	484.30	678.01
142	352.86	494.00	169	419.86	587.80	196	486.83	681.56
143	355.31	497.44	170	422.35	591.29	197	489.37	685.11
144	357.87	501.01	171	424.85	594.79	198	491.73	688.43
145	360.33	504.46	172	427.35	598.28	199	494.27	691.98
146	362.79	507.90	173	429.71	601.60	200	496.81	695.54
147	365.25	511.35	174	432.21	605.10	201- 1000 @	2.49 ต่อ กม.	3.48 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.49 บาท/ตัน

3.48 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

66.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.45	7.63	41	103.37	144.72	81	203.63	285.09
2	7.79	10.90	42	105.88	148.23	82	206.12	288.57
3	10.12	14.17	43	108.38	151.73	83	208.64	292.10
4	12.46	17.44	44	110.89	155.25	84	211.13	295.58
5	14.79	20.71	45	113.40	158.75	85	213.66	299.12
6	17.13	23.98	46	115.91	162.27	86	216.15	302.61
7	19.47	27.26	47	118.41	165.78	87	218.65	306.11
8	21.80	30.52	48	120.91	169.27	88	221.15	309.61
9	24.14	33.80	49	123.42	172.79	89	223.65	313.11
10	26.48	37.07	50	125.93	176.30	90	226.19	316.67
11	28.81	40.34	51	128.44	179.81	91	228.70	320.18
12	31.15	43.61	52	130.94	183.31	92	231.17	323.64
13	33.48	46.88	53	133.44	186.81	93	233.68	327.16
14	35.82	50.15	54	135.95	190.32	94	236.20	330.68
15	38.21	53.50	55	138.46	193.84	95	238.71	334.20
16	40.72	57.01	56	140.96	197.34	96	241.23	337.73
17	43.22	60.51	57	143.46	200.85	97	243.71	341.20
18	45.73	64.02	58	145.97	204.36	98	246.24	344.73
19	48.24	67.53	59	148.48	207.87	99	248.72	348.21
20	50.74	71.04	60	150.99	211.39	100	251.25	351.75
21	53.25	74.55	61	153.50	214.89	101	253.73	355.23
22	55.75	78.05	62	156.00	218.40	102	256.27	358.77
23	58.26	81.57	63	158.51	221.91	103	258.76	362.26
24	60.77	85.07	64	161.02	225.42	104	261.25	365.75
25	63.27	88.58	65	163.51	228.91	105	263.79	369.31
26	65.78	92.09	66	166.03	232.44	106	266.29	372.80
27	68.28	95.60	67	168.53	235.94	107	268.78	376.29
28	70.79	99.11	68	171.03	239.44	108	271.28	379.79
29	73.30	102.61	69	173.54	242.95	109	273.78	383.29
30	75.80	106.13	70	176.04	246.46	110	276.28	386.79
31	78.31	109.63	71	178.56	249.98	111	278.79	390.30
32	80.81	113.14	72	181.07	253.50	112	281.29	393.81
33	83.32	116.65	73	183.56	256.99	113	283.80	397.32
34	85.83	120.16	74	186.09	260.52	114	286.31	400.83
35	88.33	123.66	75	188.58	264.02	115	288.82	404.35
36	90.84	127.18	76	191.09	267.52	116	291.33	407.87
37	93.34	130.68	77	193.59	271.03	117	293.85	411.39
38	95.85	134.19	78	196.10	274.53	118	296.37	414.91
39	98.36	137.71	79	198.61	278.05	119	298.89	418.44
40	100.86	141.21	80	201.12	281.56	120	301.34	421.88

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	303.87	425.41	148	371.52	520.12	175	439.21	614.89	
122	306.39	428.95	149	374.11	523.75	176	441.74	618.43	
123	308.85	432.40	150	376.60	527.24	177	444.27	621.98	
124	311.38	435.94	151	379.09	530.73	178	446.80	625.52	
125	313.92	439.48	152	381.59	534.22	179	449.19	628.87	
126	316.38	442.93	153	384.08	537.72	180	451.73	632.42	
127	318.92	446.48	154	386.58	541.21	181	454.26	635.97	
128	321.46	450.04	155	389.08	544.71	182	456.80	639.52	
129	323.92	453.49	156	391.58	548.21	183	459.34	643.08	
130	326.47	457.05	157	394.08	551.71	184	461.73	646.43	
131	328.94	460.51	158	396.58	555.22	185	464.28	649.99	
132	331.41	463.97	159	399.09	558.72	186	466.82	653.55	
133	333.96	467.54	160	401.59	562.23	187	469.37	657.11	
134	336.43	471.00	161	404.10	565.74	188	471.76	660.46	
135	338.98	474.58	162	406.61	569.25	189	474.31	664.03	
136	341.46	478.04	163	409.12	572.76	190	476.86	667.60	
137	344.02	481.63	164	411.63	576.28	191	479.41	671.17	
138	346.50	485.10	165	414.14	579.79	192	481.80	674.52	
139	348.98	488.57	166	416.65	583.31	193	484.36	678.10	
140	351.46	492.04	167	419.17	586.83	194	486.91	681.68	
141	354.02	495.63	168	421.68	590.36	195	489.31	685.03	
142	356.51	499.11	169	424.20	593.88	196	491.87	688.61	
143	358.99	502.59	170	426.72	597.41	197	494.43	692.20	
144	361.57	506.19	171	429.24	600.94	198	496.82	695.55	
145	364.05	509.67	172	431.77	604.47	199	499.39	699.14	
146	366.54	513.16	173	434.16	607.82	200	501.95	702.74	
147	369.03	516.64	174	436.68	611.36	201- 1000	2.51 ต่อ กม.	3.51 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.51 บาท/ตัน

3.51 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

67.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.48	7.67	41	104.42	146.19	81	205.71	288.00
2	7.84	10.98	42	106.96	149.74	82	208.23	291.52
3	10.20	14.28	43	109.48	153.28	83	210.77	295.08
4	12.56	17.59	44	112.02	156.83	84	213.29	298.61
5	14.92	20.89	45	114.55	160.37	85	215.84	302.18
6	17.29	24.20	46	117.09	163.92	86	218.36	305.71
7	19.65	27.51	47	119.62	167.47	87	220.89	309.24
8	22.01	30.81	48	122.14	171.00	88	223.41	312.78
9	24.37	34.12	49	124.68	174.55	89	225.94	316.31
10	26.73	37.43	50	127.21	178.10	90	228.51	319.91
11	29.09	40.73	51	129.75	181.64	91	231.04	323.46
12	31.46	44.04	52	132.27	185.18	92	233.54	326.95
13	33.82	47.35	53	134.80	188.72	93	236.07	330.50
14	36.18	50.65	54	137.33	192.27	94	238.61	334.06
15	38.60	54.04	55	139.87	195.82	95	241.16	337.62
16	41.13	57.58	56	142.40	199.36	96	243.70	341.18
17	43.66	61.13	57	144.93	202.90	97	246.20	344.69
18	46.19	64.67	58	147.46	206.44	98	248.75	348.26
19	48.73	68.22	59	150.00	209.99	99	251.26	351.77
20	51.26	71.76	60	152.54	213.55	100	253.82	355.34
21	53.79	75.31	61	155.06	217.09	101	256.33	358.86
22	56.32	78.85	62	157.59	220.63	102	258.89	362.44
23	58.85	82.40	63	160.13	224.18	103	261.40	365.97
24	61.38	85.94	64	162.66	227.73	104	263.92	369.49
25	63.92	89.48	65	165.18	231.25	105	266.49	373.08
26	66.45	93.02	66	167.72	234.81	106	269.01	376.61
27	68.98	96.57	67	170.25	238.35	107	271.53	380.14
28	71.51	100.12	68	172.78	241.89	108	274.06	383.68
29	74.04	103.66	69	175.31	245.43	109	276.58	387.21
30	76.58	107.21	70	177.84	248.98	110	279.11	390.75
31	79.11	110.75	71	180.38	252.53	111	281.64	394.29
32	81.64	114.29	72	182.92	256.09	112	284.17	397.84
33	84.17	117.84	73	185.44	259.62	113	286.70	401.38
34	86.70	121.38	74	187.99	263.18	114	289.24	404.93
35	89.23	124.92	75	190.51	266.72	115	291.77	408.48
36	91.77	128.47	76	193.04	270.25	116	294.31	412.04
37	94.29	132.01	77	195.57	273.80	117	296.86	415.60
38	96.83	135.56	78	198.10	277.34	118	299.40	419.16
39	99.36	139.11	79	200.64	280.89	119	301.94	422.72
40	101.89	142.65	80	203.17	284.44	120	304.43	426.20

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	306.98	429.77	148	375.32	525.45	175	443.71	621.19
122	309.53	433.34	149	377.94	529.11	176	446.26	624.77
123	312.02	436.82	150	380.45	532.64	177	448.82	628.34
124	314.57	440.40	151	382.97	536.16	178	451.38	631.93
125	317.13	443.98	152	385.49	539.69	179	453.79	635.31
126	319.62	447.47	153	388.02	543.22	180	456.35	638.90
127	322.18	451.05	154	390.54	546.75	181	458.92	642.48
128	324.75	454.64	155	393.06	550.29	182	461.48	646.07
129	327.24	458.13	156	395.59	553.82	183	464.04	649.66
130	329.81	461.73	157	398.12	557.36	184	466.46	653.05
131	332.30	465.23	158	400.64	560.90	185	469.03	656.64
132	334.80	468.72	159	403.17	564.44	186	471.60	660.24
133	337.38	472.33	160	405.70	567.99	187	474.17	663.84
134	339.87	475.82	161	408.24	571.53	188	476.59	667.23
135	342.45	479.44	162	410.77	575.08	189	479.16	670.83
136	344.95	482.94	163	413.30	578.63	190	481.74	674.44
137	347.54	486.56	164	415.84	582.18	191	484.32	678.05
138	350.04	490.06	165	418.38	585.73	192	486.74	681.43
139	352.55	493.57	166	420.92	589.29	193	489.32	685.04
140	355.05	497.07	167	423.46	592.84	194	491.90	688.66
141	357.65	500.71	168	426.00	596.40	195	494.32	692.05
142	360.16	504.22	169	428.54	599.96	196	496.90	695.67
143	362.66	507.73	170	431.09	603.53	197	499.49	699.29
144	365.27	511.37	171	433.64	607.09	198	501.91	702.68
145	367.78	514.89	172	436.19	610.66	199	504.50	706.30
146	370.29	518.41	173	438.60	614.05	200	507.09	709.93
147	372.81	521.93	174	441.16	617.62	201- 1000 @	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

68.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดตียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	5.50	7.70	41	105.48	147.67	81	207.80	290.91
2	7.89	11.05	42	108.04	151.26	82	210.33	294.47
3	10.28	14.39	43	110.59	154.82	83	212.91	298.07
4	12.67	17.73	44	113.15	158.41	84	215.45	301.63
5	15.05	21.07	45	115.71	161.99	85	218.03	305.24
6	17.44	24.42	46	118.27	165.58	86	220.57	308.80
7	19.83	27.76	47	120.83	169.16	87	223.12	312.37
8	22.21	31.10	48	123.38	172.73	88	225.67	315.94
9	24.60	34.44	49	125.94	176.32	89	228.23	319.52
10	26.99	37.79	50	128.50	179.89	90	230.82	323.15
11	29.38	41.13	51	131.06	183.48	91	233.38	326.73
12	31.76	44.47	52	133.61	187.05	92	235.90	330.26
13	34.15	47.81	53	136.16	190.63	93	238.46	333.85
14	36.54	51.16	54	138.72	194.21	94	241.03	337.44
15	38.98	54.58	55	141.28	197.80	95	243.60	341.04
16	41.54	58.16	56	143.84	201.37	96	246.17	344.63
17	44.10	61.74	57	146.39	204.95	97	248.70	348.18
18	46.66	65.32	58	148.95	208.53	98	251.27	351.78
19	49.21	68.90	59	151.51	212.12	99	253.81	355.33
20	51.77	72.48	60	154.08	215.71	100	256.39	358.94
21	54.33	76.06	61	156.63	219.28	101	258.92	362.49
22	56.88	79.64	62	159.19	222.86	102	261.51	366.11
23	59.44	83.22	63	161.74	226.44	103	264.05	369.67
24	62.00	86.80	64	164.31	230.03	104	266.59	373.23
25	64.56	90.38	65	166.85	233.59	105	269.19	376.86
26	67.11	93.96	66	169.42	237.19	106	271.73	380.43
27	69.67	97.54	67	171.97	240.76	107	274.28	383.99
28	72.23	101.13	68	174.53	244.34	108	276.83	387.56
29	74.79	104.70	69	177.08	247.92	109	279.38	391.14
30	77.35	108.28	70	179.64	251.50	110	281.94	394.71
31	79.90	111.86	71	182.21	255.09	111	284.49	398.29
32	82.46	115.44	72	184.77	258.68	112	287.05	401.87
33	85.02	119.02	73	187.32	262.24	113	289.61	405.45
34	87.57	122.60	74	189.89	265.85	114	292.17	409.03
35	90.13	126.18	75	192.44	269.42	115	294.73	412.62
36	92.69	129.77	76	194.99	272.99	116	297.30	416.21
37	95.24	133.34	77	197.55	276.57	117	299.86	419.81
38	97.80	136.92	78	200.11	280.15	118	302.43	423.40
39	100.37	140.51	79	202.67	283.73	119	305.00	427.00
40	102.92	144.09	80	205.23	287.32	120	307.51	430.52

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	
121	310.09	434.12	148	379.12	530.77	175	448.21	627.49	
122	312.66	437.73	149	381.76	534.47	176	450.79	631.10	
123	315.18	441.25	150	384.31	538.03	177	453.37	634.71	
124	317.76	444.86	151	386.85	541.60	178	455.95	638.33	
125	320.34	448.48	152	389.40	545.16	179	458.39	641.75	
126	322.86	452.00	153	391.95	548.73	180	460.98	645.37	
127	325.44	455.62	154	394.50	552.30	181	463.57	648.99	
128	328.04	459.25	155	397.05	555.87	182	466.16	652.62	
129	330.55	462.78	156	399.60	559.44	183	468.75	656.25	
130	333.15	466.41	157	402.15	563.01	184	471.19	659.67	
131	335.67	469.94	158	404.70	566.59	185	473.78	663.30	
132	338.19	473.47	159	407.26	570.16	186	476.38	666.93	
133	340.79	477.11	160	409.82	573.74	187	478.98	670.57	
134	343.32	480.64	161	412.37	577.32	188	481.42	673.99	
135	345.92	484.29	162	414.93	580.91	189	484.02	677.63	
136	348.45	487.83	163	417.49	584.49	190	486.62	681.27	
137	351.06	491.49	164	420.06	588.08	191	489.23	684.92	
138	353.59	495.03	165	422.62	591.67	192	491.67	688.34	
139	356.12	498.57	166	425.18	595.26	193	494.28	691.99	
140	358.65	502.11	167	427.75	598.85	194	496.89	695.64	
141	361.27	505.78	168	430.32	602.45	195	499.33	699.06	
142	363.80	509.33	169	432.89	606.04	196	501.94	702.72	
143	366.34	512.88	170	435.46	609.64	197	504.56	706.38	
144	368.97	516.55	171	438.03	613.25	198	507.00	709.80	
145	371.51	520.11	172	440.61	616.85	199	509.62	713.46	
146	374.04	523.66	173	443.05	620.27	200	512.23	717.13	
147	376.58	527.22	174	445.63	623.88	201- 1000	2.56 ต่อ กม.	3.58 ต่อ กม.	
							@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.56 บาท/ตัน

3.58 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

69.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.78	0.22	0.28	2.00	2.06
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.79	0.55	0.69	4.34	4.48
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.83	0.78	0.98	6.61	6.81
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.78	3.51	4.39	26.29	27.17
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.60	10.80	13.50	55.40	58.10
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.35	3.06	3.83	25.41	26.18
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.29	1.70	2.13	9.99	10.42
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.45	3.34	4.18	40.79	41.63
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.60	5.18	6.48	49.78	51.08
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	71.99	4.66	5.83	76.65	77.82
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	77.59	19.00	23.75	96.59	101.34
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	31.93	6.52	8.15	38.45	40.08
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.03	1.46	1.83	11.49	11.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.52	12.96	16.20	66.48	69.72
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	18.88	2.75	3.44	21.63	22.32
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.32	20.90	26.13	84.22	89.45
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.51	4.20	5.25	27.71	28.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	77.94	25.71	32.14	103.65	110.08
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.03	1.66	2.08	9.69	10.11
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.93	2.11	2.64	13.04	13.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.37	3.38	4.23	16.75	17.60
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.67	1.75	2.19	13.42	13.86
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.37	0.62	0.78	9.99	10.15
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.68	0.88	1.10	9.56	9.78
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	19.88	2.21	2.76	22.09	22.64
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	27.47	3.05	3.81	30.52	31.28
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	40.84	4.54	5.68	45.38	46.52
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	59.82	6.64	8.30	66.46	68.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.19	0.49	0.61	2.68	2.80
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.02	0.68	0.85	3.70	3.87
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.49	1.00	1.25	5.49	5.74
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.47	1.84	8.05	8.42

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	592.90	16.77	20.96	609.67	613.86
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	15.67	2.82	3.53	18.49	19.20
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	11.78	2.28	2.85	14.06	14.63
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	232.94	35.15	43.94	268.09	276.88
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.68	1.74	2.18	20.42	20.86
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.20	1.92	2.40	13.12	13.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	25.98	2.53	3.16	28.51	29.14
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	16.86	2.39	2.99	19.25	19.85
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.05	1.06	1.33	12.11	12.38
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.18	11.03	13.79	52.21	54.97
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	55.27	5.29	6.61	60.56	61.88
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	45.30	11.03	13.79	56.33	59.09
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	55.27	5.29	6.61	60.56	61.88
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	25.87	5.92	7.40	31.79	33.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.34	7.39	9.24	39.73	41.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.11	9.86	12.33	52.97	55.44
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	51.74	11.83	14.79	63.57	66.53
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	13.90	2.07	2.59	15.97	16.49
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.28	0.39	0.49	3.67	3.77
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.18	5.86	7.33	57.04	58.51
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.58	7.39	9.24	75.97	77.82
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.14	8.11	10.14	91.25	93.28
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	100.87	9.00	11.25	109.87	112.12
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.71	1.97	2.46	16.68	17.17
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.16	2.30	2.88	19.46	20.04

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.79	0.22	0.28	2.01	2.07
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.83	0.55	0.69	4.38	4.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.88	0.78	0.98	6.66	6.86
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.00	3.51	4.39	26.51	27.39
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.05	10.80	13.50	55.85	58.55
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.54	3.06	3.83	25.60	26.37
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.37	1.70	2.13	10.07	10.50
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	37.84	3.34	4.18	41.18	42.02
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.05	5.18	6.48	50.23	51.53
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	72.42	4.66	5.83	77.08	78.25
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	78.54	19.00	23.75	97.54	102.29
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.23	6.52	8.15	38.75	40.38
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.12	1.46	1.83	11.58	11.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.06	12.96	16.20	67.02	70.26
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.04	2.75	3.44	21.79	22.48
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	20.90	26.13	84.85	90.08
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.65	4.20	5.25	27.85	28.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	78.71	25.71	32.14	104.42	110.85
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.11	1.66	2.08	9.77	10.19
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.03	2.11	2.64	13.14	13.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.49	3.38	4.23	16.87	17.72
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.76	1.75	2.19	13.51	13.95
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.49	0.62	0.78	10.11	10.27
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.80	0.88	1.10	9.68	9.90
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.14	2.21	2.76	22.35	22.90
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	27.83	3.05	3.81	30.88	31.64
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	41.38	4.54	5.68	45.92	47.06
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	60.60	6.64	8.30	67.24	68.90
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.20	0.49	0.61	2.69	2.81
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.05	0.68	0.85	3.73	3.90
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.53	1.00	1.25	5.53	5.78
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.63	1.47	1.84	8.10	8.47

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	603.68	16.77	20.96	620.45	624.64
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	15.84	2.82	3.53	18.66	19.37
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	11.89	2.28	2.85	14.17	14.74
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	236.40	35.15	43.94	271.55	280.34
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.96	1.74	2.18	20.70	21.14
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.25	1.92	2.40	13.17	13.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.23	2.53	3.16	28.76	29.39
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.09	2.39	2.99	19.48	20.08
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.19	1.06	1.33	12.25	12.52
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.58	11.03	13.79	52.61	55.37
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	55.95	5.29	6.61	61.24	62.56
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	45.74	11.03	13.79	56.77	59.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	55.95	5.29	6.61	61.24	62.56
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.01	5.92	7.40	31.93	33.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.51	7.39	9.24	39.90	41.75
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.35	9.86	12.33	53.21	55.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.02	11.83	14.79	63.85	66.81
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.07	2.07	2.59	16.14	16.66
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.32	0.39	0.49	3.71	3.81
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.50	5.86	7.33	57.36	58.83
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	68.96	7.39	9.24	76.35	78.20
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.61	8.11	10.14	91.72	93.75
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	101.44	9.00	11.25	110.44	112.69
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	14.91	1.97	2.46	16.88	17.37
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.39	2.30	2.88	19.69	20.27

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.80	0.22	0.28	2.02	2.08
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.86	0.55	0.69	4.41	4.55
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.93	0.78	0.98	6.71	6.91
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.21	3.51	4.39	26.72	27.60
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.50	10.80	13.50	56.30	59.00
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.73	3.06	3.83	25.79	26.56
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.45	1.70	2.13	10.15	10.58
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.22	3.34	4.18	41.56	42.40
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.50	5.18	6.48	50.68	51.98
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	72.86	4.66	5.83	77.52	78.69
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	79.48	19.00	23.75	98.48	103.23
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.54	6.52	8.15	39.06	40.69
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.20	1.46	1.83	11.66	12.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.61	12.96	16.20	67.57	70.81
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.19	2.75	3.44	21.94	22.63
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	64.57	20.90	26.13	85.47	90.70
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.79	4.20	5.25	27.99	29.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	79.49	25.71	32.14	105.20	111.63
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.19	1.66	2.08	9.85	10.27
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.13	2.11	2.64	13.24	13.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.62	3.38	4.23	17.00	17.85
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.86	1.75	2.19	13.61	14.05
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.62	0.62	0.78	10.24	10.40
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	8.92	0.88	1.10	9.80	10.02
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.40	2.21	2.76	22.61	23.16
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.19	3.05	3.81	31.24	32.00
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	41.91	4.54	5.68	46.45	47.59
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	61.39	6.64	8.30	68.03	69.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.22	0.49	0.61	2.71	2.83
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.07	0.68	0.85	3.75	3.92
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.57	1.00	1.25	5.57	5.82
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.69	1.47	1.84	8.16	8.53

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	614.46	16.77	20.96	631.23	635.42
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.00	2.82	3.53	18.82	19.53
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.00	2.28	2.85	14.28	14.85
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	239.87	35.15	43.94	275.02	283.81
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.24	1.74	2.18	20.98	21.42
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.30	1.92	2.40	13.22	13.70
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.47	2.53	3.16	29.00	29.63
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.31	2.39	2.99	19.70	20.30
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.32	1.06	1.33	12.38	12.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.98	11.03	13.79	53.01	55.77
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	56.62	5.29	6.61	61.91	63.23
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.18	11.03	13.79	57.21	59.97
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	56.62	5.29	6.61	61.91	63.23
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.15	5.92	7.40	32.07	33.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.69	7.39	9.24	40.08	41.93
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.59	9.86	12.33	53.45	55.92
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.30	11.83	14.79	64.13	67.09
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.24	2.07	2.59	16.31	16.83
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.37	0.39	0.49	3.76	3.86
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	51.83	5.86	7.33	57.69	59.16
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.35	7.39	9.24	76.74	78.59
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.08	8.11	10.14	92.19	94.22
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	102.01	9.00	11.25	111.01	113.26
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.10	1.97	2.46	17.07	17.56
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.62	2.30	2.88	19.92	20.50

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.81	0.22	0.28	2.03	2.09
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.89	0.55	0.69	4.44	4.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.98	0.78	0.98	6.76	6.96
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.43	3.51	4.39	26.94	27.82
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.96	10.80	13.50	56.76	59.46
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	22.91	3.06	3.83	25.97	26.74
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.53	1.70	2.13	10.23	10.66
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	38.61	3.34	4.18	41.95	42.79
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.94	5.18	6.48	51.12	52.42
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	73.29	4.66	5.83	77.95	79.12
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	80.43	19.00	23.75	99.43	104.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	32.84	6.52	8.15	39.36	40.99
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.28	1.46	1.83	11.74	12.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.15	12.96	16.20	68.11	71.35
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.35	2.75	3.44	22.10	22.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.19	20.90	26.13	86.09	91.32
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	23.94	4.20	5.25	28.14	29.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	80.27	25.71	32.14	105.98	112.41
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.26	1.66	2.08	9.92	10.34
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.23	2.11	2.64	13.34	13.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.74	3.38	4.23	17.12	17.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	11.96	1.75	2.19	13.71	14.15
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.75	0.62	0.78	10.37	10.53
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.04	0.88	1.10	9.92	10.14
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.66	2.21	2.76	22.87	23.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.55	3.05	3.81	31.60	32.36
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	42.45	4.54	5.68	46.99	48.13
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	62.17	6.64	8.30	68.81	70.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.24	0.49	0.61	2.73	2.85
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.10	0.68	0.85	3.78	3.95
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.60	1.00	1.25	5.60	5.85
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.47	1.84	8.21	8.58

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	625.25	16.77	20.96	642.02	646.21
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.17	2.82	3.53	18.99	19.70
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.11	2.28	2.85	14.39	14.96
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	243.33	35.15	43.94	278.48	287.27
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.51	1.74	2.18	21.25	21.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.35	1.92	2.40	13.27	13.75
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.72	2.53	3.16	29.25	29.88
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.53	2.39	2.99	19.92	20.52
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.46	1.06	1.33	12.52	12.79
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.39	11.03	13.79	53.42	56.18
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	57.30	5.29	6.61	62.59	63.91
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.63	11.03	13.79	57.66	60.42
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	57.30	5.29	6.61	62.59	63.91
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.29	5.92	7.40	32.21	33.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	32.87	7.39	9.24	40.26	42.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	43.82	9.86	12.33	53.68	56.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.59	11.83	14.79	64.42	67.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.41	2.07	2.59	16.48	17.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.41	0.39	0.49	3.80	3.90
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.15	5.86	7.33	58.01	59.48
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	69.73	7.39	9.24	77.12	78.97
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	84.54	8.11	10.14	92.65	94.68
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	102.57	9.00	11.25	111.57	113.82
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.29	1.97	2.46	17.26	17.75
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	17.84	2.30	2.88	20.14	20.72

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.83	0.22	0.28	2.05	2.11
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.92	0.55	0.69	4.47	4.61
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.04	0.78	0.98	6.82	7.02
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.64	3.51	4.39	27.15	28.03
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.41	10.80	13.50	57.21	59.91
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.10	3.06	3.83	26.16	26.93
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.61	1.70	2.13	10.31	10.74
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.00	3.34	4.18	42.34	43.18
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.39	5.18	6.48	51.57	52.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	73.72	4.66	5.83	78.38	79.55
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	81.38	19.00	23.75	100.38	105.13
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.15	6.52	8.15	39.67	41.30
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.37	1.46	1.83	11.83	12.20
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.69	12.96	16.20	68.65	71.89
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.51	2.75	3.44	22.26	22.95
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.82	20.90	26.13	86.72	91.95
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.08	4.20	5.25	28.28	29.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	81.05	25.71	32.14	106.76	113.19
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.34	1.66	2.08	10.00	10.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.33	2.11	2.64	13.44	13.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.86	3.38	4.23	17.24	18.09
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.06	1.75	2.19	13.81	14.25
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	9.88	0.62	0.78	10.50	10.66
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.16	0.88	1.10	10.04	10.26
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	20.92	2.21	2.76	23.13	23.68
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	28.91	3.05	3.81	31.96	32.72
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	42.98	4.54	5.68	47.52	48.66
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	62.95	6.64	8.30	69.59	71.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.26	0.49	0.61	2.75	2.87
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.12	0.68	0.85	3.80	3.97
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.64	1.00	1.25	5.64	5.89
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.80	1.47	1.84	8.27	8.64

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	636.03	16.77	20.96	652.80	656.99
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.33	2.82	3.53	19.15	19.86
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.22	2.28	2.85	14.50	15.07
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	246.80	35.15	43.94	281.95	290.74
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	19.79	1.74	2.18	21.53	21.97
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.39	1.92	2.40	13.31	13.79
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	26.96	2.53	3.16	29.49	30.12
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.76	2.39	2.99	20.15	20.75
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.60	1.06	1.33	12.66	12.93
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.79	11.03	13.79	53.82	56.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	57.98	5.29	6.61	63.27	64.59
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	47.07	11.03	13.79	58.10	60.86
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	57.98	5.29	6.61	63.27	64.59
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.44	5.92	7.40	32.36	33.84
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.05	7.39	9.24	40.44	42.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.06	9.86	12.33	53.92	56.39
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	52.87	11.83	14.79	64.70	67.66
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.59	2.07	2.59	16.66	17.18
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.46	0.39	0.49	3.85	3.95
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.47	5.86	7.33	58.33	59.80
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.11	7.39	9.24	77.50	79.35
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.01	8.11	10.14	93.12	95.15
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.14	9.00	11.25	112.14	114.39
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.49	1.97	2.46	17.46	17.95
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.07	2.30	2.88	20.37	20.95

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.84	0.22	0.28	2.06	2.12
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.96	0.55	0.69	4.51	4.65
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.09	0.78	0.98	6.87	7.07
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.86	3.51	4.39	27.37	28.25
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.86	10.80	13.50	57.66	60.36
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.29	3.06	3.83	26.35	27.12
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.69	1.70	2.13	10.39	10.82
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.38	3.34	4.18	42.72	43.56
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.84	5.18	6.48	52.02	53.32
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	74.15	4.66	5.83	78.81	79.98
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	82.33	19.00	23.75	101.33	106.08
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.45	6.52	8.15	39.97	41.60
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.45	1.46	1.83	11.91	12.28
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.23	12.96	16.20	69.19	72.43
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.66	2.75	3.44	22.41	23.10
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	66.44	20.90	26.13	87.34	92.57
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.22	4.20	5.25	28.42	29.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	81.82	25.71	32.14	107.53	113.96
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.42	1.66	2.08	10.08	10.50
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.43	2.11	2.64	13.54	14.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	13.99	3.38	4.23	17.37	18.22
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.15	1.75	2.19	13.90	14.34
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.01	0.62	0.78	10.63	10.79
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.28	0.88	1.10	10.16	10.38
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	21.18	2.21	2.76	23.39	23.94
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	29.27	3.05	3.81	32.32	33.08
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	43.52	4.54	5.68	48.06	49.20
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	63.73	6.64	8.30	70.37	72.03
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.28	0.49	0.61	2.77	2.89
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.15	0.68	0.85	3.83	4.00
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.68	1.00	1.25	5.68	5.93
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.85	1.47	1.84	8.32	8.69

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	646.81	16.77	20.96	663.58	667.77
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.50	2.82	3.53	19.32	20.03
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.33	2.28	2.85	14.61	15.18
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	250.26	35.15	43.94	285.41	294.20
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.06	1.74	2.18	21.80	22.24
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.44	1.92	2.40	13.36	13.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.20	2.53	3.16	29.73	30.36
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	17.98	2.39	2.99	20.37	20.97
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	1.06	1.33	12.79	13.06
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.19	11.03	13.79	54.22	56.98
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	58.65	5.29	6.61	63.94	65.26
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	47.51	11.03	13.79	58.54	61.30
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	58.65	5.29	6.61	63.94	65.26
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.58	5.92	7.40	32.50	33.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.22	7.39	9.24	40.61	42.46
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.30	9.86	12.33	54.16	56.63
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.16	11.83	14.79	64.99	67.95
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.76	2.07	2.59	16.83	17.35
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.50	0.39	0.49	3.89	3.99
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	52.80	5.86	7.33	58.66	60.13
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.49	7.39	9.24	77.88	79.73
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.47	8.11	10.14	93.58	95.61
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	103.71	9.00	11.25	112.71	114.96
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.68	1.97	2.46	17.65	18.14
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.30	2.30	2.88	20.60	21.18

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.85	0.22	0.28	2.07	2.13
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.99	0.55	0.69	4.54	4.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.14	0.78	0.98	6.92	7.12
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.07	3.51	4.39	27.58	28.46
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.31	10.80	13.50	58.11	60.81
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.48	3.06	3.83	26.54	27.31
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.77	1.70	2.13	10.47	10.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	39.77	3.34	4.18	43.11	43.95
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.29	5.18	6.48	52.47	53.77
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	74.59	4.66	5.83	79.25	80.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	83.27	19.00	23.75	102.27	107.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	33.75	6.52	8.15	40.27	41.90
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.53	1.46	1.83	11.99	12.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.77	12.96	16.20	69.73	72.97
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.82	2.75	3.44	22.57	23.26
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.06	20.90	26.13	87.96	93.19
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.36	4.20	5.25	28.56	29.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	82.60	25.71	32.14	108.31	114.74
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.49	1.66	2.08	10.15	10.57
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.53	2.11	2.64	13.64	14.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.11	3.38	4.23	17.49	18.34
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.25	1.75	2.19	14.00	14.44
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.14	0.62	0.78	10.76	10.92
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.39	0.88	1.10	10.27	10.49
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	21.44	2.21	2.76	23.65	24.20
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	29.63	3.05	3.81	32.68	33.44
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	44.05	4.54	5.68	48.59	49.73
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	64.52	6.64	8.30	71.16	72.82
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.30	0.49	0.61	2.79	2.91
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.17	0.68	0.85	3.85	4.02
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.72	1.00	1.25	5.72	5.97
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.91	1.47	1.84	8.38	8.75

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	657.60	16.77	20.96	674.37	678.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.67	2.82	3.53	19.49	20.20
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.44	2.28	2.85	14.72	15.29
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	253.73	35.15	43.94	288.88	297.67
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.34	1.74	2.18	22.08	22.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.49	1.92	2.40	13.41	13.89
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.45	2.53	3.16	29.98	30.61
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.21	2.39	2.99	20.60	21.20
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11.87	1.06	1.33	12.93	13.20
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.59	11.03	13.79	54.62	57.38
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	59.33	5.29	6.61	64.62	65.94
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	47.95	11.03	13.79	58.98	61.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	59.33	5.29	6.61	64.62	65.94
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.72	5.92	7.40	32.64	34.12
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.40	7.39	9.24	40.79	42.64
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.53	9.86	12.33	54.39	56.86
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.44	11.83	14.79	65.27	68.23
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	14.93	2.07	2.59	17.00	17.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.54	0.39	0.49	3.93	4.03
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.12	5.86	7.33	58.98	60.45
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	70.87	7.39	9.24	78.26	80.11
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	85.94	8.11	10.14	94.05	96.08
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	104.28	9.00	11.25	113.28	115.53
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	15.88	1.97	2.46	17.85	18.34
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.52	2.30	2.88	20.82	21.40

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.87	0.22	0.28	2.09	2.15
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.02	0.55	0.69	4.57	4.71
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.19	0.78	0.98	6.97	7.17
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.29	3.51	4.39	27.80	28.68
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.76	10.80	13.50	58.56	61.26
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.67	3.06	3.83	26.73	27.50
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.86	1.70	2.13	10.56	10.99
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.15	3.34	4.18	43.49	44.33
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.74	5.18	6.48	52.92	54.22
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.02	4.66	5.83	79.68	80.85
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	84.22	19.00	23.75	103.22	107.97
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.06	6.52	8.15	40.58	42.21
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.61	1.46	1.83	12.07	12.44
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.31	12.96	16.20	70.27	73.51
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	19.97	2.75	3.44	22.72	23.41
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.68	20.90	26.13	88.58	93.81
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.51	4.20	5.25	28.71	29.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	83.38	25.71	32.14	109.09	115.52
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.57	1.66	2.08	10.23	10.65
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.63	2.11	2.64	13.74	14.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.23	3.38	4.23	17.61	18.46
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.35	1.75	2.19	14.10	14.54
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.27	0.62	0.78	10.89	11.05
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.51	0.88	1.10	10.39	10.61
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	21.70	2.21	2.76	23.91	24.46
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	29.99	3.05	3.81	33.04	33.80
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	44.58	4.54	5.68	49.12	50.26
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	65.30	6.64	8.30	71.94	73.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.31	0.49	0.61	2.80	2.92
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.20	0.68	0.85	3.88	4.05
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.75	1.00	1.25	5.75	6.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	6.96	1.47	1.84	8.43	8.80

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	668.38	16.77	20.96	685.15	689.34
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	16.83	2.82	3.53	19.65	20.36
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.55	2.28	2.85	14.83	15.40
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	257.19	35.15	43.94	292.34	301.13
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.62	1.74	2.18	22.36	22.80
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.54	1.92	2.40	13.46	13.94
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.69	2.53	3.16	30.22	30.85
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.43	2.39	2.99	20.82	21.42
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.00	1.06	1.33	13.06	13.33
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.00	11.03	13.79	55.03	57.79
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	60.00	5.29	6.61	65.29	66.61
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	48.40	11.03	13.79	59.43	62.19
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	60.00	5.29	6.61	65.29	66.61
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	26.86	5.92	7.40	32.78	34.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.58	7.39	9.24	40.97	42.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	44.77	9.86	12.33	54.63	57.10
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	53.72	11.83	14.79	65.55	68.51
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.10	2.07	2.59	17.17	17.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.59	0.39	0.49	3.98	4.08
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.44	5.86	7.33	59.30	60.77
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	71.26	7.39	9.24	78.65	80.50
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	86.41	8.11	10.14	94.52	96.55
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	104.85	9.00	11.25	113.85	116.10
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.07	1.97	2.46	18.04	18.53
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.75	2.30	2.88	21.05	21.63

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.88	0.22	0.28	2.10	2.16
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.05	0.55	0.69	4.60	4.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.25	0.78	0.98	7.03	7.23
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.51	3.51	4.39	28.02	28.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.21	10.80	13.50	59.01	61.71
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	23.85	3.06	3.83	26.91	27.68
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	8.94	1.70	2.13	10.64	11.07
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.54	3.34	4.18	43.88	44.72
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.19	5.18	6.48	53.37	54.67
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.45	4.66	5.83	80.11	81.28
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	85.17	19.00	23.75	104.17	108.92
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.36	6.52	8.15	40.88	42.51
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.70	1.46	1.83	12.16	12.53
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.85	12.96	16.20	70.81	74.05
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.13	2.75	3.44	22.88	23.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.31	20.90	26.13	89.21	94.44
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.65	4.20	5.25	28.85	29.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	84.15	25.71	32.14	109.86	116.29
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.65	1.66	2.08	10.31	10.73
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.73	2.11	2.64	13.84	14.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.36	3.38	4.23	17.74	18.59
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.45	1.75	2.19	14.20	14.64
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.40	0.62	0.78	11.02	11.18
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.63	0.88	1.10	10.51	10.73
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	21.96	2.21	2.76	24.17	24.72
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	30.34	3.05	3.81	33.39	34.15
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	45.12	4.54	5.68	49.66	50.80
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	66.08	6.64	8.30	72.72	74.38
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.33	0.49	0.61	2.82	2.94
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.22	0.68	0.85	3.90	4.07
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.79	1.00	1.25	5.79	6.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.01	1.47	1.84	8.48	8.85

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	679.16	16.77	20.96	695.93	700.12
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.00	2.82	3.53	19.82	20.53
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.66	2.28	2.85	14.94	15.51
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	260.66	35.15	43.94	295.81	304.60
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	20.89	1.74	2.18	22.63	23.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.59	1.92	2.40	13.51	13.99
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	27.94	2.53	3.16	30.47	31.10
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.65	2.39	2.99	21.04	21.64
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.14	1.06	1.33	13.20	13.47
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.40	11.03	13.79	55.43	58.19
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	60.68	5.29	6.61	65.97	67.29
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	48.84	11.03	13.79	59.87	62.63
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	60.68	5.29	6.61	65.97	67.29
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.00	5.92	7.40	32.92	34.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.76	7.39	9.24	41.15	43.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.01	9.86	12.33	54.87	57.34
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.01	11.83	14.79	65.84	68.80
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.28	2.07	2.59	17.35	17.87
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.63	0.39	0.49	4.02	4.12
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	53.77	5.86	7.33	59.63	61.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	71.64	7.39	9.24	79.03	80.88
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	86.87	8.11	10.14	94.98	97.01
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	105.42	9.00	11.25	114.42	116.67
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.26	1.97	2.46	18.23	18.72
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	18.97	2.30	2.88	21.27	21.85

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.89	0.22	0.28	2.11	2.17
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.08	0.55	0.69	4.63	4.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.30	0.78	0.98	7.08	7.28
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.72	3.51	4.39	28.23	29.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	10.80	13.50	59.46	62.16
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.04	3.06	3.83	27.10	27.87
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.02	1.70	2.13	10.72	11.15
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	40.93	3.34	4.18	44.27	45.11
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.64	5.18	6.48	53.82	55.12
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	75.88	4.66	5.83	80.54	81.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	86.12	19.00	23.75	105.12	109.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.66	6.52	8.15	41.18	42.81
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.78	1.46	1.83	12.24	12.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.39	12.96	16.20	71.35	74.59
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.29	2.75	3.44	23.04	23.73
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	68.93	20.90	26.13	89.83	95.06
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.79	4.20	5.25	28.99	30.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	84.93	25.71	32.14	110.64	117.07
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.72	1.66	2.08	10.38	10.80
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.83	2.11	2.64	13.94	14.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.48	3.38	4.23	17.86	18.71
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.55	1.75	2.19	14.30	14.74
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.53	0.62	0.78	11.15	11.31
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.75	0.88	1.10	10.63	10.85
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	22.22	2.21	2.76	24.43	24.98
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	30.70	3.05	3.81	33.75	34.51
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	45.65	4.54	5.68	50.19	51.33
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	66.86	6.64	8.30	73.50	75.16
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.35	0.49	0.61	2.84	2.96
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.25	0.68	0.85	3.93	4.10
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.83	1.00	1.25	5.83	6.08
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.07	1.47	1.84	8.54	8.91

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	689.95	16.77	20.96	706.72	710.91
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.16	2.82	3.53	19.98	20.69
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.77	2.28	2.85	15.05	15.62
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	264.12	35.15	43.94	299.27	308.06
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.17	1.74	2.18	22.91	23.35
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.63	1.92	2.40	13.55	14.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.18	2.53	3.16	30.71	31.34
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	18.88	2.39	2.99	21.27	21.87
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.27	1.06	1.33	13.33	13.60
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.80	11.03	13.79	55.83	58.59
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	61.36	5.29	6.61	66.65	67.97
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	49.28	11.03	13.79	60.31	63.07
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	61.36	5.29	6.61	66.65	67.97
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.15	5.92	7.40	33.07	34.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	33.93	7.39	9.24	41.32	43.17
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.24	9.86	12.33	55.10	57.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.29	11.83	14.79	66.12	69.08
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.45	2.07	2.59	17.52	18.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.68	0.39	0.49	4.07	4.17
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.09	5.86	7.33	59.95	61.42
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.02	7.39	9.24	79.41	81.26
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	87.34	8.11	10.14	95.45	97.48
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	105.99	9.00	11.25	114.99	117.24
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.46	1.97	2.46	18.43	18.92
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.20	2.30	2.88	21.50	22.08

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.90	0.22	0.28	2.12	2.18
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.12	0.55	0.69	4.67	4.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.35	0.78	0.98	7.13	7.33
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.94	3.51	4.39	28.45	29.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.11	10.80	13.50	59.91	62.61
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.23	3.06	3.83	27.29	28.06
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.10	1.70	2.13	10.80	11.23
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.31	3.34	4.18	44.65	45.49
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.08	5.18	6.48	54.26	55.56
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	76.32	4.66	5.83	80.98	82.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	87.06	19.00	23.75	106.06	110.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	34.97	6.52	8.15	41.49	43.12
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.86	1.46	1.83	12.32	12.69
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.93	12.96	16.20	71.89	75.13
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.44	2.75	3.44	23.19	23.88
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	69.55	20.90	26.13	90.45	95.68
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	24.94	4.20	5.25	29.14	30.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	85.71	25.71	32.14	111.42	117.85
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.80	1.66	2.08	10.46	10.88
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	11.93	2.11	2.64	14.04	14.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.61	3.38	4.23	17.99	18.84
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.64	1.75	2.19	14.39	14.83
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.65	0.62	0.78	11.27	11.43
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.87	0.88	1.10	10.75	10.97
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	22.48	2.21	2.76	24.69	25.24
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	31.06	3.05	3.81	34.11	34.87
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	46.19	4.54	5.68	50.73	51.87
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	67.64	6.64	8.30	74.28	75.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.49	0.61	2.86	2.98
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.27	0.68	0.85	3.95	4.12
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.86	1.00	1.25	5.86	6.11
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.12	1.47	1.84	8.59	8.96

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	700.73	16.77	20.96	717.50	721.69
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.33	2.82	3.53	20.15	20.86
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.88	2.28	2.85	15.16	15.73
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	267.58	35.15	43.94	302.73	311.52
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.44	1.74	2.18	23.18	23.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.68	1.92	2.40	13.60	14.08
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.42	2.53	3.16	30.95	31.58
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.10	2.39	2.99	21.49	22.09
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.41	1.06	1.33	13.47	13.74
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	45.20	11.03	13.79	56.23	58.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	62.03	5.29	6.61	67.32	68.64
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	49.73	11.03	13.79	60.76	63.52
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	62.03	5.29	6.61	67.32	68.64
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.29	5.92	7.40	33.21	34.69
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.11	7.39	9.24	41.50	43.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.48	9.86	12.33	55.34	57.81
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.58	11.83	14.79	66.41	69.37
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.62	2.07	2.59	17.69	18.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.72	0.39	0.49	4.11	4.21
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.41	5.86	7.33	60.27	61.74
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.40	7.39	9.24	79.79	81.64
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	87.80	8.11	10.14	95.91	97.94
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	106.55	9.00	11.25	115.55	117.80
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.65	1.97	2.46	18.62	19.11
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.43	2.30	2.88	21.73	22.31

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.92	0.22	0.28	2.14	2.20
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.15	0.55	0.69	4.70	4.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.40	0.78	0.98	7.18	7.38
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.15	3.51	4.39	28.66	29.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.56	10.80	13.50	60.36	63.06
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.42	3.06	3.83	27.48	28.25
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.18	1.70	2.13	10.88	11.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	41.70	3.34	4.18	45.04	45.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.53	5.18	6.48	54.71	56.01
	หินแข็ง - เเจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	76.75	4.66	5.83	81.41	82.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	88.01	19.00	23.75	107.01	111.76
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.27	6.52	8.15	41.79	43.42
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	10.95	1.46	1.83	12.41	12.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	59.47	12.96	16.20	72.43	75.67
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.60	2.75	3.44	23.35	24.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.18	20.90	26.13	91.08	96.31
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.08	4.20	5.25	29.28	30.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	86.49	25.71	32.14	112.20	118.63
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.88	1.66	2.08	10.54	10.96
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.03	2.11	2.64	14.14	14.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.73	3.38	4.23	18.11	18.96
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.74	1.75	2.19	14.49	14.93
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.78	0.62	0.78	11.40	11.56
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	9.99	0.88	1.10	10.87	11.09
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	22.74	2.21	2.76	24.95	25.50
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	31.42	3.05	3.81	34.47	35.23
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	46.72	4.54	5.68	51.26	52.40
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	68.43	6.64	8.30	75.07	76.73
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.39	0.49	0.61	2.88	3.00
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.30	0.68	0.85	3.98	4.15
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.90	1.00	1.25	5.90	6.15
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.47	1.84	8.65	9.02

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	711.51	16.77	20.96	728.28	732.47
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.49	2.82	3.53	20.31	21.02
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	12.99	2.28	2.85	15.27	15.84
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	271.05	35.15	43.94	306.20	314.99
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	21.72	1.74	2.18	23.46	23.90
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.73	1.92	2.40	13.65	14.13
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.67	2.53	3.16	31.20	31.83
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.33	2.39	2.99	21.72	22.32
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.54	1.06	1.33	13.60	13.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	45.61	11.03	13.79	56.64	59.40
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	62.71	5.29	6.61	68.00	69.32
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	50.17	11.03	13.79	61.20	63.96
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	62.71	5.29	6.61	68.00	69.32
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.43	5.92	7.40	33.35	34.83
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.29	7.39	9.24	41.68	43.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.72	9.86	12.33	55.58	58.05
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	54.86	11.83	14.79	66.69	69.65
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.79	2.07	2.59	17.86	18.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.76	0.39	0.49	4.15	4.25
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	54.74	5.86	7.33	60.60	62.07
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	72.78	7.39	9.24	80.17	82.02
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	88.27	8.11	10.14	96.38	98.41
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	107.12	9.00	11.25	116.12	118.37
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	16.85	1.97	2.46	18.82	19.31
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.65	2.30	2.88	21.95	22.53

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.93	0.22	0.28	2.15	2.21
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.18	0.55	0.69	4.73	4.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.45	0.78	0.98	7.23	7.43
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.37	3.51	4.39	28.88	29.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.01	10.80	13.50	60.81	63.51
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.60	3.06	3.83	27.66	28.43
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.26	1.70	2.13	10.96	11.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.09	3.34	4.18	45.43	46.27
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.98	5.18	6.48	55.16	56.46
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	77.18	4.66	5.83	81.84	83.01
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	88.96	19.00	23.75	107.96	112.71
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.57	6.52	8.15	42.09	43.72
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.03	1.46	1.83	12.49	12.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.02	12.96	16.20	72.98	76.22
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.75	2.75	3.44	23.50	24.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.80	20.90	26.13	91.70	96.93
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.22	4.20	5.25	29.42	30.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	87.26	25.71	32.14	112.97	119.40
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	8.95	1.66	2.08	10.61	11.03
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.13	2.11	2.64	14.24	14.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.85	3.38	4.23	18.23	19.08
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.84	1.75	2.19	14.59	15.03
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	10.91	0.62	0.78	11.53	11.69
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.11	0.88	1.10	10.99	11.21
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.00	2.21	2.76	25.21	25.76
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	31.78	3.05	3.81	34.83	35.59
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	47.25	4.54	5.68	51.79	52.93
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	69.21	6.64	8.30	75.85	77.51
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.49	0.61	2.89	3.01
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.32	0.68	0.85	4.00	4.17
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.94	1.00	1.25	5.94	6.19
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.47	1.84	8.70	9.07

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	722.30	16.77	20.96	739.07	743.26
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.66	2.82	3.53	20.48	21.19
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.11	2.28	2.85	15.39	15.96
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	274.51	35.15	43.94	309.66	318.45
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.00	1.74	2.18	23.74	24.18
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.78	1.92	2.40	13.70	14.18
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	28.91	2.53	3.16	31.44	32.07
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.55	2.39	2.99	21.94	22.54
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.68	1.06	1.33	13.74	14.01
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.01	11.03	13.79	57.04	59.80
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	63.39	5.29	6.61	68.68	70.00
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.61	11.03	13.79	61.64	64.40
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	63.39	5.29	6.61	68.68	70.00
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.57	5.92	7.40	33.49	34.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.47	7.39	9.24	41.86	43.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	45.95	9.86	12.33	55.81	58.28
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.14	11.83	14.79	66.97	69.93
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	15.97	2.07	2.59	18.04	18.56
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.81	0.39	0.49	4.20	4.30
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.06	5.86	7.33	60.92	62.39
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.17	7.39	9.24	80.56	82.41
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	88.74	8.11	10.14	96.85	98.88
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	107.69	9.00	11.25	116.69	118.94
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.04	1.97	2.46	19.01	19.50
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	19.88	2.30	2.88	22.18	22.76

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.94	0.22	0.28	2.16	2.22
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.21	0.55	0.69	4.76	4.90
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.51	0.78	0.98	7.29	7.49
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.58	3.51	4.39	29.09	29.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.46	10.80	13.50	61.26	63.96
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.79	3.06	3.83	27.85	28.62
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.34	1.70	2.13	11.04	11.47
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.47	3.34	4.18	45.81	46.65
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.43	5.18	6.48	55.61	56.91
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	77.61	4.66	5.83	82.27	83.44
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	89.91	19.00	23.75	108.91	113.66
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	35.88	6.52	8.15	42.40	44.03
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.11	1.46	1.83	12.57	12.94
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.56	12.96	16.20	73.52	76.76
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	20.91	2.75	3.44	23.66	24.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	71.42	20.90	26.13	92.32	97.55
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.36	4.20	5.25	29.56	30.61
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	88.04	25.71	32.14	113.75	120.18
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.03	1.66	2.08	10.69	11.11
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.23	2.11	2.64	14.34	14.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	14.98	3.38	4.23	18.36	19.21
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	12.94	1.75	2.19	14.69	15.13
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.04	0.62	0.78	11.66	11.82
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.23	0.88	1.10	11.11	11.33
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.26	2.21	2.76	25.47	26.02
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	32.14	3.05	3.81	35.19	35.95
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	47.79	4.54	5.68	52.33	53.47
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	69.99	6.64	8.30	76.63	78.29
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.42	0.49	0.61	2.91	3.03
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.35	0.68	0.85	4.03	4.20
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	4.97	1.00	1.25	5.97	6.22
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.29	1.47	1.84	8.76	9.13

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	733.08	16.77	20.96	749.85	754.04
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.82	2.82	3.53	20.64	21.35
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.22	2.28	2.85	15.50	16.07
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	277.98	35.15	43.94	313.13	321.92
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.27	1.74	2.18	24.01	24.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.83	1.92	2.40	13.75	14.23
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.16	2.53	3.16	31.69	32.32
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	19.77	2.39	2.99	22.16	22.76
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.81	1.06	1.33	13.87	14.14
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	46.41	11.03	13.79	57.44	60.20
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	64.06	5.29	6.61	69.35	70.67
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	51.05	11.03	13.79	62.08	64.84
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	64.06	5.29	6.61	69.35	70.67
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.71	5.92	7.40	33.63	35.11
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.64	7.39	9.24	42.03	43.88
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.19	9.86	12.33	56.05	58.52
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.43	11.83	14.79	67.26	70.22
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.14	2.07	2.59	18.21	18.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.85	0.39	0.49	4.24	4.34
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.38	5.86	7.33	61.24	62.71
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.55	7.39	9.24	80.94	82.79
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	89.20	8.11	10.14	97.31	99.34
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	108.26	9.00	11.25	117.26	119.51
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.23	1.97	2.46	19.20	19.69
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.11	2.30	2.88	22.41	22.99

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.95	0.22	0.28	2.17	2.23
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.25	0.55	0.69	4.80	4.94
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.56	0.78	0.98	7.34	7.54
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.80	3.51	4.39	29.31	30.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.91	10.80	13.50	61.71	64.41
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	24.98	3.06	3.83	28.04	28.81
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.42	1.70	2.13	11.12	11.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	42.86	3.34	4.18	46.20	47.04
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.88	5.18	6.48	56.06	57.36
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.05	4.66	5.83	82.71	83.88
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	90.85	19.00	23.75	109.85	114.60
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.18	6.52	8.15	42.70	44.33
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.19	1.46	1.83	12.65	13.02
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.10	12.96	16.20	74.06	77.30
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	21.06	2.75	3.44	23.81	24.50
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.05	20.90	26.13	92.95	98.18
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.51	4.20	5.25	29.71	30.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	88.82	25.71	32.14	114.53	120.96
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.11	1.66	2.08	10.77	11.19
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.33	2.11	2.64	14.44	14.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.10	3.38	4.23	18.48	19.33
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.03	1.75	2.19	14.78	15.22
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.17	0.62	0.78	11.79	11.95
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.35	0.88	1.10	11.23	11.45
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.52	2.21	2.76	25.73	26.28
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	32.50	3.05	3.81	35.55	36.31
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	48.32	4.54	5.68	52.86	54.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	70.77	6.64	8.30	77.41	79.07
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.44	0.49	0.61	2.93	3.05
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.37	0.68	0.85	4.05	4.22
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.01	1.00	1.25	6.01	6.26
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.34	1.47	1.84	8.81	9.18

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	743.86	16.77	20.96	760.63	764.82
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	17.99	2.82	3.53	20.81	21.52
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.33	2.28	2.85	15.61	16.18
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	281.44	35.15	43.94	316.59	325.38
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.55	1.74	2.18	24.29	24.73
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.87	1.92	2.40	13.79	14.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.40	2.53	3.16	31.93	32.56
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	2.39	2.99	22.39	22.99
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	12.95	1.06	1.33	14.01	14.28
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	46.81	11.03	13.79	57.84	60.60
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	64.74	5.29	6.61	70.03	71.35
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	51.50	11.03	13.79	62.53	65.29
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	64.74	5.29	6.61	70.03	71.35
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	27.86	5.92	7.40	33.78	35.26
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	34.82	7.39	9.24	42.21	44.06
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.43	9.86	12.33	56.29	58.76
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	55.71	11.83	14.79	67.54	70.50
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.31	2.07	2.59	18.38	18.90
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.90	0.39	0.49	4.29	4.39
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	55.71	5.86	7.33	61.57	63.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	73.93	7.39	9.24	81.32	83.17
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	89.67	8.11	10.14	97.78	99.81
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	108.83	9.00	11.25	117.83	120.08
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.43	1.97	2.46	19.40	19.89
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.33	2.30	2.88	22.63	23.21

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.97	0.22	0.28	2.19	2.25
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.28	0.55	0.69	4.83	4.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.61	0.78	0.98	7.39	7.59
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.01	3.51	4.39	29.52	30.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.37	10.80	13.50	62.17	64.87
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.17	3.06	3.83	28.23	29.00
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.50	1.70	2.13	11.20	11.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.25	3.34	4.18	46.59	47.43
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.33	5.18	6.48	56.51	57.81
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.48	4.66	5.83	83.14	84.31
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	91.80	19.00	23.75	110.80	115.55
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.49	6.52	8.15	43.01	44.64
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.28	1.46	1.83	12.74	13.11
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.64	12.96	16.20	74.60	77.84
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	21.22	2.75	3.44	23.97	24.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.67	20.90	26.13	93.57	98.80
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.65	4.20	5.25	29.85	30.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	89.60	25.71	32.14	115.31	121.74
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.18	1.66	2.08	10.84	11.26
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.43	2.11	2.64	14.54	15.07
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.22	3.38	4.23	18.60	19.45
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.13	1.75	2.19	14.88	15.32
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.30	0.62	0.78	11.92	12.08
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.47	0.88	1.10	11.35	11.57
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	23.78	2.21	2.76	25.99	26.54
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	32.86	3.05	3.81	35.91	36.67
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	48.86	4.54	5.68	53.40	54.54
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	71.56	6.64	8.30	78.20	79.86
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.46	0.49	0.61	2.95	3.07
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.40	0.68	0.85	4.08	4.25
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.05	1.00	1.25	6.05	6.30
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.39	1.47	1.84	8.86	9.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	754.65	16.77	20.96	771.42	775.61
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	18.15	2.82	3.53	20.97	21.68
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.44	2.28	2.85	15.72	16.29
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	284.91	35.15	43.94	320.06	328.85
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	22.82	1.74	2.18	24.56	25.00
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.92	1.92	2.40	13.84	14.32
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.65	2.53	3.16	32.18	32.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.22	2.39	2.99	22.61	23.21
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.08	1.06	1.33	14.14	14.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	47.22	11.03	13.79	58.25	61.01
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	65.41	5.29	6.61	70.70	72.02
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	51.94	11.03	13.79	62.97	65.73
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	65.41	5.29	6.61	70.70	72.02
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.00	5.92	7.40	33.92	35.40
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.00	7.39	9.24	42.39	44.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.66	9.86	12.33	56.52	58.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.00	11.83	14.79	67.83	70.79
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.48	2.07	2.59	18.55	19.07
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.94	0.39	0.49	4.33	4.43
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.03	5.86	7.33	61.89	63.36
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	74.31	7.39	9.24	81.70	83.55
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	90.13	8.11	10.14	98.24	100.27
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	109.40	9.00	11.25	118.40	120.65
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.62	1.97	2.46	19.59	20.08
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.56	2.30	2.88	22.86	23.44

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.98	0.22	0.28	2.20	2.26
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.31	0.55	0.69	4.86	5.00
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.66	0.78	0.98	7.44	7.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.23	3.51	4.39	29.74	30.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.82	10.80	13.50	62.62	65.32
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.36	3.06	3.83	28.42	29.19
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.59	1.70	2.13	11.29	11.72
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	43.63	3.34	4.18	46.97	47.81
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.77	5.18	6.48	56.95	58.25
	หินแข็ง - เจาระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	78.91	4.66	5.83	83.57	84.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	92.75	19.00	23.75	111.75	116.50
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	36.79	6.52	8.15	43.31	44.94
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.36	1.46	1.83	12.82	13.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.18	12.96	16.20	75.14	78.38
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	21.38	2.75	3.44	24.13	24.82
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.29	20.90	26.13	94.19	99.42
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.79	4.20	5.25	29.99	31.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	90.37	25.71	32.14	116.08	122.51
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.26	1.66	2.08	10.92	11.34
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.53	2.11	2.64	14.64	15.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.35	3.38	4.23	18.73	19.58
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.23	1.75	2.19	14.98	15.42
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.43	0.62	0.78	12.05	12.21
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.59	0.88	1.10	11.47	11.69
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	24.04	2.21	2.76	26.25	26.80
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	33.22	3.05	3.81	36.27	37.03
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	49.39	4.54	5.68	53.93	55.07
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	72.34	6.64	8.30	78.98	80.64
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.48	0.49	0.61	2.97	3.09
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.42	0.68	0.85	4.10	4.27
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.09	1.00	1.25	6.09	6.34
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.45	1.47	1.84	8.92	9.29

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	765.43	16.77	20.96	782.20	786.39
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	18.32	2.82	3.53	21.14	21.85
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.55	2.28	2.85	15.83	16.40
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	288.37	35.15	43.94	323.52	332.31
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.10	1.74	2.18	24.84	25.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.97	1.92	2.40	13.89	14.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	29.89	2.53	3.16	32.42	33.05
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.45	2.39	2.99	22.84	23.44
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.22	1.06	1.33	14.28	14.55
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	47.62	11.03	13.79	58.65	61.41
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	66.09	5.29	6.61	71.38	72.70
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	52.38	11.03	13.79	63.41	66.17
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	66.09	5.29	6.61	71.38	72.70
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.14	5.92	7.40	34.06	35.54
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.17	7.39	9.24	42.56	44.41
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	46.90	9.86	12.33	56.76	59.23
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.28	11.83	14.79	68.11	71.07
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.66	2.07	2.59	18.73	19.25
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	3.98	0.39	0.49	4.37	4.47
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.35	5.86	7.33	62.21	63.68
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	74.69	7.39	9.24	82.08	83.93
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	90.60	8.11	10.14	98.71	100.74
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	109.96	9.00	11.25	118.96	121.21
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	17.82	1.97	2.46	19.79	20.28
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	20.78	2.30	2.88	23.08	23.66

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.99	0.22	0.28	2.21	2.27
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.34	0.55	0.69	4.89	5.03
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.72	0.78	0.98	7.50	7.70
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.44	3.51	4.39	29.95	30.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.27	10.80	13.50	63.07	65.77
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.54	3.06	3.83	28.60	29.37
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.67	1.70	2.13	11.37	11.80
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	44.02	3.34	4.18	47.36	48.20
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.22	5.18	6.48	57.40	58.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	79.34	4.66	5.83	84.00	85.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	93.70	19.00	23.75	112.70	117.45
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	37.09	6.52	8.15	43.61	45.24
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.44	1.46	1.83	12.90	13.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.72	12.96	16.20	75.68	78.92
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	21.53	2.75	3.44	24.28	24.97
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	73.92	20.90	26.13	94.82	100.05
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	25.94	4.20	5.25	30.14	31.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	91.15	25.71	32.14	116.86	123.29
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.34	1.66	2.08	11.00	11.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.63	2.11	2.64	14.74	15.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.47	3.38	4.23	18.85	19.70
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.33	1.75	2.19	15.08	15.52
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.56	0.62	0.78	12.18	12.34
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.71	0.88	1.10	11.59	11.81
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	24.30	2.21	2.76	26.51	27.06
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	33.58	3.05	3.81	36.63	37.39
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	49.93	4.54	5.68	54.47	55.61
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	73.12	6.64	8.30	79.76	81.42
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.49	0.49	0.61	2.98	3.10
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.45	0.68	0.85	4.13	4.30
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.12	1.00	1.25	6.12	6.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.50	1.47	1.84	8.97	9.34

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	776.22	16.77	20.96	792.99	797.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	18.48	2.82	3.53	21.30	22.01
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.66	2.28	2.85	15.94	16.51
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	291.84	35.15	43.94	326.99	335.78
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.38	1.74	2.18	25.12	25.56
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.02	1.92	2.40	13.94	14.42
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	30.13	2.53	3.16	32.66	33.29
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.67	2.39	2.99	23.06	23.66
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.35	1.06	1.33	14.41	14.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	48.02	11.03	13.79	59.05	61.81
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	66.77	5.29	6.61	72.06	73.38
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	52.82	11.03	13.79	63.85	66.61
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	66.77	5.29	6.61	72.06	73.38
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.28	5.92	7.40	34.20	35.68
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.35	7.39	9.24	42.74	44.59
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.14	9.86	12.33	57.00	59.47
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.56	11.83	14.79	68.39	71.35
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	16.83	2.07	2.59	18.90	19.42
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	4.03	0.39	0.49	4.42	4.52
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	56.68	5.86	7.33	62.54	64.01
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	75.08	7.39	9.24	82.47	84.32
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	91.07	8.11	10.14	99.18	101.21
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	110.53	9.00	11.25	119.53	121.78
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	18.01	1.97	2.46	19.98	20.47
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	21.01	2.30	2.88	23.31	23.89

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	2.01	0.22	0.28	2.23	2.29
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	4.37	0.55	0.69	4.92	5.06
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	6.77	0.78	0.98	7.55	7.75
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.66	3.51	4.39	30.17	31.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.72	10.80	13.50	63.52	66.22
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.73	3.06	3.83	28.79	29.56
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	9.75	1.70	2.13	11.45	11.88
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	44.41	3.34	4.18	47.75	48.59
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.67	5.18	6.48	57.85	59.15
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	79.78	4.66	5.83	84.44	85.61
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	94.64	19.00	23.75	113.64	118.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	37.40	6.52	8.15	43.92	45.55
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	11.53	1.46	1.83	12.99	13.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.26	12.96	16.20	76.22	79.46
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	21.69	2.75	3.44	24.44	25.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	74.54	20.90	26.13	95.44	100.67
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	26.08	4.20	5.25	30.28	31.33
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	91.93	25.71	32.14	117.64	124.07
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	9.41	1.66	2.08	11.07	11.49
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12.73	2.11	2.64	14.84	15.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	15.60	3.38	4.23	18.98	19.83
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	13.42	1.75	2.19	15.17	15.61
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.69	0.62	0.78	12.31	12.47
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	10.83	0.88	1.10	11.71	11.93
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	24.56	2.21	2.76	26.77	27.32
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	33.94	3.05	3.81	36.99	37.75
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	50.46	4.54	5.68	55.00	56.14
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	73.90	6.64	8.30	80.54	82.20
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	2.51	0.49	0.61	3.00	3.12
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	3.47	0.68	0.85	4.15	4.32
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	5.16	1.00	1.25	6.16	6.41
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.47	1.84	9.03	9.40

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่ อำเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	787.00	16.77	20.96	803.77	807.96
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิคัต	ตร.ม.	18.65	2.82	3.53	21.47	22.18
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	13.77	2.28	2.85	16.05	16.62
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	295.30	35.15	43.94	330.45	339.24
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	23.65	1.74	2.18	25.39	25.83
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	12.06	1.92	2.40	13.98	14.46
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	30.38	2.53	3.16	32.91	33.54
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.89	2.39	2.99	23.28	23.88
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	13.49	1.06	1.33	14.55	14.82
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	48.42	11.03	13.79	59.45	62.21
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	67.44	5.29	6.61	72.73	74.05
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	53.27	11.03	13.79	64.30	67.06
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	67.44	5.29	6.61	72.73	74.05
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	28.42	5.92	7.40	34.34	35.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	35.53	7.39	9.24	42.92	44.77
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	47.37	9.86	12.33	57.23	59.70
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	56.85	11.83	14.79	68.68	71.64
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	17.00	2.07	2.59	19.07	19.59
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	4.07	0.39	0.49	4.46	4.56
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	57.00	5.86	7.33	62.86	64.33
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	75.46	7.39	9.24	82.85	84.70
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	91.53	8.11	10.14	99.64	101.67
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	111.10	9.00	11.25	120.10	122.35
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	18.20	1.97	2.46	20.17	20.66
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	21.24	2.30	2.88	23.54	24.12

อัตราราคางานดิน

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.30	0.16	0.20	1.46	1.50
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.78	0.33	0.41	3.11	3.19
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.02	2.97	3.71	24.99	25.73
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	53.78	12.96	16.20	66.74	69.98
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	78.26	25.71	32.14	103.97	110.40
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.78	4.20	5.25	27.98	29.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.16	3.02	3.78	22.18	22.94
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	19.82	2.67	3.34	22.49	23.16
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	8.96	1.70	2.13	10.66	11.09
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.51	3.34	4.18	40.85	41.69
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.44	5.18	6.48	50.62	51.92
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	32.69	4.08	-	36.77	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	63.04	21.60	-	84.64	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	62.35	12.46	-	74.81	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.21	5.75	7.19	48.96	50.40
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.34	10.80	13.50	51.14	53.84
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	44.82	10.80	13.50	55.62	58.32
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.97	11.40	14.25	57.37	60.22
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	50.57	11.40	14.25	61.97	64.82
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.93	0.08	-	1.01	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.31	0.16	0.20	1.47	1.51
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.80	0.33	0.41	3.13	3.21
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.23	2.97	3.71	25.20	25.94
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.32	12.96	16.20	67.28	70.52
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.03	25.71	32.14	104.74	111.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	23.92	4.20	5.25	28.12	29.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.02	3.78	22.37	23.13
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.01	2.67	3.34	22.68	23.35
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.04	1.70	2.13	10.74	11.17
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.89	3.34	4.18	41.23	42.07
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.89	5.18	6.48	51.07	52.37
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.08	4.08	-	37.16	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	63.62	21.60	-	85.22	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.04	12.46	-	75.50	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	43.63	5.75	7.19	49.38	50.82
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	40.74	10.80	13.50	51.54	54.24
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.27	10.80	13.50	56.07	58.77
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.46	11.40	14.25	57.86	60.71
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.11	11.40	14.25	62.51	65.36
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.95	0.08	-	1.03	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.32	0.16	0.20	1.48	1.52
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.82	0.33	0.41	3.15	3.23
2	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.45	2.97	3.71	25.42	26.16
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	54.87	12.96	16.20	67.83	71.07
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	79.81	25.71	32.14	105.52	111.95
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.06	4.20	5.25	28.26	29.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.53	3.02	3.78	22.55	23.31
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.21	2.67	3.34	22.88	23.55
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.12	1.70	2.13	10.82	11.25
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.28	3.34	4.18	41.62	42.46
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.34	5.18	6.48	51.52	52.82
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.46	4.08	-	37.54	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	64.21	21.60	-	85.81	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	63.74	12.46	-	76.20	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.04	5.75	7.19	49.79	51.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.15	10.80	13.50	51.95	54.65
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	45.72	10.80	13.50	56.52	59.22
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.96	11.40	14.25	58.36	61.21
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	51.66	11.40	14.25	63.06	65.91
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.96	0.08	-	1.04	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.33	0.16	0.20	1.49	1.53
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.85	0.33	0.41	3.18	3.26
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.67	2.97	3.71	25.64	26.38
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.41	12.96	16.20	68.37	71.61
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	80.59	25.71	32.14	106.30	112.73
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.21	4.20	5.25	28.41	29.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.72	3.02	3.78	22.74	23.50
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.40	2.67	3.34	23.07	23.74
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.21	1.70	2.13	10.91	11.34
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.66	3.34	4.18	42.00	42.84
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.79	5.18	6.48	51.97	53.27
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	33.85	4.08	-	37.93	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	64.79	21.60	-	86.39	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	64.44	12.46	-	76.90	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	44.46	5.75	7.19	50.21	51.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.55	10.80	13.50	52.35	55.05
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.17	10.80	13.50	56.97	59.67
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.45	11.40	14.25	58.85	61.70
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.20	11.40	14.25	63.60	66.45
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.98	0.08	-	1.06	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.34	0.16	0.20	1.50	1.54
2	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	22.88	2.97	3.71	25.85	26.59
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	55.95	12.96	16.20	68.91	72.15
4	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.35	4.20	5.25	28.55	29.60
	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	19.90	3.02	3.78	22.92	23.68
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.60	2.67	3.34	23.27	23.94
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.29	1.70	2.13	10.99	11.42
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.05	3.34	4.18	42.39	43.23
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.23	4.08	-	38.31	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	65.13	12.46	-	77.59	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	65.38	21.60	-	86.98	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ					
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	41.96	10.80	13.50	52.76	55.46
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	46.62	10.80	13.50	57.42	60.12
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.99	0.08	-	1.07	-
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	52.75	11.40	14.25	64.15	67.00

ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.35	0.16	0.20	1.51	1.55
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.89	0.33	0.41	3.22	3.30
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.10	2.97	3.71	26.07	26.81
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	56.49	12.96	16.20	69.45	72.69
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	82.14	25.71	32.14	107.85	114.28
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.49	4.20	5.25	28.69	29.74
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.09	3.02	3.78	23.11	23.87
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.79	2.67	3.34	23.46	24.13
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.37	1.70	2.13	11.07	11.50
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.44	3.34	4.18	42.78	43.62
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.68	5.18	6.48	52.86	54.16
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	34.62	4.08	-	38.70	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	65.96	21.60	-	87.56	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	65.83	12.46	-	78.29	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.29	5.75	7.19	51.04	52.48
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.36	10.80	13.50	53.16	55.86
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.07	10.80	13.50	57.87	60.57
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.44	11.40	14.25	59.84	62.69
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.28	11.40	14.25	64.68	67.53
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.00	0.08	-	1.08	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.36	0.16	0.20	1.52	1.56
2	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.32	2.97	3.71	26.29	27.03
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	82.92	25.71	32.14	108.63	115.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.64	4.20	5.25	28.84	29.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.27	3.02	3.78	23.29	24.05
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	20.99	2.67	3.34	23.66	24.33
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	9.45	1.70	2.13	11.15	11.58
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.82	3.34	4.18	43.16	44.00
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.13	5.18	6.48	53.31	54.61
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.00	4.08	-	39.08	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	66.54	21.60	-	88.14	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	66.52	12.46	-	78.98	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	45.71	5.75	7.19	51.46	52.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	42.77	10.80	13.50	53.57	56.27
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.52	10.80	13.50	58.32	61.02
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.93	11.40	14.25	60.33	63.18
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	53.82	11.40	14.25	65.22	68.07
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.02	0.08	-	1.10	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.37	0.16	0.20	1.53	1.57
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.94	0.33	0.41	3.27	3.35
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.53	2.97	3.71	26.50	27.24
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.57	12.96	16.20	70.53	73.77
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	83.70	25.71	32.14	109.41	115.84
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.78	4.20	5.25	28.98	30.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.46	3.02	3.78	23.48	24.24
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.18	2.67	3.34	23.85	24.52
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.53	1.70	2.13	11.23	11.66
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.21	3.34	4.18	43.55	44.39
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.58	5.18	6.48	53.76	55.06
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.39	4.08	-	39.47	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	67.13	21.60	-	88.73	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	67.22	12.46	-	79.68	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.13	5.75	7.19	51.88	53.32
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.17	10.80	13.50	53.97	56.67
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	47.97	10.80	13.50	58.77	61.47
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.43	11.40	14.25	60.83	63.68
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.37	11.40	14.25	65.77	68.62
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.03	0.08	-	1.11	-

**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.38	0.16	0.20	1.54	1.58
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.97	0.33	0.41	3.30	3.38
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.75	2.97	3.71	26.72	27.46
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.11	12.96	16.20	71.07	74.31
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	84.47	25.71	32.14	110.18	116.61
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	24.92	4.20	5.25	29.12	30.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.64	3.02	3.78	23.66	24.42
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.38	2.67	3.34	24.05	24.72
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.61	1.70	2.13	11.31	11.74
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.60	3.34	4.18	43.94	44.78
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.03	5.18	6.48	54.21	55.51
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	35.77	4.08	-	39.85	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	67.71	21.60	-	89.31	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	67.91	12.46	-	80.37	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.54	5.75	7.19	52.29	53.73
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.59	10.80	13.50	54.39	57.09
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.43	10.80	13.50	59.23	61.93
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.92	11.40	14.25	61.32	64.17
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	54.91	11.40	14.25	66.31	69.16
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.05	0.08	-	1.13	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.39	0.16	0.20	1.55	1.59
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.99	0.33	0.41	3.32	3.40
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	23.97	2.97	3.71	26.94	27.68
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	58.65	12.96	16.20	71.61	74.85
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	85.25	25.71	32.14	110.96	117.39
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.06	4.20	5.25	29.26	30.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	20.83	3.02	3.78	23.85	24.61
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.57	2.67	3.34	24.24	24.91
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.69	1.70	2.13	11.39	11.82
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	40.98	3.34	4.18	44.32	45.16
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.47	5.18	6.48	54.65	55.95
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.16	4.08	-	40.24	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	68.30	21.60	-	89.90	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	68.61	12.46	-	81.07	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	46.96	5.75	7.19	52.71	54.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	43.99	10.80	13.50	54.79	57.49
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	48.88	10.80	13.50	59.68	62.38
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.41	11.40	14.25	61.81	64.66
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	55.45	11.40	14.25	66.85	69.70
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.06	0.08	-	1.14	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.40	0.16	0.20	1.56	1.60
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.01	0.33	0.41	3.34	3.42
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.18	2.97	3.71	27.15	27.89
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.19	12.96	16.20	72.15	75.39
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	86.03	25.71	32.14	111.74	118.17
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.21	4.20	5.25	29.41	30.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.01	3.02	3.78	24.03	24.79
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.77	2.67	3.34	24.44	25.11
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.77	1.70	2.13	11.47	11.90
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.37	3.34	4.18	44.71	45.55
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.92	5.18	6.48	55.10	56.40
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.54	4.08	-	40.62	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	68.88	21.60	-	90.48	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	69.30	12.46	-	81.76	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.38	5.75	7.19	53.13	54.57
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	44.40	10.80	13.50	55.20	57.90
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.33	10.80	13.50	60.13	62.83
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.91	11.40	14.25	62.31	65.16
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	56.00	11.40	14.25	67.40	70.25
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.07	0.08	-	1.15	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.41	0.16	0.20	1.57	1.61
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.04	0.33	0.41	3.37	3.45
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.40	2.97	3.71	27.37	28.11
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	59.73	12.96	16.20	72.69	75.93
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	86.81	25.71	32.14	112.52	118.95
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.35	4.20	5.25	29.55	30.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.20	3.02	3.78	24.22	24.98
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	21.96	2.67	3.34	24.63	25.30
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	9.86	1.70	2.13	11.56	11.99
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	41.76	3.34	4.18	45.10	45.94
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.37	5.18	6.48	55.55	56.85
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	36.93	4.08	-	41.01	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	69.46	21.60	-	91.06	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	70.00	12.46	-	82.46	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	47.79	5.75	7.19	53.54	54.98
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	44.80	10.80	13.50	55.60	58.30
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	49.78	10.80	13.50	60.58	63.28
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.40	11.40	14.25	62.80	65.65
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	56.54	11.40	14.25	67.94	70.79
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.09	0.08	-	1.17	-

**อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน**

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.41	0.16	0.20	1.57	1.61
2	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.06	0.33	0.41	3.39	3.47
	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
3	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.62	2.97	3.71	27.59	28.33
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.27	12.96	16.20	73.23	76.47
4	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	87.58	25.71	32.14	113.29	119.72
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.49	4.20	5.25	29.69	30.74
5	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.38	3.02	3.78	24.40	25.16
6	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.15	2.67	3.34	24.82	25.49
7	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	9.94	1.70	2.13	11.64	12.07
8	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.14	3.34	4.18	45.48	46.32
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.82	5.18	6.48	56.00	57.30
9	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.31	4.08	-	41.39	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	70.05	21.60	-	91.65	-
10	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	70.69	12.46	-	83.15	-
11	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.21	5.75	7.19	53.96	55.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	45.21	10.80	13.50	56.01	58.71
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.23	10.80	13.50	61.03	63.73
13	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.90	11.40	14.25	63.30	66.15
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.09	11.40	14.25	68.49	71.34
14	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.10	0.08	-	1.18	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.42	0.16	0.20	1.58	1.62
2	งานปลูกฝังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	24.83	2.97	3.71	27.80	28.54
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	60.82	12.96	16.20	73.78	77.02
4	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	88.36	25.71	32.14	114.07	120.50
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.64	4.20	5.25	29.84	30.89
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.57	3.02	3.78	24.59	25.35
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.35	2.67	3.34	25.02	25.69
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.02	1.70	2.13	11.72	12.15
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.53	3.34	4.18	45.87	46.71
8	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.27	5.18	6.48	56.45	57.75
	งานขุดลอก						
9	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	37.70	4.08	-	41.78	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	70.63	21.60	-	92.23	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	71.39	12.46	-	83.85	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
11	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	48.63	5.75	7.19	54.38	55.82
	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
12	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	45.61	10.80	13.50	56.41	59.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	50.68	10.80	13.50	61.48	64.18
13	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.39	11.40	14.25	63.79	66.64
13	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	57.63	11.40	14.25	69.03	71.88
	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.12	0.08	-	1.20	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.43	0.16	0.20	1.59	1.63
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.11	0.33	0.41	3.44	3.52
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.05	2.97	3.71	28.02	28.76
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.36	12.96	16.20	74.32	77.56
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	89.14	25.71	32.14	114.85	121.28
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.78	4.20	5.25	29.98	31.03
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.75	3.02	3.78	24.77	25.53
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.54	2.67	3.34	25.21	25.88
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.10	1.70	2.13	11.80	12.23
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	42.91	3.34	4.18	46.25	47.09
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.71	5.18	6.48	56.89	58.19
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.08	4.08	-	42.16	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	71.22	21.60	-	92.82	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	72.09	12.46	-	84.55	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.05	5.75	7.19	54.80	56.24
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.02	10.80	13.50	56.82	59.52
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.13	10.80	13.50	61.93	64.63
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.88	11.40	14.25	64.28	67.13
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.17	11.40	14.25	69.57	72.42
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.13	0.08	-	1.21	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.44	0.16	0.20	1.60	1.64
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.13	0.33	0.41	3.46	3.54
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.27	2.97	3.71	28.24	28.98
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.90	12.96	16.20	74.86	78.10
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	89.92	25.71	32.14	115.63	122.06
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	25.92	4.20	5.25	30.12	31.17
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	21.94	3.02	3.78	24.96	25.72
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.74	2.67	3.34	25.41	26.08
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.18	1.70	2.13	11.88	12.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.30	3.34	4.18	46.64	47.48
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.17	5.18	6.48	57.35	58.65
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.47	4.08	-	42.55	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	71.80	21.60	-	93.40	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	72.78	12.46	-	85.24	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.46	5.75	7.19	55.21	56.65
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.42	10.80	13.50	57.22	59.92
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	51.58	10.80	13.50	62.38	65.08
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	53.38	11.40	14.25	64.78	67.63
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	58.72	11.40	14.25	70.12	72.97
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.15	0.08	-	1.23	-

อัตราราคางานดิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.45	0.16	0.20	1.61	1.65
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.16	0.33	0.41	3.49	3.57
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.48	2.97	3.71	28.45	29.19
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.44	12.96	16.20	75.40	78.64
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	90.69	25.71	32.14	116.40	122.83
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.06	4.20	5.25	30.26	31.31
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.12	3.02	3.78	25.14	25.90
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	22.93	2.67	3.34	25.60	26.27
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.26	1.70	2.13	11.96	12.39
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	43.69	3.34	4.18	47.03	47.87
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.62	5.18	6.48	57.80	59.10
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	38.85	4.08	-	42.93	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	72.38	21.60	-	93.98	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	73.48	12.46	-	85.94	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.88	5.75	7.19	55.63	57.07
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	46.83	10.80	13.50	57.63	60.33
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.03	10.80	13.50	62.83	65.53
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	53.87	11.40	14.25	65.27	68.12
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	59.26	11.40	14.25	70.66	73.51
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.16	0.08	-	1.24	-

**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.46	0.16	0.20	1.62	1.66
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.18	0.33	0.41	3.51	3.59
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.70	2.97	3.71	28.67	29.41
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	62.98	12.96	16.20	75.94	79.18
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	91.47	25.71	32.14	117.18	123.61
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.21	4.20	5.25	30.41	31.46
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.31	3.02	3.78	25.33	26.09
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.13	2.67	3.34	25.80	26.47
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	10.34	1.70	2.13	12.04	12.47
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.07	3.34	4.18	47.41	48.25
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.07	5.18	6.48	58.25	59.55
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.24	4.08	-	43.32	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	72.97	21.60	-	94.57	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	74.17	12.46	-	86.63	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.30	5.75	7.19	56.05	57.49
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	47.23	10.80	13.50	58.03	60.73
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.48	10.80	13.50	63.28	65.98
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	54.36	11.40	14.25	65.76	68.61
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	59.80	11.40	14.25	71.20	74.05
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.17	0.08	-	1.25	-

**อัตราราคางานดิน**  
**งานก่อสร้างชลประทาน**

ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถางถาง	ตร.ม.	1.47	0.16	0.20	1.63	1.67
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	3.20	0.33	0.41	3.53	3.61
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. หลวม	25.92	2.97	3.71	28.89	29.63
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	63.52	12.96	16.20	76.48	79.72
3	งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	92.25	25.71	32.14	117.96	124.39
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	26.35	4.20	5.25	30.55	31.60
4	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	22.49	3.02	3.78	25.51	26.27
5	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	23.32	2.67	3.34	25.99	26.66
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	10.42	1.70	2.13	12.12	12.55
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าขุด	ลบ.ม. ปกติ	44.46	3.34	4.18	47.80	48.64
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.52	5.18	6.48	58.70	60.00
8	งานขุดลอก						
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	39.62	4.08	-	43.70	-
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	73.55	21.60	-	95.15	-
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	74.87	12.46	-	87.33	-
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ		ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ			
	ค่าดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	50.71	5.75	7.19	56.46	57.90
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	47.64	10.80	13.50	58.44	61.14
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	52.93	10.80	13.50	63.73	66.43
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	54.86	11.40	14.25	66.26	69.11
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	60.35	11.40	14.25	71.75	74.60
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	1.19	0.08	-	1.27	-

อัตราราคางานปรับปรุงฐานราก

และงานระเบิดหิน

ตั้งแต่ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล)

51.00 - 69.99 บาท/ลิตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 51.00 - 51.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	835.90
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	912.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	802.09
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,249.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,664.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,355.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,062.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,301.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,730.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,097.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,518.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	980.95
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,663.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,033.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	798.95
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	15.97
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,236.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.07
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ถุง	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.42
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	122.26
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	77.29
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	209.04
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	170.61
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	174.29
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,518.07
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,735.67

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 52.00 - 52.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	839.35
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	919.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	808.22
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,264.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,681.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,375.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,085.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,313.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,743.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,112.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,535.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	984.40
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูเยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,672.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,044.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	807.47
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.14
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,313.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.16
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	178.44
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	122.94
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	77.66
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	210.27
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	171.66
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	175.49
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,529.83
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,764.42

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 53.00 - 53.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	842.80
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	926.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	814.35
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,279.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,699.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,395.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,108.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,324.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,757.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,127.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,553.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	987.85
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,682.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,056.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	816.00
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.32
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,390.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.25
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	179.47
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	123.61
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.03
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	211.50
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	172.71
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	176.68
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,541.58
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,793.17

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 54.00 - 54.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	846.25
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	933.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	820.49
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,295.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,716.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,414.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,131.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,336.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,771.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,143.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,570.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	991.30
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูเยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,691.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,067.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	824.51
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.49
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,466.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.34
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.48
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	124.28
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.39
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	212.72
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	173.74
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.86
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,553.34
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,821.92

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 55.00 - 55.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	849.70
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	940.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	826.62
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,310.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,733.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,434.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,154.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,347.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,785.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,158.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,587.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	994.75
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูเยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,700.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,079.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	833.03
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.66
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,543.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.42
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.50
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	124.96
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	78.76
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	213.95
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	174.79
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	179.06
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,565.09
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,850.67

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 56.00 - 56.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	853.15
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	947.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	832.75
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,325.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,750.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,454.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,177.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,359.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,799.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,173.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,604.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	998.20
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูเยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,709.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,090.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	841.55
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	16.83
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,620.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.51
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.53
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	125.64
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.13
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	215.18
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	175.84
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.25
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,576.85
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,879.42

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 57.00 - 57.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	856.60
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	954.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	838.89
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,341.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,768.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,474.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,200.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,370.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,812.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,189.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,622.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,001.65
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,718.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,102.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	850.07
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.00
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,696.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.61
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.54
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	126.31
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.50
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	216.40
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	176.87
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.43
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,588.61
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,908.17

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 58.00 - 58.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	860.05
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	961.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	845.02
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,356.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,785.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,493.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,223.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,382.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,826.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,204.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,639.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,005.10
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูเยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,728.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,113.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	858.58
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.17
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,773.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.69
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	184.56
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	126.98
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	79.86
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	217.63
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	177.92
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.63
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,600.36
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,936.92

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 59.00 - 59.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	863.50
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	968.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	851.15
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,371.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,802.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,513.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,246.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,393.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,840.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,219.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,656.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,008.55
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,737.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,125.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	867.10
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.34
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,850.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.78
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ถุง	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.58
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	127.66
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.23
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	218.86
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	178.96
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.82
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,612.11
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,965.67

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 60.00 - 60.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	866.95
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	974.97
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	857.29
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,387.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,819.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,533.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,269.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,405.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,854.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,235.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,673.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,012.00
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,746.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,136.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	875.62
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.51
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	7,926.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.87
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.60
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	128.33
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.60
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	220.08
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	180.00
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.00
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,623.87
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	2,994.42

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 61.00 - 61.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	870.40
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	981.87
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	863.42
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,402.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,837.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,552.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,292.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,416.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,868.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,250.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,691.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,015.45
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,755.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,148.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	884.14
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.68
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,003.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	8.96
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.62
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	129.01
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	80.97
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	221.31
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	181.04
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.20
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,635.63
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,023.17

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 62.00 - 62.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	873.85
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	988.77
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	869.55
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,417.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,854.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,572.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,315.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,428.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,881.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,265.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,708.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,018.90
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,764.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,159.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	892.65
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	17.85
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,080.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.04
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.64
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	129.69
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	81.34
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	222.54
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	182.09
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.39
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,647.38
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,051.92

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 63.00 - 63.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	877.30
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	995.67
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	875.69
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,433.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,871.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,592.34
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,338.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,439.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,895.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,281.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,725.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,022.35
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,774.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,171.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	901.18
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.02
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,156.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.14
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.65
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	130.35
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	81.70
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	223.76
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	183.13
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.57
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,659.14
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,080.67

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 64.00 - 64.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	880.75
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,002.57
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	881.82
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,448.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,888.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,612.05
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,361.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,451.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,909.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,296.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,742.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,025.80
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,783.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,182.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	909.70
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.19
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,233.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.23
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	190.68
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	131.03
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.07
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	224.99
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	184.17
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.76
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,670.89
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,109.42

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 65.00 - 65.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	884.20
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,009.47
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	887.95
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,463.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,906.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,631.77
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,384.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,462.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,923.32
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,311.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,760.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,029.25
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,792.49
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,194.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	918.22
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.36
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,310.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.31
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	191.70
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	131.71
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.44
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	226.22
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	185.22
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	190.96
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,682.65
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,138.17

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 66.00 - 66.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	887.65
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,016.37
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	894.09
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,479.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,923.44
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,651.48
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,407.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,474.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,937.12
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,327.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,777.40
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,032.70
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุดตื้น	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุดเชิง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุดตื้นและมุดเชิงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,801.69
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุดเชิงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,205.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	926.73
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.53
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,386.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.40
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	192.71
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	132.38
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	82.81
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	227.44
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	186.25
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	192.14
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,694.41
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,166.92

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซล่า (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 67.00 - 67.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	891.10
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,023.27
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	900.22
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,494.33
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,940.69
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,671.19
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,430.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,485.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,950.92
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,342.43
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,794.65
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,036.15
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,810.89
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,217.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	935.25
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.70
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,463.52
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.49
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	193.74
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	133.06
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.18
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	228.67
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	187.30
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	193.33
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,706.16
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,195.67

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 68.00 - 68.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	894.55
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,030.17
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	906.35
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,509.66
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,957.94
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,690.91
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,453.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,497.05
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,964.72
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,357.76
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,811.90
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,039.60
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,820.09
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,228.78
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ถุง	943.77
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	18.87
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,540.19
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.58
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ถุง	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	194.76
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	133.73
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.55
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	229.90
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	188.35
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	194.53
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,717.91
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,224.42

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  
งานก่อสร้างชลประทาน

(ราคาน้ำมันโซลา (ดีเซล) ที่ อ.เมือง 69.00 - 69.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)
1.	งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)	บาท / เมตร	898.00
2.	งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole		
	2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)	บาท / เมตร	1,037.07
	2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairly firm rock)	บาท / เมตร	912.49
3.	งานเจาะ Curtain Grout Hole		
	3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		
	3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	3,525.00
	3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	3,975.19
	3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	4,710.62
	3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	5,476.45
	3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)		
	3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร	บาท / เมตร	2,508.55
	3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร	บาท / เมตร	2,978.52
	3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร	บาท / เมตร	3,373.10
	3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	บาท / เมตร	3,829.15
4.	งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole)	บาท / เมตร	1,043.05
5.	งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test)		
	5.1 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
	5.2 สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง	บาท / ครั้ง	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
6.	งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม		
	6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา	บาท / ครั้ง	1,829.29
	6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา	บาท / ครั้ง	2,240.28
7.	งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)		
	7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)	บาท / ลูก	952.28
	7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)	บาท / กก.	19.04
	7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)	บาท / ตัน	8,616.85
	7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	บาท / ลิตร	9.66
8.	วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material)	บาท / ลูก	ตามราคาตลาดปัจจุบัน
9.	งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)	บาท / เมตร	ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา
10.	งานระเบิดหิน		
	10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	195.77
	10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	134.40
	10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	83.91
	10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	231.12
	10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	189.38
	10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	บาท / ลบ.ม.	195.71
11.	งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร	บาท / ลบ.ม.	
	11.1 แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด	บาท / ลบ.ม.	1,729.67
	11.2 แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์	บาท / ลบ.ม.	680.00
12.	งาน SLUSH GROUTING	บาท / ลบ.ม.	3,253.17